

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою:
м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на підготовку території</u>			
1	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	7300	
2	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	м2	820	
3	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	180	
4	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	м2	45,7	
5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	34	
6	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	м2	13,6	
7	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,45	
8	Розбирання ділянки паркану з бутової кладки	м3	7,2	
9	Розбирання бетонної площадки	м3	6,25	
10	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	м	75	
11	Розбирання монолітного бетонного цоколю паркану	м3	6	
12	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	550	
13	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	5	
14	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	5	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	18936	
16	Перевезення сміття до 22 км	т	18936	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
17	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	3800	
18	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	319	

1	2	3	4	5
19	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 4 прохода	м2	980	
20	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	294	
21	Перевезення ґрунту до 22 км	т	6683,25	
22	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	300	
23	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	124	
24	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	300	
<u>Розділ 2. Фундаменти</u>				
25	Улаштування бетонної підготовки	м3	90	
26	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	350	
27	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна в 1 шар	м2	150	
28	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
29	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	230	
30	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	300	
31	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	140	
32	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,2688	
33	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	11,8	
34	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	450	
35	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	450	
36	Улаштування поясів в опалубці	м3	140	
37	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна	м2	1300	
<u>Розділ 3. Стіни</u>				
38	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	м3	1421	
39	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	м3	705	
40	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	м2	1216	
41	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	м2	12	
<u>Розділ 4. Перемишки</u>				
42	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	120	
43	Улаштування деформаційних швів	м	68,5	
44	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,4	
45	Улаштування перемичок	м3	0,28	
46	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1028	
47	Улаштування перемичок	м3	0,46	
48	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,09848	
49	Улаштування перемичок	м3	0,39	

1	2	3	4	5
50	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг <u>Розділ 5. Перекриття</u>	т	0,06232	
51	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	81	
52	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітні ділянки)	м3	35,6	
53	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (ПЛИТА) <u>Розділ 6. Покрівля</u>	м3	3,24	
54	Улаштування вентиляційних блоків на металевому однорядному каркасі з обшивкою ламінованим ПВХ металом в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	27,2	
55	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,2451	
56	Монтаж металевих каркасів вентиляційних зонтів	т	0,2451	
57	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	10,4	
58	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10,4	
59	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	м2	10	
60	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	33	
61	Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 250 мм	м	16	
62	Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 300 мм	м	10	
63	Ізоляція трубопроводів циліндрами базальтовими товщина ізоляційного шару 70 мм	м	26	
64	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	360,4	
65	Утеплення покриттів плитами з базальтової вати товщ. 100мм насухо (два шари)	м2	340,2	
66	Виготовлення та установлення кроквяної системи	м3	6,815	
67	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	369,3	
68	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	606,6	
69	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу, додавати до норми 13-73-1	м2	606,6	
70	Улаштування суцільного покриття із OSB плит	м2	369,3	
71	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відливи ФД-7а;б]	т	0,184	
72	Улаштування облагоджень на фасадах [відливи ФД-7а;б], з виготовленням елементів.	м2	45,63	
73	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відливи ФД-10]	т	0,12	
74	Улаштування облагоджень на фасадах [відливи ФД-10], з виготовленням елементів.	м2	29,8	
75	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	33	
76	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	800	
77	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	800	
78	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	800	
79	Утеплення покриттів плитами з базальтової вати товщ. 100мм насухо (три шари)	м2	800	
80	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	800	

1	2	3	4	5
81	Установлення аераторів (флюгарки) діаметром патрубка до 280 мм	шт	7	
82	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін,парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	175	
83	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	241	
	<u>Розділ 7. Вихід на покрівлю</u>			
84	Улаштування каркасу з CLT панелей товщ.100мм (вартість панелей врахована в розділі "каркас")	м2	3,6	
85	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	2,8	
86	Теплоізоляція виробами з мінеральної вати стін	м3	0,28	
87	Встановлення смуги з тонколистової сталі з ПВХ покриттям	м2	0,4	
88	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін,парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	4,8	
89	Установлення люку вихода на покрівлю, площа прорізу до 2 м2	м2	0,81	
90	Обшивання каркасних стін плитами МДФ	м2	4	
	<u>Розділ 8. Вікна</u>			
91	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	360	
92	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	157,5	
	<u>Розділ 9. Двері</u>			
93	Монтаж протипожежних дверей	м2	23,07	
94	Установлення металевих захисних герметичних дверних блоків	м2	7,8	
95	Монтаж протипожежних дверей	м2	5,94	
96	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,73	
97	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,81	
98	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	5,56	
99	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	м2	1,668	
100	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	48,69	
101	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	м2	14,607	
102	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,31	
103	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,3	
104	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	78,9	
105	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	м2	23,67	
106	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	36,12	

1	2	3	4	5
107	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (вітраж) <u>Розділ 10. Підлоги</u>	м2	19,8	
108	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	619,6	
109	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	619,6	
110	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	619,6	
111	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	353	
112	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	59,3	
113	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	59,3	
114	Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	59,3	
115	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	59,3	
116	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	63,2	
117	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	106	
118	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,7	
119	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	732,5	
120	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	732,5	
121	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	732,5	
122	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	439,9	
123	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	732,5	
124	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	732,5	
125	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	861	
126	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	365	
127	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	78	
128	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	78	
129	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	78	
130	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	37	
131	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	88	
132	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	88	
133	Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	88	
134	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	88	
135	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	м2	362	
136	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	362	
137	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	362	
138	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних <u>Розділ 11. Опорядження внутрішнє. Стелі.</u>	м	48	

1	2	3	4	5
139	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	696,2	
140	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	684,6	
141	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	684,6	
142	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	684,6	
143	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	684,6	
144	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	684,6	
145	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	351	
146	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	351	
147	Підшивання стелі кубоподібною рейкою	м2	351	
148	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1103,4	
149	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1103,4	
	<u>Розділ 12. Опорядження внутрішнє. Стіни та перегородки.</u>			
150	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1491	
151	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1491	
152	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1491	
153	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1491	
154	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	3051,1	
155	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3051,1	
156	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3051,1	
157	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	3051,1	
158	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	3051,1	
159	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	634	
160	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	634	
161	Улаштування обшивки стін гіпсовими 3-D панелями	м2	300	
162	Улаштування обшивки стін дзеркальними панелями	м2	50	
	<u>Розділ 13. Сантехнічні перегородки</u>			
163	Монтаж сантехнічних перегородок	м2	284,8	
	<u>Розділ 14. Фасад</u>			
164	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1020	
165	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	1150	

1	2	3	4	5
166	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	3450	
167	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	160	
168	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм <u>Розділ 15. Вимощення</u>	м2	580	
169	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	160	
170	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см	м2	160	
171	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	м2	-160	
172	Армування підстилаючих шарів і набетонок <u>Розділ 16. Лотки, канали</u>	т	0,48	
173	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,8	
174	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін до 100 мм	м3	4	
175	Улаштування монолітних участків перекриттів каналів	м3	0,2	
176	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	31	
177	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	13	
178	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,075	
179	Установлення піддонів при вхої у укриття <u>Розділ 17. Маркування для МГН</u>	шт	2	
180	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	120,2	
181	Встановлення табличок інформаційних та маяків	шт	40	
182	Фарбування поверхонь підлог червоною фарбою <u>Розділ 18. Різні роботи</u>	м2	0,9	
183	Улаштування фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	7	
184	Улаштування залізобетонних стін пандусу	м3	40	
185	Улаштування плит залізобетонних пандусу	м3	4	
186	Улаштування плит покриття залізобетонних пандусу <u>Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж ліфту</u>	м3	8	
187	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	
188	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	
189	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-28	
190	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	

1	2	3	4	5
191	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	
192	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-17	
193	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг <u>Локальний кошторис 02-01-04 на сантехнічне обладнання</u>	шт	1	
194	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	34	
195	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води (для осіб з інвалідністю)	компл.	2	
196	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
197	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	компл.	2	
198	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	компл.	30	
199	Установлення піддонів душових	компл.	3	
200	Установлення змішувачів для душу	шт	3	
201	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	19	
202	Установлення баку запасу води масою до 0,5 т	шт	2	
203	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	5	
204	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	6	
205	Установлення насосів, маса агрегату до 0,1 т <u>Локальний кошторис 02-01-06 на водопровід господарсько-питної води (В1)</u> <u>Розділ 1. Водопровід</u>	шт	1	
206	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	100	
207	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	160	
208	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	15	
211	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07 на протипожежний водопровід</u>	сальник	1	
212	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-09 на гаряче водопостачання</u>	шт	1	
213	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	35	
214	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	45	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на каналізацію</u>			
215	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	110	
216	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	130	
217	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на опалення</u>			
218	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	600	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	350	
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	60	
221	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
222	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	60	
223	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
224	Установлення радіаторів сталевих	кВт	192,66	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на ІТП</u>			
225	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	60	
226	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	60	
227	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	60	
228	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	7	
229	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	
230	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
231	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
232	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
233	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одновальні та двовальні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
234	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Блок дистанційного керування)	шт	1	
235	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури зовнішнього повітря та електронного регулятора температури)	шт	3	
236	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві (регулятор перепаду тиску)	шт	1	

1	2	3	4	5
237	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (клемна панель і модуль розширення) <u>Локальний кошторис 02-01-014 на вентиляцію</u>	шт	2	
238	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	6	
239	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	
240	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	
241	Установлення фільтрів	м2	4,42	
242	Установлення протизрівних пристроїв	грати	3	
243	Монтаж перетворювача частоти VLT Micro Drive FC-51	шт	2	
244	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	88	
245	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	255	
246	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	450,4	
247	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	174	
248	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	86,6	
249	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів до 5 номера (КИД 425х425)	клапан	2	
250	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	3	
251	Установлення клапанів прямокутних	клапан	3	
252	Установлення монтажної рами під вентилятор	кг	21	
253	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	197	
254	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	20	
255	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	16	
256	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1600 мм	клапан	4	
257	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	17	
258	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х250х950 мм	шт	4	
259	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 600х300х950 мм; 600х500х950мм	шт	4	
260	Установлення компресорно-конденсаторного блока	шт	4	
261	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм <u>Локальний кошторис 02-01-016 на електроосвітлення</u>	м2	40	
262	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	
263	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	5	
264	Установлення вимикачів сутінкових	шт	1	
265	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	8	
266	Установлення вимикачів сутінкових	шт	1	
267	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	208	
268	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	104	
269	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	

1	2	3	4	5
270	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	200	
271	Прокладання світлодіодної стрічки	м	30	
272	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	
273	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	35	
274	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	24	
275	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	15	
276	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	5230	
277	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	5230	
278	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 02-01-018 на силове електрообладнання</u>	м	180	
279	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	22	
280	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	1470	
281	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	м	18,3	
282	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	110	
283	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	1360	
284	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	60	
285	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	530	
286	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	10	
287	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	
288	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	2	
289	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	18	
290	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	66	
291	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	4	
292	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,1	
293	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	2,1	
294	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	10	
295	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	25	
296	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	10	
297	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
298	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-020 на мовне оповіщення</u>	м	2	
299	Апаратура настільна, маса до 50 кг (ВЕЛЛЕЗн 120-600)	шт	1	
300	Пульт диспетчера	шт	1	
301	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (модуль виклику)	шт	8	
302	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	47	
303	Монтаж показчика світло-звукового	шт	1	
304	Табло рядової сигналізації (ОС 6.1; ОС-1; ОС 6.4)	табло	18	
305	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
306	Прокладання коробів пластикових	м	350	
307	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	700	
308	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	м	350	
309	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	700	
310	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	210	
311	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А <u>Локальний кошторис 02-01-022 на пожежну сигналізацію</u>	шт	2	
312	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
313	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів (модуль розширення релейних виходів)	плата	1	
314	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Адресний модуль підключення пристроїв; модуль цифрового автодозвону)	шт	2	
315	Ящик живлення БЖ 2415	ящик	1	
316	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	4	
317	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	104	
318	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (сповіслювач пожежний ручний адресний)	шт	13	
319	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
320	Прокладання коробів пластикових	м	432	
321	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	800	
322	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	м	432	
323	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	800	

1	2	3	4	5
324	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	78	
325	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
326	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	
327	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм <u>Локальний кошторис 02-01-024 на антикригова електрична система</u>	шт	1	
328	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
329	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	120	
330	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	28	
331	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	120	
332	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-026 на електрообігрів водостоків</u>	м	28	
333	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (терморегулятор; датчик даху)	шт	2	
334	Кабель в гумобітумній трубці <u>Локальний кошторис 02-01-028 на придбання технологічного устаткування</u> <u>Розділ 1. Технологічне обладнання</u> <u>Розділ 2. Інвентар</u> <u>Розділ 3. Технологічне обладнання для ПРУ</u> <u>Розділ 4. Інвентар і майно для організації харчування</u> <u>Розділ 5. Засоби індивідуального захисту</u> <u>Розділ 6. Засоби радіаційної та хімічної розвідки</u> <u>Розділ 7. Засоби спеціальної обробки</u> <u>Розділ 8. Засоби зв'язку</u> <u>Розділ 9. Прилади</u> <u>Розділ 10. Майно зв'язку</u> <u>Розділ 11. Лікарські засоби</u> <u>Розділ 12. Інструмент</u> <u>Локальний кошторис 02-01-029 на блискавкозахист</u>	м	192	
335	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	180	

1	2	3	4	5
336	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	180	
337	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	330	
338	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	66	
339	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром до 16 мм	шт	65	
340	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	356	
341	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	240	
342	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці (пластиковий корпус) <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)</u>	коробка	6	
343	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	80	
344	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	16	
345	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	75	
346	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16	
347	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	75	
348	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,4	
349	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	м	45	
350	Улаштування бетонного упору	м3	0,6	
351	Розбирання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм <u>Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)</u>	м	45	
352	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	58	
353	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15	
354	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	66	
355	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
356	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	66	
357	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,4	
358	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	м	15	
359	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	м	4	
360	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,95	
361	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1,8	

1	2	3	4	5
362	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т <u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>	шт	1	
363	Виготовлення металевих воріт	т	0,462	
364	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,462	
365	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021	м2	10,5	
366	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 1. Підпірна стінка 1</u>	м2	10,5	
367	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	289,7	
368	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	41,5	
369	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	235,5	
370	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	41,5	
371	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	235,5	
372	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,2	
373	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	21,47	
374	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	24	
375	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	36	
376	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні дільниці) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,62	
377	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	76,2	
378	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	76,2	
379	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	179	
380	Устройство деформационного шва из досок	м3	0,1	
381	Утепление деформационного шва мин.ватой	м3	0,1	
382	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	30	
383	Устройство мелких покрытий [деформационного шва.] из листовой оцинкованной стали <u>Розділ 2. Підпірна стінка 2</u>	м2	1,5	
384	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	14	
385	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2	
386	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	50,78	

1	2	3	4	5
387	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	230	
388	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	230	
	<u>Розділ 3. Огорожа спортплощадки</u>			
389	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	9,557	
390	Виготовлення стійок СТ-2	т	4,764	
391	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	124	
392	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	124	
393	Монтаж огорожі	т	4,764	
	<u>Розділ 4. Покриття</u>			
394	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	2745	
395	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	455	
396	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	455	
397	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	455	
398	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-455	
399	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	455	
400	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	210	
401	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см	м2	210	
402	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	м2	-210	
403	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,63	
404	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	210	
405	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	150	
406	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	150	
407	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	150	
408	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-150	
409	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	150	
410	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-150	
411	Улаштування покриттів з штучної трави	м2	150	
412	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1930	
413	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	1930	
414	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1930	

1	2	3	4	5
415	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	1930	
416	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1930	
417	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	1071	
418	Установлення ПВХ поребриків <u>Розділ 5. Малі архітектурні форми</u>	м	35	
419	Улаштування малих архітектурних форм <u>Розділ 6. Озеленення</u>	шт	39	
420	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	4200	
421	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	4200	
422	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	шт	8	
423	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	8	
424	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	шт	53	
425	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	53	

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]