

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовку території
Підготовка території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8942,274 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 30,49479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3264,392 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	730	<u>2908.29</u> 1630,47	<u>1277.82</u> 380,18	2123052	1190243	<u>932809</u> 277531	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>12877.2</u> 2594,27
2	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	82	<u>5031.25</u> 3452,98	<u>1578.27</u> 467,40	412563	283144	<u>129419</u> 38327	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>2812.6</u> 355,67
3	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	18	<u>2908.29</u> 1630,47	<u>1277.82</u> 380,18	52349	29348	<u>23001</u> 6843	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>317.52</u> 63,97
4	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	4,57	<u>5031.25</u> 3452,98	<u>1578.27</u> 467,40	22993	15780	<u>7213</u> 2136	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>156.75</u> 19,82
5	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	3,4	<u>2908.29</u> 1630,47	<u>1277.82</u> 380,18	9888	5544	<u>4344</u> 1293	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>59.98</u> 12,08
6	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	1,36	<u>5031.25</u> 3452,98	<u>1578.27</u> 467,40	6843	4696	<u>2147</u> 636	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>46.65</u> 5,9
7	КБ9-46-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,45	<u>14511.70</u> 4995,69	<u>9510.49</u> 3356,22	6530	2248	<u>4280</u> 1510	<u>46.3680</u> 22,9485	<u>20.87</u> 10,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-34-5	Розбирання ділянки паркану з бутової кладки	м3	7,2	<u>1100.91</u> 838,37	<u>262.54</u> 84,88	7927	6036	<u>1891</u> 611	<u>9.4400</u> 0,8470	<u>67.97</u> 6,1
9	КБ46-34-2	Розбирання бетонної площадки	м3	6,25	<u>4371.58</u> 2064,96	<u>2306.62</u> 745,69	27322	12906	<u>14416</u> 4661	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>136.13</u> 46,51
10	КБ7-24-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	0,75	<u>31821.35</u> 17675,46	<u>14145.89</u> 4016,91	23866	13257	<u>10609</u> 3013	<u>177.6250</u> 31,0307	<u>133.22</u> 23,27
11	КБ46-34-2	Розбирання монолітного бетонного цоколю паркану	м3	6	<u>4371.58</u> 2064,96	<u>2306.62</u> 745,69	26229	12390	<u>13839</u> 4474	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>130.68</u> 44,65
12	КБ27-65-5 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,55	<u>60205.22</u> 53405,82	<u>6799.40</u> 1032,20	33113	29373	<u>3740</u> 568	<u>536.6880</u> 9,9045	<u>295.18</u> 5,45
13	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,05	<u>5437.73</u> 4329,82	<u>-</u> -	272	216	<u>-</u> -	<u>43.0100</u> -	<u>2.15</u> -
14	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,05	<u>9068.57</u> -	<u>9068.57</u> 2019,04	453	-	<u>453</u> 101	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 0,76
15	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	189,36	<u>2239.46</u> 140,47	<u>2098.99</u> 514,11	424064	26599	<u>397465</u> 97352	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>320.02</u> 769,46
16	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	18936	<u>225.86</u> -	<u>225.86</u> 35,45	4276885	-	<u>4276885</u> 671281	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 5889,1
		Разом прямі витрати по кошторису					7454349	1631780	<u>5822511</u> 1110337		<u>17376.92</u> 9847,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7454349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58				
		всього заробітна плата, грн.					2742117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1487925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3270,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					522275				
		Всього будівельні роботи, грн.					8942274				

		Всього по кошторису					8942274				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30494,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3264392				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]