

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на монтаж ліфту
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 344,870 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,13108 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 227,497 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	317816.40 231299,39	74385.62 31090,85	317816	231299	74386 31091	2297,6000 268,0648	2297.6 268,06
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	11986.58 8804,60	3027.71 1251,17	-95893	-70437	-24222 -10009	87.4600 10,7705	-699.68 -86,16
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-28	2770.46 2142,26	430.80 160,10	-77573	-59983	-12062 -4483	21.2800 1,3802	-595.84 -38,65
4	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	194039.45 142709,79	41717.62 17557,89	194039	142710	41718 17558	1417,6000 151,4668	1417.6 151,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>9978.00</u> 7415,35	<u>2427.22</u> 1002,82	-59868	-44492	<u>-14563</u> -6017	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-441.96</u> -51,79
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-17	<u>2239.62</u> 1659,04	<u>383.18</u> 158,04	-38074	-28204	<u>-6514</u> -2687	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-280.16</u> -23,12
7	КМЗ-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>14138.29</u> 3489,01	<u>9941.23</u> 2744,84	14138	3489	<u>9941</u> 2745	<u>36.8000</u> 20,8688	<u>36.8</u> 20,87
		Разом прямі витрати по кошторису					254585	174382	<u>68684</u> 28198		<u>1734.36</u> 240,68
		Разом будівельні роботи, грн.					254585				
		в тому числі:					11519				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202580				
		всього заробітна плата, грн.					90285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24917				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344870				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					344870				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2131,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227497				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]