

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
на придбання силового електрообладнання
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР.С1-4 відомості тощо
Кошторисна вартість 98,349 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1102 варіант 1	Щит силовий розподільний навісного виконання 100А GT60-60-25 (ЩС1) =====				
		Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 600х600х250мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	707,39	707
2	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	45,72	91
3	& 1504-1005-117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	2	75,40	151
4	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	116,99	585
5	& 1504-1005-104	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 3р 32А; (маса=0,0001)	шт	1	247,33	247
6	& 1504-1005-114 варіант 1	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 3р 25А; (маса=0,0001)	шт	1	236,00	236
7	& 1504-1005-115	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 3р 50А; (маса=0,0001)	шт	3	285,83	857
8	1517-1352-6	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Багатоблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	225,61	226
9	& 1504-1005-116	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ10 3р 125А; (маса=0,0005)	шт	1	4796,67	4797

1	2	3	4	5	6	7
10	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
11	& 1504-1005-118	Вимикач автоматичний EB2S 250/3SF 200А; (маса=0,0005)	шт	1	5833,35	5833
12	1517-1416-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм понад 100 до 400а ПП,ПВ, ПКП-160 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	230,19	230
13	& 1504-2250-6	Перемикач I-0-II GLBS-СК 3р 200А; (маса=0,00048) Щит силовий розподільний нависного виконання 63А GT60-60-25 (ЩС2) =====	шт	1	6125,00	6125
14	1517-1102 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 600х600х250мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	707,39	707
15	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	45,72	137
16	& 1504-1005-117	Вимикач автоматичний ETIMAT6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	2	75,40	151
17	& 1504-1005-55	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1р С 20А; (маса=0,00033)	шт	1	130,00	130
18	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	116,99	351
19	& 1504-1005-104	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 32А; (маса=0,0001)	шт	1	247,33	247
20	& 1504-1005-115	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 50А; (маса=0,0001)	шт	1	285,83	286
21	& 1504-1005-119	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 63А; (маса=0,0005)	шт	1	395,83	396
22	1517-1489-1	Перетворювачі великогабаритні, підсилювачі, агрегати випрямні, стабілізатори, блоки живлення, двигуни та т.п. пристрої, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	125,80	126
23	& 1504-1005-120	Автоматичне введення резерву живлення ETI (ABP) 63А 3р; (маса=0,0005) Щит силовий розподільний нависного виконання 160А GT60-60-25 (ЩРВ1) =====	комплект	1	7915,83	7916
24	1517-1102 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 600х600х250мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	707,39	707

1	2	3	4	5	6	7
25	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	45,72	183
26	& 1504-1005-117	Вимикач автоматичний ЕТИМАТ6 1р 10А; (маса=0,0005)	шт	4	130,00	520
27	варіант 1 1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	116,99	468
28	& 1504-1005-34	Вимикач автоматичний ЕТИМАТ 10 3р С16А; (маса=0,00033)	шт	2	285,17	570
29	& 1504-1005-35	Вимикач автоматичний ЕТИМАТ 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	2	275,00	550
30	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	217,22	434
31	& 1504-1005-523-Ю	Вимикач навантаження SV325, 125А 3р; (маса=0,00025)	шт	1	606,67	607
32	& 1504-1212-28Н	Незалежний розчіплювач DA ЕТИМАТ 10 АС 230V; (маса=0,0004) Щит навісного виконання 63А 380В ЕТІ ЕСТ18РО (ЩРВ2) =====	шт	1	276,67	277
33	1517-1100 варіант 2	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 236x396x112мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	624,77	625
34	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	45,72	229
35	& 1504-1005-117	Вимикач автоматичний ЕТИМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	5	75,40	377
36	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,99	234
37	& 1504-1005-101	Вимикач автоматичний ЕТИМАТ6 3р 25А; (маса=0,0001)	шт	1	236,00	236
38	варіант 1 & 1504-1212-28Н	Незалежний розчіплювач DA ЕТИМАТ 10 АС 230V; (маса=0,0004) Щит вбудований 63А 380В IP40 ЕТІ ЕСМ36РО (ЩР1) =====	шт	1	276,67	277

1	2	3	4	5	6	7
39	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 482x283x70мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	624,77	625
40	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	45,72	229
41	& 1504-1005- 117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	5	75,40	377
42	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
43	& 1504-1005- 35	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	1	275,00	275
44	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	86,81	781
45	& 1504-1005- 79-11	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2М С20/0.03 АС.10; (маса=0, 00015) Щит вбудований 63А 380В ІР40 ЕТІ ЕСМ36РО (ЩР2; ЩР4) =====	шт	9	1200,00	10800
46	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 482x283x70мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	2	624,77	1250
47	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	45,72	229
48	& 1504-1005- 117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	10	75,40	754
49	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
50	& 1504-1005- 35	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	2	275,00	550
51	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	11	86,81	955
52	& 1504-1005- 79-11	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2М С20/0.03 АС.10; (маса=0, 00015) Щит вбудований 63А 380В ІР40 ЕТІ ЕСМ36РО (ЩР3) =====	шт	22	1200,00	26400

1	2	3	4	5	6	7
53	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 482x283x70мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	624,77	625
54	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	45,72	274
55	& 1504-1005- 117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	6	75,40	452
56	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
57	& 1504-1005- 35	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	1	275,00	275
58	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	86,81	521
59	& 1504-1005- 79-11	Диференційний автоматичний вимикач КЗS-2М С20/0.03 АС.10; (маса=0, 00015)	шт	6	1200,00	7200
60	& 1517-1100-6	Бокс на 6 модулів з вимикачем навантаження ЕТІ SV 120. 20А 1р ЕТІ ЕСН 6G ІР66; (маса=0,005) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	15	308,75	4631 94627 3722 98349

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]