

ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"

Об'єкт: "Нове будівництво Миколаївського ліцею №60
Миколаївської міської ради Миколаївської області за
адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а"

ПРОЄКТ

ТОМ 14

Кошторисна документація
62-2023 - К

Директор

О.Є. Земляний

Головний
інженер проекту

А.Ю. Осіпов

м. Миколаїв 2023

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	3,00	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	156,86646	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	140,462	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	16827,025	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	17448,88	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12613,37	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	17448,88	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	111717,595	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	76800,679	тис.грн.

25 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

- 5 -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

249_СД_ЗКР

11795,418 тис.грн.

5089,439 тис.грн.

18032,059 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Іщук Л.В.

Перевірив:

Осіпов А.Ю.

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва
та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації

Затверджено (схвалено) **МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ**
Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва № 11 342,550 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Складений за поточними цінами станом на 30 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території	8942,274	-	-	8942,274
		Разом по главі 1:	8942,274	-	-	8942,274
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Миколаївський ліцей №60.	55651,576	10333,646	-	65985,222
		Разом по главі 2:	55651,576	10333,646	-	65985,222

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання	34,177	-	-	34,177
4	06-02	Зовнішні мережі каналізації	47,883	438,156	-	486,039
		Разом по главі 6:	82,060	438,156	-	520,216
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій території	6440,652	697,870	-	7138,522
		Разом по главі 7:	6440,652	697,870	-	7138,522
		Разом по главах 1-7:	71116,562	11469,672	-	82586,234
		Разом по главах 1-8:	71116,562	11469,672	-	82586,234
		Разом по главах 1-9:	71116,562	11469,672	-	82586,234
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	825,862	825,862
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1210,492	1210,492
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	42,670	42,670
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,957	13,957
		Разом по главі 10:	-	-	2092,981	2092,981
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геодезичних робіт	-	-	17,500	17,500
11	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геологічних робіт	-	-	17,500	17,500
12	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт	-	-	1248,372	1248,372
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	124,273	124,273

1	2	3	4	5	249_СД_ЗКР	
					6	7
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	217,160	217,160
		Разом по главі 12:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-12:	-	-	-	-
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	71116,562	11469,672	1624,805	1624,805
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3529,495	-	3717,786	86304,020
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	-	3529,495
		Разом	2133,497	344,090	887,864	887,864
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	76779,554	11813,762	111,534	2589,121
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	4717,184	93310,500
			76779,554	11813,762	18032,050	18032,050
					22749,234	111342,550

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Земляний О.Є.

Осіпов А.Ю.



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	111717,59500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	76800,67900
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	11795,41800
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	23121,49800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	111717,59500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	111717,59500
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	93685,53600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	93685,53600
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	82268,20200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	86668,13300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	71137,07200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	1886,76100
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	11451,86200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	4079,19900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1283,32900
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	76800,67900
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	71137,07200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	71137,07200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	71137,07200
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	71137,07200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11451,86200
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	34,52800

1	2	3
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	63567,22800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	75019,09000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	9089,11600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	81,05500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	123,17220
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1550,60148
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	260,49119
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	213,65362
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	111,61970
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1995,45900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	16827,02500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	12211,88800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1995,45900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14207,34700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2619,67800
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2619,67800

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	908,20200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	159,69000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	100,67000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	42253,01700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	3878,08000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	9538,52133
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	922,40798
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	3529,49500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3529,49500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	887,86400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	2134,11200
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	343,55600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	122,37600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	18032,05900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	7604,37200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7604,37200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	156,86646
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	140,46178
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	156,86646
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	156,86646
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,40468
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	122,80447
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	17,65731
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	17,65731
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,40468
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,96759
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	3,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3924,98200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	3701,93600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	160,12800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1059,71200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	62,91800
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	5659,44889
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	1283,32900
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01594
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,93086
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00749
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,94224
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	17448,88000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	37820,30962
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	3561,79135
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	820,26120
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	11033,73300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	34,52800
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	316,29400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	101,83800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	1886,76100
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 82588,934$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713\_ТУ = 1886,761$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (82588,934 - 1886,761) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 1210,533$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=71137,072;$
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0;$
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06;$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2) \times п1.3 : 100 = (71137,072+0) \times 0,06 : 100 = 42,68224;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-122
Вартість проектних робіт

1. Вихідні дані2. Розрахунок

- п2.1 Вартість проектних робіт
 Інші витрати
 $1248,3292=1248,3292=1248,329;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
Інші витрати
 $325 \times 1,78 = 325 \times 1,78 = 578,5;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
 $C1541=20;$
п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.
 $P13=93685,536;$
п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.
 $P249001=0;$

2. Розрахунок

п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.
 $91156,124 - (17,5 + 17,5 + 1248,3292) = 91156,124 - (17,5 + 17,5 + 1248,3292) = 89872,7948;$
п2.2 Податок на додану вартість
Інші витрати
 $p2.1 \times p1.1 : 100 + 57,500 = 89872,7948 \times 20 : 100 + 57,500 = 18032,05896;$

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 71137,072;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 11451,862;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 0;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 12558,8;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 : (п1.1 + п1.2 + п1.3) \times 100 = 11451,862 : (71137,072 + 11451,862 + 0) \times 100 = 13,866097364;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p_{1.1} + p_{1.2} \times p_{2.2} : 100 = 71137,072 + 11451,862 \times 0 : 100 = 71137,072$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p_{1.11}) \times p_{1.10} \times (p_{1.8} : p_{1.9} - 1)) : (p_{1.1} \times p_{1.12} : (p_{1.1} + p_{1.2}) + p_{1.2} \times p_{1.13} : (p_{1.1} + p_{1.2})) = (1 + (1 + 0,22) \times 1 \times (12558,8 : 10628,39 - 1)) : (71137,072 \times 1 : (71137,072 + 11451,862) + 11451,862 \times 1 : (71137,072 + 11451,862)) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 50000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 100000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,151;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,131;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p_{2.8} - (p_{2.8} - p_{2.7}) \times (p_{2.6} - p_{2.3}) : (p_{2.6} - p_{2.5}) = 0,131 - (0,131 - 0,151) \times (100000 - 71137,072) : (100000 - 50000) = 0,143$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p_{2.3} \times p_{2.9} \times p_{2.4} : 100 \times p_{1.4} = 71137,072 \times 0,143 \times 1,222 : 100 \times 1 = 124,30919$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 \times p_{1.7} = 2 \times 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $\zeta(p_{2.10} : p_{2.9}) = \zeta(124,30919 : 0,143) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p_{2.10} \times W(p_{2.12}) + p_{2.11} \times V(p_{2.12}) = 124,30919 \times W(0) + 3,56 \times V(0) = 124,309$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 22,5;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 156,86646;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 22,5 X (156,86646 + 0) X 1 = 3529,495;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,66;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 156,86646;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 5,66 \times (156,86646 + 0) \times 1 = 887,864.$$

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території

Кошторисна вартість об'єкта	8942,274 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	30,49479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3264,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовку території	8942,274	-	8942,274	30,49479	3264,392	-
		Всього:	8942,274	-	8942,274	30,49479	3264,392	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Осіпов А.Ю.

Керівник відділу

Склав

Іщук Л.В.

Перевірив

Осіпов А.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовку території	<u>17.37692</u> 1631,78	<u>-</u> -	<u>3.95824</u> 439,056	<u>5.88910</u> 671,281	<u>-</u> -	<u>27.22426</u> 2742,117	<u>3.27053</u> 522,275	<u>30.49479</u> 3264,392
	Разом :	<u>17.37692</u> 1631,78	<u>-</u> -	<u>3.95824</u> 439,056	<u>5.88910</u> 671,281	<u>-</u> -	<u>27.22426</u> 2742,117	<u>3.27053</u> 522,275	<u>30.49479</u> 3264,392

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Осіпов А.Ю.

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовку території
Підготовка території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8942,274 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 30,49479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3264,392 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	730	<u>2908.29</u> 1630,47	<u>1277.82</u> 380,18	2123052	1190243	<u>932809</u> 277531	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>12877.2</u> 2594,27
2	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	82	<u>5031.25</u> 3452,98	<u>1578.27</u> 467,40	412563	283144	<u>129419</u> 38327	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>2812.6</u> 355,67
3	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	18	<u>2908.29</u> 1630,47	<u>1277.82</u> 380,18	52349	29348	<u>23001</u> 6843	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>317.52</u> 63,97
4	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	4,57	<u>5031.25</u> 3452,98	<u>1578.27</u> 467,40	22993	15780	<u>7213</u> 2136	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>156.75</u> 19,82
5	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	3,4	<u>2908.29</u> 1630,47	<u>1277.82</u> 380,18	9888	5544	<u>4344</u> 1293	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>59.98</u> 12,08
6	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	1,36	<u>5031.25</u> 3452,98	<u>1578.27</u> 467,40	6843	4696	<u>2147</u> 636	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>46.65</u> 5,9
7	КБ9-46-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,45	<u>14511.70</u> 4995,69	<u>9510.49</u> 3356,22	6530	2248	<u>4280</u> 1510	<u>46.3680</u> 22,9485	<u>20.87</u> 10,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-34-5	Розбирання ділянки паркану з бутової кладки	м3	7,2	<u>1100.91</u> 838,37	<u>262.54</u> 84,88	7927	6036	<u>1891</u> 611	<u>9.4400</u> 0,8470	<u>67.97</u> 6,1
9	КБ46-34-2	Розбирання бетонної площадки	м3	6,25	<u>4371.58</u> 2064,96	<u>2306.62</u> 745,69	27322	12906	<u>14416</u> 4661	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>136.13</u> 46,51
10	КБ7-24-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	0,75	<u>31821.35</u> 17675,46	<u>14145.89</u> 4016,91	23866	13257	<u>10609</u> 3013	<u>177.6250</u> 31,0307	<u>133.22</u> 23,27
11	КБ46-34-2	Розбирання монолітного бетонного цоколю паркану	м3	6	<u>4371.58</u> 2064,96	<u>2306.62</u> 745,69	26229	12390	<u>13839</u> 4474	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>130.68</u> 44,65
12	КБ27-65-5 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,55	<u>60205.22</u> 53405,82	<u>6799.40</u> 1032,20	33113	29373	<u>3740</u> 568	<u>536.6880</u> 9,9045	<u>295.18</u> 5,45
13	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,05	<u>5437.73</u> 4329,82	<u>-</u> -	272	216	<u>-</u> -	<u>43.0100</u> -	<u>2.15</u> -
14	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,05	<u>9068.57</u> -	<u>9068.57</u> 2019,04	453	-	<u>453</u> 101	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 0,76
15	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	189,36	<u>2239.46</u> 140,47	<u>2098.99</u> 514,11	424064	26599	<u>397465</u> 97352	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>320.02</u> 769,46
16	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	18936	<u>225.86</u> -	<u>225.86</u> 35,45	4276885	-	<u>4276885</u> 671281	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 5889,1
		Разом прямі витрати по кошторису					7454349	1631780	<u>5822511</u> 1110337		<u>17376.92</u> 9847,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7454349				
		в тому числі:					58				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2742117				
		всього заробітна плата, грн.					1487925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3270,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					522275				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8942274				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					8942274				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30494,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3264392				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на підготовку території

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17376,92	93,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3958,24	110,92			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5889,1	113,99			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3270,53	159,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	30494,79				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	37,5284	393,99			
8	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,1764	512,85			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	134,1575	699,01			
10	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	1,83015	2054,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8228	572,50			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	15,2152	88,86			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,57835	40,51			
14	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,0143	47,62			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1769,1894	362,76			
16	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	958,0639	697,34			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	120,224	632,68			
18	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5185	874,50			
19	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,2364	80,35			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,9536	854,78			
21	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,09135	6,47			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6942,5414	6,15			
23	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	18936	225,86			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
24	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,0441				
25	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,1512				
26	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,04095				
27	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,7536				
28	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,2835				
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,08505				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	30,4304				
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,2285				
32	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,7				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
33	С1999-9003	Бензин	кг	0,85	61,48	61,48		
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,4469	0,16621	0,16621		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0211	184,55	184,55		
36	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0009	186,09	186,09		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Миколаївський ліцей №60.

Кошторисна вартість об'єкта 65985,552 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 115,49056 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 12448,738 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	47615,106	34,528	47649,634	96,89354	10527,382	-
2	02-01-02	на монтаж ліфту	344,87	-	344,87	2,13108	227,497	-
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання ліфту	-	2688,139	2688,139	-	-	-
4	02-01-04	на сантехнічне обладнання	629,938	-	629,938	0,91818	96,506	-
5	02-01-05	на придбання устаткування сантехнічне устаткування	-	180,623	180,623	-	-	-
6	02-01-06	на водопровід господарсько-питної води (В1)	233,617	-	233,617	0,41114	44,811	-
7	02-01-07	на протипожежний водопровід	2,692	-	2,692	0,00188	0,202	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування протипожежного водопроводу	-	23,821	23,821	-	-	-
9	02-01-09	на гаряче водопостачання	65,092	-	65,092	0,10137	11,029	-
10	02-01-010	на каналізацію	153,18	-	153,18	0,25600	28,437	-
11	02-01-011	на опалення	1113,801	-	1113,801	1,69641	183,316	-
12	02-01-012	на ІТП	78,148	-	78,148	0,19852	21,371	-
13	02-01-013	на придбання устаткування на придбання устаткування ІТП	-	120,175	120,175	-	-	-
14	02-01-014	на вентиляцію	1584,413	-	1584,413	3,83103	386,218	-
15	02-01-015	на придбання устаткування на придбання устаткування вентиляції	-	2211,388	2211,388	-	-	-
16	02-01-016	на електроосвітлення	1726,15	-	1726,15	3,43011	350,985	-
17	02-01-017	на придбання устаткування устаткування освітлення	-	54,492	54,492	-	-	-
18	02-01-018	на силове електрообладнання	610,736	-	610,736	1,32057	138,707	-
19	02-01-019	на придбання устаткування на придбання силового електрообладнання	-	98,349	98,349	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на мовне оповіщення	339,092	22,295	361,387	1,28160	132,956	-
21	02-01-021	на придбання устаткування на придбання устаткування мовного оповіщення	-	93,036	93,036	-	-	-
22	02-01-022	на пожежну сигналізацію	402,31	15,709	418,019	1,59024	162,221	-
23	02-01-023	на придбання устаткування на придбання устаткування пожежної сигналізації	-	168,368	168,368	-	-	-
24	02-01-024	на антикригова електрична система	28,066	-	28,066	0,06223	6,393	-
25	02-01-025	на придбання устаткування на придбання устаткування антикригової електричної системи	-	8,089	8,089	-	-	-
26	02-01-026	на електрообігрів водостоків	66,017	-	66,017	0,06425	6,579	-
27	02-01-027	на придбання устаткування на придбання устаткування електрообігрів водостоків	-	24,44	24,44	-	-	-
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування	13,207	4572,384	4585,591	-	-	-
29	02-01-029	на блискавкозахист	663,281	-	663,281	1,30241	124,128	-
---	---	Всього:	55669,716	10315,836	65985,552	115,49056	12448,738	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісткість, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>81.04662</u> 8242,151	<u>-</u> -	<u>3.40478</u> 393,326	<u>2.07849</u> 236,921	<u>-</u> -	<u>86.52989</u> 8872,398	<u>10.36365</u> 1654,984	<u>96.89354</u> 10527,382
02-01-02	монтаж ліфту	<u>-</u> -	<u>1.73436</u> 174,382	<u>0.24068</u> 28,198	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.97504</u> 202,58	<u>0.15604</u> 24,917	<u>2.13108</u> 227,497
02-01-03	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-04	придбання ліфту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	сантехнічне обладнання	<u>0.79437</u> 79,317	<u>-</u> -	<u>0.04875</u> 5,201	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.84312</u> 84,518	<u>0.07506</u> 11,988	<u>0.91818</u> 96,506
02-01-06	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	сантехнічне устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08	водопровід господарсько-питної води (В1)	<u>0.31411</u> 32,805	<u>-</u> -	<u>0.05796</u> 5,768	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37207</u> 38,573	<u>0.03907</u> 6,238	<u>0.41114</u> 44,811
02-01-09	протипожежний водопровід	<u>0.00170</u> 0,173	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00170</u> 0,173	<u>0.00018</u> 0,029	<u>0.00188</u> 0,202
02-01-10	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-11	придбання устаткування протипожежного водопроводу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-12	гаряче водопостачання	<u>0.07193</u> 7,522	<u>-</u> -	<u>0.01981</u> 1,969	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09174</u> 9,491	<u>0.00963</u> 1,538	<u>0.10137</u> 11,029
02-01-13	каналізацію	<u>0.23065</u> 24,441	<u>-</u> -	<u>0.00103</u> 0,111	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23168</u> 24,552	<u>0.02432</u> 3,885	<u>0.25600</u> 28,437
02-01-14	опалення	<u>1.28401</u> 132,509	<u>-</u> -	<u>0.25121</u> 25,066	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.53522</u> 157,575	<u>0.16119</u> 25,741	<u>1.69641</u> 183,316
02-01-15	ІТП	<u>0.15252</u> 15,568	<u>0.01560</u> 1,616	<u>0.01270</u> 1,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18082</u> 18,544	<u>0.01770</u> 2,827	<u>0.19852</u> 21,371
02-01-16	придбання устаткування на	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-17	придбання устаткування ІТП	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-18	вентиляцію	<u>3.35897</u> 317,808	<u>0.06720</u> 6,687	<u>0.05311</u> 5,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.47928</u> 330,045	<u>0.35175</u> 56,173	<u>3.83103</u> 386,218

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	придбання устаткування на придбання устаткування вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-016	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>2.87361</u> 275,344	<u>0.25320</u> 27,207	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.12681</u> 302,551	<u>0.30330</u> 48,434	<u>3.43011</u> 350,985
02-01-017	придбання устаткування устаткування освітлення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-018	силове електрообладнання	<u>0.00897</u> 0,725	<u>1.12492</u> 111,788	<u>0.06971</u> 7,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.20360</u> 120,033	<u>0.11697</u> 18,674	<u>1.32057</u> 138,707
02-01-019	придбання устаткування на придбання силового електрообладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-020	мовне оповіщення	<u>-</u> -	<u>0.87991</u> 85,457	<u>0.29155</u> 29,91	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.17146</u> 115,367	<u>0.11014</u> 17,589	<u>1.28160</u> 132,956
02-01-021	придбання устаткування на придбання устаткування мовного оповіщення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-022	пожежну сигналізацію	<u>-</u> -	<u>1.12803</u> 107,128	<u>0.32826</u> 33,704	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.45629</u> 140,832	<u>0.13395</u> 21,389	<u>1.59024</u> 162,221
02-01-023	придбання устаткування на придбання устаткування пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-024	антикригова електрична система	<u>-</u> -	<u>0.05517</u> 5,333	<u>0.00156</u> 0,181	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05673</u> 5,514	<u>0.00550</u> 0,879	<u>0.06223</u> 6,393
02-01-025	придбання устаткування на придбання устаткування антикригової електричної системи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-026	електрообігрів водостоків	<u>-</u> -	<u>0.05690</u> 5,477	<u>0.00169</u> 0,199	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05859</u> 5,676	<u>0.00566</u> 0,903	<u>0.06425</u> 6,579
02-01-027	придбання устаткування на придбання устаткування електрообігрівів водостоків	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-028	придбання устаткування придбання технологічного устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-029	блискавкозахист	<u>0.76867</u> 62,104	<u>0.35188</u> 35,471	<u>0.05076</u> 5,619	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.17131</u> 103,194	<u>0.13110</u> 20,934	<u>1.30241</u> 124,128
	Разом :	<u>88.03252</u> 8915,123	<u>8.28758</u> 808,683	<u>5.08676</u> 570,889	<u>2.07849</u> 236,921	<u>-</u> -	<u>103.48535</u> 10531,616	<u>12.00521</u> 1917,122	<u>115.49056</u> 12448,738

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Осіпов А.Ю.

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47649,634 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 96,89354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10527,382 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,8	<u>41860.51</u> 1390,60	<u>40432.01</u> 8994,26	159070	5284	<u>153642</u> 34178	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>63.57</u> 269,54
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	3,19	<u>21276.49</u> 21276,49	<u>-</u> -	67872	67872	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>835.14</u> -
3	КБ1-30-2 к=4	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 4 прохода	1000м2	0,98	<u>1305.08</u> -	<u>1305.08</u> 276,70	1279	-	<u>1279</u> 271	<u>-</u> 2,0592	<u>-</u> 2,02
4	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,294	<u>19920.05</u> -	<u>19920.05</u> 4284,43	5856	-	<u>5856</u> 1260	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 9,42
5	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	6683,25	<u>206.87</u> -	<u>206.87</u> 35,45	1382564	-	<u>1382564</u> 236921	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 2078,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3	<u>8675.44</u> -	<u>8675.44</u> 1839,33	2603	-	<u>2603</u> 552	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 4,11
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,24	<u>12042.02</u> 12042,02	<u>-</u> -	14932	14932	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>186.56</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3	<u>3290.00</u> 1675,72	<u>1614.28</u> 515,18	9870	5027	<u>4843</u> 1546	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>55.08</u> 15,35
		Разом прямі витрати по розділу 1					1644046	93115	<u>1550787</u> 274728		<u>1140.35</u> 2378,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1644046 144 367843 195322 422,31 67443 1839368				

		Всього по розділу 1					1839368				
		Розділ 2. Фундаменти									
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,9	<u>306747.19</u> 13141,04	<u>2671.60</u> 1231,95	276072	11827	<u>2404</u> 1109	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>135.63</u> 9,6
10	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	3,5	<u>328705.27</u> 23646,56	<u>9530.16</u> 3750,18	1150468	82763	<u>33356</u> 13126	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>872.94</u> 114,53
11	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	15,5	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	482688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна в 1 шар	100м2	1,5	<u>2734.24</u> 2734,24	<u>-</u> -	4101	4101	<u>-</u> -	<u>28.1300</u> -	<u>42.2</u> -
13	& С111-11-3 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна відсічна HDPE	шт	19	<u>1227.87</u> -	<u>-</u> -	23330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,2	<u>26873.31</u> 5244,96	<u>17956.42</u> 6673,34	5375	1049	<u>3591</u> 1335	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>11.2</u> 11,07
15	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,3	<u>37998.26</u> 7224,93	<u>25316.47</u> 9390,79	87396	16617	<u>58228</u> 21599	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>177.42</u> 180,06
16	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	3	<u>59411.05</u> 11369,57	<u>40515.14</u> 14950,80	178233	34109	<u>121545</u> 44852	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>355.41</u> 378,72
17	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	1,4	<u>87730.20</u> 14472,28	<u>62491.72</u> 22749,91	122822	20261	<u>87488</u> 31850	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>211.12</u> 277,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K581121-A005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6	шт	140	<u>2304.72</u> -	- -	322661	-	- -	- -	- -
19	K581121-A005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6	шт	70	<u>1303.08</u> -	- -	91216	-	- -	- -	- -
20	K581121-A011 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6	шт	40	<u>1085.07</u> -	- -	43403	-	- -	- -	- -
21	K581121-A011 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6	шт	300	<u>1862.82</u> -	- -	558846	-	- -	- -	- -
22	K581121-A001 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6	шт	120	<u>1222.98</u> -	- -	146758	-	- -	- -	- -
23	K581121-A011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6	шт	20	<u>812.22</u> -	- -	16244	-	- -	- -	- -
24	KБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	0,2688	<u>6343.63</u> 6194,56	<u>149.07</u> 72,27	1705	1665	<u>40</u> 19	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>17.13</u> 0,17
25	& C111-1780-2-30 варіант 1	Сітка з арматурі Ф-8 мм	т	0,2688	<u>40938.09</u> -	- -	11004	-	- -	- -	- -
26	KБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,118	<u>373190.55</u> 35327,15	<u>9340.63</u> 4287,90	44036	4169	<u>1102</u> 506	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>43.97</u> 4,38
27	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,5	<u>11177.58</u> 3413,65	- -	50299	15361	- -	<u>33.5000</u> -	<u>150.75</u> -
28	& C111-573-T1 варіант 1	Грунтовка бітумна	кг	16	<u>103.07</u> -	- -	1649	-	- -	- -	- -
29	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,5	<u>11177.58</u> 3413,65	- -	50299	15361	- -	<u>33.5000</u> -	<u>150.75</u> -
30	& C111-573-T1 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова	кг	18	<u>91.98</u> -	- -	1656	-	- -	- -	- -
31	KБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	1,4	<u>480314.01</u> 99953,11	<u>32667.53</u> 11962,13	672440	139934	<u>45735</u> 16747	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>1422.82</u> 145,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,2	<u>31141,14</u>	<u>-</u>	286498	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна	100м2	13	<u>9139,93</u>	<u>-</u>	118819	33789	<u>-</u>	<u>26.7400</u>	<u>347,62</u>
					<u>2599,13</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					4748018	381006	<u>353489</u>		<u>3938,96</u>
									131143		1122,46
		Разом будівельні роботи, грн.					4748018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4013523				
		всього заробітна плата, грн.					512149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					276933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					607,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96992				
		Всього будівельні роботи, грн.					5024951				

		Всього по розділу 2					5024951				
		Розділ 3. Стіни									
34	КБ8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	1 м3	1421	<u>1412,57</u>	<u>129,63</u>	2007262	1101900	<u>184204</u>	<u>8,0800</u>	<u>11481,68</u>
					<u>775,44</u>	<u>62,84</u>			<u>89296</u>	<u>0,5440</u>	<u>773,02</u>
35	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	559,874	<u>8743,36</u>	<u>-</u>	4895180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	КБ8-5-8	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	1 м3	705	<u>1444,30</u>	<u>132,87</u>	1018232	567483	<u>93673</u>	<u>8,4900</u>	<u>5985,45</u>
					<u>804,94</u>	<u>64,41</u>			<u>45409</u>	<u>0,5576</u>	<u>393,11</u>
37	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	278,475	<u>8743,36</u>	<u>-</u>	2434807	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	КБ8-6-6	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	100м2	12,16	<u>24351,78</u>	<u>1367,58</u>	296118	220409	<u>16630</u>	<u>182,1500</u>	<u>2214,94</u>
					<u>18125,75</u>	<u>662,96</u>			<u>8062</u>	<u>5,7392</u>	<u>69,79</u>
39	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	61,286	<u>5765,89</u>	<u>-</u>	353368	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Захисний екран			<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	КБ8-6-6	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,12	<u>24351,78</u>	<u>1367,58</u>	2922	2175	<u>164</u>	<u>182,1500</u>	<u>21,86</u>
					<u>18125,75</u>	<u>662,96</u>			<u>80</u>	<u>5,7392</u>	<u>0,69</u>
41	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,605	<u>5765,89</u>	<u>-</u>	3488	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					11011377	1891967	<u>294671</u>		<u>19703,93</u>
									142847		1236,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					11011377 8824739 2034814 1126156 2512,87 401281 12137533 12137533				
		Розділ 4. Перемички									
42	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,2	<u>8123.65</u> 2009,94	<u>5586.99</u> 2208,43	9748	2412	<u>6704</u> 2650	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>25.75</u> 24,54
43	К582821-585	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П	шт	33	<u>313.35</u> -	<u>-</u> -	10341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	К582821-579	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	33	<u>304.96</u> -	<u>-</u> -	10064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	К582821-577	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П	шт	19	<u>234.58</u> -	<u>-</u> -	4457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	К582821-577	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	3	<u>379.42</u> -	<u>-</u> -	1138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	К582821-577	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	17	<u>224.38</u> -	<u>-</u> -	3814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	К582821-577	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	4	<u>214.18</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	К582821-577	Перемички з/б марки 2ПБ10-1	шт	11	<u>203.98</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ12-9-1	Улаштування деформаційних швів	100м	0,685	<u>61814.92</u> 11515,64	<u>743.29</u> 270,49	42343	7888	<u>509</u> 185	<u>114.3900</u> 2,3079	<u>78.36</u> 1,58
51	С114-2-У	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м3	1,78	<u>2635.11</u> -	<u>-</u> -	4690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,014	<u>143078.74</u> 85369,15	<u>7140.26</u> 6239,39	2003	1195	<u>100</u> 87	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>12.45</u> 0,82
53	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 Монолітна перемичка ПР-1 =====	1000шт	0,549	<u>8743.36</u> -	<u>-</u> -	4800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0028	<u>576673.62</u> 156671,55	<u>32607.36</u> 12160,14	1615	439	<u>91</u> 34	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>4.46</u> 0,3
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,008	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1028	<u>5123.34</u> 3678,89	<u>1277.99</u> 509,41	527	378	<u>131</u> 52	<u>35.7000</u> 4,4436	<u>3.67</u> 0,46
57	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,081769 6	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	2546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм Монолітна перемичка ПР-2 =====	т	0,088960 8	<u>32920.89</u> -	<u>-</u> -	2929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0046	<u>576673.62</u> 156671,55	<u>32607.36</u> 12160,14	2653	721	<u>150</u> 56	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>7.33</u> 0,49
60	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,09848	<u>5123.34</u> 3678,89	<u>1277.99</u> 509,41	505	362	<u>126</u> 50	<u>35.7000</u> 4,4436	<u>3.52</u> 0,44
62	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,026098 4	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм Монолітна перемичка ПР-3 =====	т	0,073366 4	<u>32920.89</u> -	<u>-</u> -	2415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0039	<u>576673.62</u> 156671,55	<u>32607.36</u> 12160,14	2249	611	<u>127</u> 47	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>6.21</u> 0,41
65	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0054	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,06232	<u>5123.34</u> 3678,89	<u>1277.99</u> 509,41	319	229	<u>80</u> 32	<u>35.7000</u> 4,4436	<u>2.22</u> 0,28
67	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,016483 2	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,04646	<u>32920.89</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					115748	14235	<u>8018</u> 3193		<u>143.97</u> 29,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115748 93495 17428 9459 20,79 3321 125207				

		Всього по розділу 4					125207				
		Розділ 5. Перекриття									
69	КБ7-45-8	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,81	<u>36930.13</u> 16630,92	<u>19907.05</u> 8309,34	29913	13471	<u>16125</u> 6731	<u>171.1000</u> 75,1226	<u>138.59</u> 60,85
70	К584111-401 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні 1 ПК72.15-8AtV	шт	40	<u>17359.54</u> -	<u>-</u> -	694382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	К584111-401 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК72.12-8AtV	шт	6	<u>12243.63</u> -	<u>-</u> -	73462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	К584111-401 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК42.15-8AtV	шт	21	<u>8448.01</u> -	<u>-</u> -	177408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	К584111-401 варіант 5	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК30.15-8AtV	шт	4	<u>7452.41</u> -	<u>-</u> -	29810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	К584111-401 варіант 6	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК30.12-8AtV	шт	1	<u>7273.78</u> -	<u>-</u> -	7274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	К584111-401 варіант 8	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК54.12-8AtV	шт	1	<u>13437.64</u> -	<u>-</u> -	13438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	К584111-401 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК54.15-8AtV	шт	1	<u>15834.64</u> -	<u>-</u> -	15835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	К584111-401 варіант 9	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК48.15-8AtV	шт	3	<u>12239.14</u> -	<u>-</u> -	36717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	К584111-401 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК48.12-8AtV	шт	4	<u>11458.84</u> -	<u>-</u> -	45835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (для заповнення швів)	м3	12,8	<u>3000.65</u> -	<u>-</u> -	38408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,25	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	7917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітні ділянки)	100м3	0,356	<u>493478.22</u> 92588,98	<u>17713.80</u> 7729,53	175678	32962	<u>6306</u> 2752	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>343.46</u> 23,98
82	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,48168	<u>40927.89</u> -	<u>-</u> -	101570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (ПЛИТА)	100м3	0,0324	<u>806985.85</u> 92588,98	<u>17713.80</u> 7729,53	26146	3000	<u>574</u> 250	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>31.26</u> 2,18
Разом прямі витрати по розділу 5							1473793	49433	<u>23005</u> 9733		<u>513.31</u> 87,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1473793				
							1401355				
							59166				
							32477				
							72,03				
							11504				
							1506270				

Всього по розділу 5							1506270				
Розділ 6. Покрівля											
84	КБ10-94-3	Улаштування вентиляційних блоків на металевому одnorядному каркасі з обшивкою ламінованим ПВХ металом в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,272	<u>30908.28</u> 30456,03	<u>324.79</u> 222,15	8407	8284	<u>88</u> 60	<u>306.0600</u> 2,0328	<u>83.25</u> 0,55
85	& C111-654-89-2 варіант 3	Базальтова вата 60-80 кг/м3	м3	4,1	<u>4742.10</u> -	<u>-</u> -	19443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1110-118-11 варіант 1	Профіль напрямний	м	131,2	<u>5.14</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C1110-118-12 варіант 1	Профіль стійковий	м	30	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C111-1802-3	ПВХ метал ламінований	м2	32	<u>762.32</u> -	<u>-</u> -	24394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1-1-234-20 варіант 4	Заклепка оцинкована фарбована 4х6	шт	500	<u>0.65</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C111-1477-3 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1180	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-1701-1 варіант 2	Герметик бутилкаучуковий	кг	2,8	<u>332.04</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ9-75-2	<i>Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів</i>	<i>т</i>	<i>0,2451</i>	<i><u>23469.68</u></i> <i>17717,92</i>	<i><u>5051.27</u></i> <i>394,25</i>	<i>5752</i>	<i>4343</i>	<i><u>1238</u></i> <i>97</i>	<i><u>176.0000</u></i> <i>3,3590</i>	<i><u>43.14</u></i> <i>0,82</i>
93	& C111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,15	<u>105585.20</u> -	<u>-</u> -	15838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C111-1798-2 варіант 1	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	23,6	<u>302.44</u> -	<u>-</u> -	7138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1530-153-5	Фланець з оцинкованої сталі товщ.0,5мм 300х300хд=150мм	шт	8	<u>244.83</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1530-153-6	Фланець з оцинкованої сталі товщ.0,5мм 300х300хд=100мм	шт	24	<u>175.98</u> -	<u>-</u> -	4224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1530-153-7 варіант 1	Грибок Lion каналізаційний ?50	шт	2	<u>156.43</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1-1-234-20 варіант 4	Заклепка оцинкована фарбована 4х6	шт	140	<u>0.65</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C1-1-234-20 варіант 3	Заклепка оцинкована фарбована 4х8	шт	480	<u>0.65</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-1701-1 варіант 2	Герметик бутилкаучуковий	кг	6,8	<u>332.04</u> -	<u>-</u> -	2258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ9-32-1	<i>Монтаж металевих каркасів вентиляційних зонтів</i>	<i>т</i>	<i>0,2451</i>	<i><u>6692.21</u></i> <i>2690,86</i>	<i><u>3855.04</u></i> <i>1359,06</i>	<i>1640</i>	<i>660</i>	<i><u>945</u></i> <i>333</i>	<i><u>27.3600</u></i> <i>10,7900</i>	<i><u>6.71</u></i> <i>2,64</i>
102	КБ13-16-6	<i>Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021</i>	<i>100м2</i>	<i>0,104</i>	<i><u>544.97</u></i> <i>544,82</i>	<i><u>-</u></i> <i>-</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i><u>-</u></i> <i>-</i>	<i><u>4.7800</u></i> <i>-</i>	<i><u>0.5</u></i> <i>-</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С1113-21 варіант 3	Грунтовка ГФ-021	т	0,00125	<u>132187.54</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,104	<u>814.37</u>	-	85	85	-	<u>7.2400</u>	<u>0.75</u>
					814,07	-			-	-	-
105	С1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00375	<u>165665.40</u>	-	621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ26-39-3	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	10 м2	1	<u>184.88</u>	-	185	185	-	<u>2.1000</u>	<u>2.1</u>
					184,88	-			-	-	-
107	С111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12х12х0, 9мм.	м2	10	<u>236.88</u>	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& С111- 1850-22	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	200	<u>1.05</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	33	<u>450.50</u>	<u>7.88</u>	14867	13940	<u>260</u>	<u>4.5100</u>	<u>148.83</u>
					422,41	2,74			90	0,0266	0,88
110	& С130-262- 1-М	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д- 100мм	шт	16	<u>438.29</u>	-	7013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& С130-262- 2	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д- 150мм	шт	10	<u>582.80</u>	-	5828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С130-262- 2 варіант 1	Готові конструкції зонтів	шт	7	<u>582.80</u>	-	4080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С1-1-234- 20 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 х 19 мм RAL	шт	150	<u>0.65</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& С130-262- 3 варіант 1	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0, 5мм д-100/250мм	шт	16	<u>386.45</u>	-	6183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С130-262- 4	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0, 5мм д-150/300мм	шт	10	<u>471.44</u>	-	4714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КБ22-9-7	Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 250 мм	1000м	0,016	<u>152487.36</u>	<u>58636.01</u>	2440	1347	<u>938</u>	<u>770.4000</u>	<u>12.33</u>
					84189,31	1593,29			25	13,8350	0,22
117	& С1530- 118-53	Труби оцинковані д-250мм товщ.0,5мм	м	16	<u>362.88</u>	-	5806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	КБ22-9-8	Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 300 мм	1000м	0,01	<u>173939.43</u>	<u>72119.49</u>	1739	922	<u>721</u>	<u>831.0000</u>	<u>8.31</u>
					92157,90	1935,94			19	16,8400	0,17
119	& С1530- 118-54	Труби оцинковані д-300мм товщ.0,5мм	м	10	<u>400.28</u>	-	4003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ26-3-8	Ізоляція трубопроводів циліндрами базальтовими товщина ізоляційного шару 70 мм	10м	2,6	<u>1000.57</u>	-	2601	2174	-	<u>8.5000</u>	<u>22.1</u>
					835,98	-			-	-	-
121	& С111-654- 91	Циліндри базальтові фольговані д-250мм товщ.70мм	м	16	<u>320.39</u>	-	5126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& С111-654-92	Циліндри базальтові фольговані д-300мм товщ.70мм	м	10	<u>462.40</u>	-	4624	-	-	-	-
123	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,604	<u>1148.13</u> 1066,28	<u>81.85</u> 28,46	4138	3843	<u>295</u> 103	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>39.54</u> 0,82
124	& С111-1720-2 варіант 2	Плівка пароізоляційна УкрСпан 140	м2	396,5	<u>26.12</u>	-	10357	-	-	-	-
125	& С111-11-2 варіант 2	Стрічка монтажна алюмінієва армована клеюча РНХ 50мм (50м)	шт	4	<u>285.74</u>	-	1143	-	-	-	-
126	КБ12-18-5 κ=2	Утеплення покриттів плитами з базальтової вати товщ. 100мм насухо (два шари)	100м2	3,402	<u>9897.99</u> 8346,19	<u>1551.80</u> 441,05	33673	28394	<u>5279</u> 1500	<u>94.8000</u> 3,3300	<u>322.51</u> 11,33
127	& С111-654-89-2 варіант 3	Базальтова вата 60-80 кг/м3	м3	68,04	<u>4742.10</u>	-	322652	-	-	-	-
128	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення кроквяної системи	м3	6,815	<u>13772.89</u> 2975,14	<u>118.83</u> 33,77	93862	20276	<u>810</u> 230	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>228.3</u> 1,74
129	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	3,693	<u>14371.48</u> 2748,67	<u>54.84</u> 49,92	53074	10151	<u>203</u> 184	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>114.3</u> 1,92
130	КБ13-73-1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	6,066	<u>4679.40</u> 4659,06	<u>17.87</u> 0,68	28385	28262	<u>108</u> 4	<u>46.8200</u> 0,0066	<u>284.01</u> 0,04
131	КБ13-73-3	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу, додавати до норми 13-73-1	100м2	6,066	<u>2141.45</u> 2139,47	-	12990	12978	-	<u>21.5000</u> -	<u>130.42</u> -
132	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	кг	506,511	<u>65.75</u>	-	33303	-	-	-	-
133	КБ11-9-2	Улаштування суцільного покриття із OSB плит	100м2	3,693	<u>826.48</u> 801,16	<u>24.28</u> 21,22	3052	2959	<u>90</u> 78	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>33.61</u> 0,74
134	& С111-665-1 варіант 2	Плити OSB товщиною 15мм	м2	376,686	<u>190.56</u>	-	71781	-	-	-	-
135	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відливи ФД-7а;б]	т	0,184	<u>39467.29</u> 25932,59	<u>11872.39</u> 1849,86	7262	4772	<u>2185</u> 340	<u>257.6000</u> 14,5090	<u>47.4</u> 2,67
136	КБ12-13-1	Улаштування облагоджень на фасадах [відливи ФД-7а;б], з виготовленням елементів.	100м2	0,4563	<u>2057.72</u> 2057,72	-	939	939	-	<u>21.1700</u> -	<u>9.66</u> -
137	& С111-1798-2 варіант 2	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям (для виготовлення фасонних елементів ФД-7а;б)	м2	45,63	<u>302.44</u>	-	13800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& С111-1849-5	Саморізи 3x40мм цинк	шт.	940	<u>0.32</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& С111-1849-8	Саморіз оцинкований фарбований з прес-шайбою 4,2x25мм	шт.	940	<u>0.71</u>	-	667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відливи ФД-10]	т	0,12	<u>39467.29</u>	<u>11872.39</u>	4736	3112	<u>1425</u>	<u>257.6000</u>	<u>30.91</u>
					25932,59	1849,86			222	14,5090	1,74
141	КБ12-13-1	Улаштування облагоджень на фасадах [відливи ФД-10], з виготовленням елементів.	100м2	0,298	<u>2057.72</u>	-	613	613	-	<u>21.1700</u>	<u>6.31</u>
					2057,72	-			-	-	-
142	& С111-1798-2	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям (для виготовлення фасонних елементів ФД-10)	м2	29,8	<u>302.44</u>	-	9013	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
143	& С111-1849-5	Саморізи 3x40мм цинк	шт.	940	<u>0.32</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	& С111-1701-1	Герметик бутилкаучуковий	кг	18,04	<u>332.04</u>	-	5990	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
145	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	33	<u>450.50</u>	<u>7.88</u>	14867	13940	<u>260</u>	<u>4.5100</u>	<u>148.83</u>
					422,41	2,74			90	0,0266	0,88
146	& С130-262-1-М	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-100мм	шт	16	<u>438.29</u>	-	7013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& С130-262-2	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-150мм	шт	10	<u>582.80</u>	-	5828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& С130-262-2	Готові конструкції зонтів	шт	7	<u>582.80</u>	-	4080	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
149	& С1-1-234-20	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 x 19 мм RAL	шт	150	<u>0.65</u>	-	98	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
150	& С130-262-3	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-100/250мм	шт	16	<u>386.45</u>	-	6183	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	& С130-262-4	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-150/300мм	шт	10	<u>471.44</u>	-	4714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	8	<u>9218.51</u>	<u>2138.86</u>	73748	25337	<u>17111</u>	<u>38.3900</u>	<u>307.12</u>
					3167,18	756,41			6051	6,4686	51,75
153	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	8	<u>1385.71</u>	<u>141.71</u>	11086	462	<u>1134</u>	<u>0.7000</u>	<u>5.6</u>
	к=5				57,75	49,28			394	0,4190	3,35
154	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	8	<u>1268.43</u>	<u>133.07</u>	10147	8530	<u>1065</u>	<u>10.9700</u>	<u>87.76</u>
					1066,28	46,28			370	0,4017	3,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C111-1720-2 варіант 2	Плівка пароізоляційна УкрСпан 140	м2	880	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	22986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C111-11-2 варіант 2	Стрічка монтажна алюмінієва армована клеюча РНХ 50мм (50м)	шт	12	<u>285.74</u> -	<u>-</u> -	3429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ12-18-5 к=3	Утеплення покриттів плитами з базальтової вати товщ. 100мм насухо (три шари)	100м2	8	<u>17908.96</u> 12519,29	<u>5389.67</u> 1966,32	143272	100154	<u>43118</u> 15731	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>1137.6</u> 134,14
158	& C111-654-89-2 варіант 2	Кам'яна вата 38кг/м2	м3	247,2	<u>4742.10</u> -	<u>-</u> -	1172247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	PC1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	8	<u>11194.83</u> 10793,27	<u>382.85</u> 172,03	89559	86346	<u>3063</u> 1376	<u>120.3800</u> 1,7525	<u>963.04</u> 14,02
160	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений Fibertex	м2	880	<u>57.80</u> -	<u>-</u> -	50864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C111-1849-1-3М варіант 2	КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПВХ МЕМБРАНИ (Саморіз універсальний 5х50 цинк + тарілка дожимна металева ?50/?6, t=0,7мм)	шт	6400	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	108800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1632-80-1 варіант 2	ПВХ мембрана Баудер ТЕРМОФОЛ М 12	м2	864	<u>466.25</u> -	<u>-</u> -	402840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ20-23-1	Установлення аераторів (флюгарки) діаметром патрубка до 280 мм	шт	7	<u>424.48</u> 422,41	<u>-</u> -	2971	2957	<u>-</u> -	<u>4.5100</u> -	<u>31.57</u> -
164	C130-262 варіант 1	Аератор покрівельний 110/600мм для плоскої покрівлі	шт	7	<u>376.25</u> -	<u>-</u> -	2634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін, парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	1,75	<u>9530.90</u> 9323,05	<u>75.27</u> 68,52	16679	16315	<u>132</u> 120	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>162.07</u> 1,25
166	& C1632-80-1 варіант 2	ПВХ мембрана Баудер ТЕРМОФОЛ М 12	м2	192,5	<u>466.25</u> -	<u>-</u> -	89753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C113-1878-2	Хомут сталевий д=300мм	шт	25	<u>110.58</u> -	<u>-</u> -	2765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C113-1878-3	Хомут сталевий д=250мм	шт	25	<u>97.83</u> -	<u>-</u> -	2446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C111-1701-1 варіант 2	Герметик бутилкаучуковий	кг	39,4	<u>332.04</u> -	<u>-</u> -	13082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КБ12-14-2 застосовно	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,41	<u>4330.05</u> 4008,58	<u>150.22</u> 55,35	10435	9661	<u>362</u> 133	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>105.85</u> 1,14
171	& С1530- 102-13-25 варіант 1	Ринва водостічна д-150мм	м/п	200,72	<u>282.12</u> -	<u>-</u> -	56627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С119-411- 1-1К-4 варіант 1	Водостічна труба д-110мм	м	49,92	<u>283.17</u> -	<u>-</u> -	14136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& С1530- 102-7-8 варіант 1	Муфта ринви д-150мм	шт	52	<u>306.13</u> -	<u>-</u> -	15919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& С1530- 102-7-9 варіант 1	Гак хомута труби д-250мм	шт	52	<u>82.58</u> -	<u>-</u> -	4294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С1530- 102-14 варіант 1	Лійка ринви д-150/100мм	шт	12	<u>625.74</u> -	<u>-</u> -	7509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С113- 1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° д-110мм	шт	14	<u>265.33</u> -	<u>-</u> -	3715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С111- 1798-44 варіант 1	Тримач ринви прямий металевий д-150мм	шт	190	<u>182.18</u> -	<u>-</u> -	34614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С1630- 973-7 варіант 1	Кут ринви 90° внутрішній д-150мм	шт	16	<u>375.86</u> -	<u>-</u> -	6014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С1630- 973-7 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм	шт	20	<u>375.86</u> -	<u>-</u> -	7517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С1530- 102-16 варіант 1	Муфта труби д-110мм	шт	17	<u>222.77</u> -	<u>-</u> -	3787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& С1530- 102-16 варіант 2	Хомут труби д-110мм	шт	52	<u>127.57</u> -	<u>-</u> -	6634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& С1530- 102-16 варіант 3	Стабілізатор гака хомута	шт	52	<u>13.67</u> -	<u>-</u> -	711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3313494	411998	80830 27550		4524.43 236,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3313494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2820666 439548 246833 551,35 88041 3560327 3560327				
		Розділ 7. Вихід на покрівлю									
183	КБ10-67-2	Улаштування каркасу з CLT панелей товщ. 100мм (вартість панелей врахована в розділі "каркас")	100м2	0,036	<u>17420.36</u> 11349,42	<u>6070.94</u> 2327,62	627	409	<u>218</u> 84	<u>124.3500</u> 17,8425	<u>4.48</u> 0,64
184	& С1555-97 варіант 1	Гвинти HBS 10x180мм	шт	40	<u>44.47</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,28	<u>134.87</u> 134,87	<u>-</u> -	38	38	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>0.4</u> -
186	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова УкрСпан 140	м2	4,84	<u>25.91</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С111-11-2 варіант 2	Стрічка монтажна алюмінієва армована клеюча РНХ 50мм (50м)	шт	1	<u>285.74</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з мінеральної вати стін	1 м3	0,28	<u>3303.78</u> 3303,78	<u>-</u> -	925	925	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>8.98</u> -
189	& С111-654- 90 варіант 1	Базальтова вата 60-80 кг/м3	м3	0,28	<u>4742.10</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С111- 1849-1-3М варіант 3	Шуруп конструкційний 8x180мм з тарілкою дожимною поліпропіленовою д-60мм	шт	32	<u>29.75</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ10-14-6	Встановлення смуги з тонколистової сталі з ПВХ покриттям	100м2	0,004	<u>3430.45</u> 3430,45	<u>-</u> -	14	14	<u>-</u> -	<u>39.3400</u> -	<u>0.16</u> -
192	& С111- 1802-3	ПВХ метал ламінований	м2	0,42	<u>762.32</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С1-180-60- 2	Саморізи універсальні 5x70мм цинк	шт	40	<u>0.59</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С111- 1701-1 варіант 2	Герметик бутилкаучуковий	кг	1,6	<u>332.04</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін, парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,048	<u>9442.56</u> 9323,05	- -	453	448	- -	<u>92.6100</u> -	<u>4.45</u> -
196	& C1632-80-1	ПВХ мембрана Баудер ТЕРМОФОЛ М 12	м2	5,2	<u>466.25</u> -	- -	2425	-	- -	- -	- -
197	варіант 2 C1555-106	Геотекстиль термоскріплений Fibertex	м2	5,2	<u>57.80</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
198	варіант 2 КБ10-26-5	Установлення люку вихода на покрівлю, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0081	<u>17231.44</u> 17231,44	- -	140	140	- -	<u>190.5500</u> -	<u>1.54</u> -
199	C113-753	Люк вихода на покрівлю (вікно-вилаз) 0,9х0,9 Fakro DRF DU6	шт	1	<u>38273.14</u> -	- -	38273	-	- -	- -	- -
200	варіант 3 & C110-30-11	Шуруп конструкційний потійна головка цинк 6х220мм	шт	20	<u>25.55</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
201	& C111-1701-1	Герметик бутилкаучуковий	кг	2	<u>332.04</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
202	варіант 2 КБ10-7-3	Обшивання каркасних стін плитами МДФ	100м2	0,04	<u>3004.61</u> 3004,61	- -	120	120	- -	<u>32.0800</u> -	<u>1.28</u> -
203	& C123-497-4	Плити МДФ стінові кашовані товщ.4мм	м2	4,6	<u>336.20</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
204	варіант 1 & C114-94-4	Клей "Рідкі цвяхи"	кг	1,6	<u>133.05</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 7					51596	2094	<u>218</u> 84		<u>21.29</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					51596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49284				
		всього заробітна плата, грн.					2178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					379				
		Всього будівельні роботи, грн.					52731				

		Всього по розділу 7					52731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Вікна									
205	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,6	<u>12946.08</u> 12037,77	<u>862.25</u> 589,75	46606	43336	<u>3104</u> 2123	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>408.06</u> 19,43
206	& С123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	360	<u>4097.19</u> -	<u>-</u> -	1474988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	102,02	<u>299.64</u> -	<u>-</u> -	30569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С110-30-1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	1400	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	1666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С111-197-2	Герметик силиконовый	л	42,41	<u>1276.33</u> -	<u>-</u> -	54129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С1545-98-3	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 70мм	м	620	<u>22.72</u> -	<u>-</u> -	14086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С1545-98-4	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 70мм	м	620	<u>29.08</u> -	<u>-</u> -	18030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	1,575	<u>3106.82</u> 2952,16	<u>154.66</u> 105,78	4893	4650	<u>243</u> 167	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>49.64</u> 1,52
213	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	21,91	<u>299.64</u> -	<u>-</u> -	6565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& С123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні дерев'яні	м	161,44	<u>710.14</u> -	<u>-</u> -	114645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1766177	47986	<u>3347</u> 2290		<u>457.7</u> 20,95
		Разом будівельні роботи, грн.					1766177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1714844				
		всього заробітна плата, грн.					50276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9173				
		Всього будівельні роботи, грн.					1792797				

		Всього по розділу 8					1792797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Двері									
215	КБ10-96-2	Монтаж протипожежних дверей	100м2	0,2307	<u>28184.75</u> 25001,60	<u>1635.68</u> 464,89	6502	5768	<u>377</u> 107	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>54.31</u> 0,81
216	& С121-251-2 варіант 1	Двері металеві утепленні протипожежні EI 30	м2	23,07	<u>7573.07</u> -	<u>-</u> -	174711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ10-96-2	Установлення металевих захисних герметичних дверних блоків	100м2	0,078	<u>28184.75</u> 25001,60	<u>1635.68</u> 464,89	2198	1950	<u>128</u> 36	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>18.36</u> 0,27
218	С123-199-1 варіант 8	Блоки дверні металеві захисні герметичні 1300х2000	м2	7,8	<u>25864.23</u> -	<u>-</u> -	201741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ10-96-2	Монтаж протипожежних дверей	100м2	0,0594	<u>28184.75</u> 25001,60	<u>1635.68</u> 464,89	1674	1485	<u>97</u> 28	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>13.98</u> 0,21
220	С123-199-1 варіант 9	Блоки дверні ДСт	м2	5,94	<u>6648.45</u> -	<u>-</u> -	39492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0273	<u>13190.66</u> 7981,12	<u>5151.70</u> 1464,20	360	218	<u>141</u> 40	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>2.16</u> 0,3
222	& С126-386-7 варіант 3	Двері ДА 3Г	м2	2,73	<u>4701.69</u> -	<u>-</u> -	12836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	0,4	<u>299.64</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С123-16-5 варіант 1	Анкер 152х10	шт	10	<u>3.26</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1881	<u>10837.88</u> 6028,12	<u>4767.25</u> 1354,93	2039	1134	<u>897</u> 255	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>11.26</u> 1,92
226	& С126-386-7 варіант 3	Двері ДА 3Г	м2	18,81	<u>4701.69</u> -	<u>-</u> -	88439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	2,51	<u>299.64</u> -	<u>-</u> -	752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& С123-16-5 варіант 1	Анкер 152х10	шт	50	<u>3.26</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0556	<u>18184.91</u> 17437,75	<u>-</u> -	1011	970	<u>-</u> -	<u>181.7000</u> -	<u>10.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	K536111-101 варіант 2 C123-198	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326) Відпускна ціна: ((2157,96x0,83)+(1,52x0x140,492))x1,39	шт	4	<u>2565.61</u> -	<u>-</u> -	10262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	42,4	<u>33.32</u> -	<u>-</u> -	1413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	4	<u>956.56</u> -	<u>-</u> -	3826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ15-175-2 κ=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	100м2	0,01668	<u>14402.60</u> 12122,78	<u>1.35</u> 1,18	240	202	<u>-</u> -	<u>124.7200</u> 0,0111	<u>2.08</u> -
234	КБ10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,4869	<u>18184.91</u> 17437,75	<u>-</u> -	8854	8490	<u>-</u> -	<u>181.7000</u> -	<u>88.47</u> -
235	K536111-201 варіант 2 C123-198-1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326) Відпускна ціна: ((1989,38x0,83)+(1,40x0x140,493))x1,59	шт	6	<u>2708.01</u> -	<u>-</u> -	16248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	K536111-301 варіант 2 C123-199	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326) Відпускна ціна: ((1839,04x0,83)+(1,30x0x140,492))x1,80	шт	5	<u>2835.62</u> -	<u>-</u> -	14178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	K536111-401 варіант 2 C123-199-1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326) Відпускна ціна: ((1789,88x0,83)+(1,26x0x140,493))x2,01	шт	15	<u>3082.87</u> -	<u>-</u> -	46243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	287,8	<u>33.32</u> -	<u>-</u> -	9589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	26	<u>956.56</u> -	<u>-</u> -	24871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ15-175-2 к=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	100м2	0,14607	<u>14402.60</u> 12122,78	<u>1.35</u> 1,18	2104	1771	<u>-</u> -	<u>124.7200</u> 0,0111	<u>18.22</u> -
241	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0231	<u>28105.79</u> 13736,54	<u>8007.41</u> 3070,07	649	317	<u>185</u> 71	<u>139.6700</u> 23,5338	<u>3.23</u> 0,54
242	К536111- 1001 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-11 ГОСТ 6629-88 - скління армованим та загартованим склом (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	1	<u>3485.95</u> -	<u>-</u> -	3486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1	<u>956.56</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,023	<u>28105.79</u> 13736,54	<u>8007.41</u> 3070,07	646	316	<u>184</u> 71	<u>139.6700</u> 23,5338	<u>3.21</u> 0,54
245	К536111- 1101 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО23-10 ГОСТ 6629-88 і скління армованим та загартованим склом(із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	1	<u>3762.67</u> -	<u>-</u> -	3763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1	<u>956.56</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,789	<u>18184.91</u> 17437,75	<u>-</u> -	14348	13758	<u>-</u> -	<u>181.7000</u> -	<u>143.36</u> -
248	К536111- 1501 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-13 ГОСТ 6629-88 і скління армованим та загартованим склом (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	30	<u>4283.53</u> -	<u>-</u> -	128506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	354	<u>33.32</u> -	<u>-</u> -	11795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	30	<u>1438.00</u> -	<u>-</u> -	43140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ15-175-2 к=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	100м2	0,2367	<u>14402.60</u> 12122,78	<u>1.35</u> 1,18	3409	2869	<u>-</u> -	<u>124.7200</u> 0,0111	<u>29.52</u> -
252	КБ10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,3612	<u>18184.91</u> 17437,75	<u>-</u> -	6568	6299	<u>-</u> -	<u>181.7000</u> -	<u>65.63</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,196	<u>10167.76</u> 5133,94	<u>125.46</u> 109,63	62999	31810	<u>777</u> 679	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>348.53</u> 6,4
262	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,196	<u>8341.32</u> 1029,53	<u>194.26</u> 169,75	51683	6379	<u>1204</u> 1052	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>69.89</u> 9,9
263	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,196	<u>15714.11</u> 15483,76	<u>48.56</u> 42,44	97365	95937	<u>301</u> 263	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>964.1</u> 2,48
264	& С111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	123,92	<u>39.91</u> -	<u>-</u> -	4946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	2627	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	4027,4	<u>6.53</u> -	<u>-</u> -	26299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	247,84	<u>79.83</u> -	<u>-</u> -	19785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	С111-283 варіант 1	Плитки для підлог керамічна	м2	632	<u>442.65</u> -	<u>-</u> -	279755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,53	<u>3056.56</u> 3041,72	<u>14.84</u> 12,97	10790	10737	<u>53</u> 46	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>105.37</u> 0,43
270	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	105,9	<u>6.53</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	С111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	14,12	<u>79.83</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& С111-256-1-4	Плінтус керамічний ТИП 2 (59,3 м2) =====	м	353	<u>285.76</u> -	<u>-</u> -	100873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,593	<u>10167.76</u> 5133,94	<u>125.46</u> 109,63	6029	3044	<u>74</u> 65	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>33.36</u> 0,61
274	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,593	<u>5560.87</u> 686,35	<u>129.50</u> 113,16	3298	407	<u>77</u> 67	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>4.46</u> 0,63
275	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,593	<u>2869.78</u> 2860,02	<u>-</u> -	1702	1696	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>17.24</u> -
276	С1550-43 варіант 2	Рідка гідроізоляційна мастика Церезіт CL51	кг	88,95	<u>200.24</u> -	<u>-</u> -	17811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,593	<u>15714,11</u> 15483,76	<u>48,56</u> 42,44	9318	9182	<u>29</u> 25	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>92,27</u> 0,24
278	& С111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	11,86	<u>39,91</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	251	<u>0,23</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	385,45	<u>6,53</u> -	<u>-</u> -	2517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	С111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	23,72	<u>79,83</u> -	<u>-</u> -	1894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	С111-283 варіант 1	Плитки для підлог керамічна	м2	60,49	<u>442,65</u> -	<u>-</u> -	26776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,632	<u>3056,56</u> 3041,72	<u>14,84</u> 12,97	1932	1922	<u>10</u> 8	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>18,87</u> 0,08
284	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	18,96	<u>6,53</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	С111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	2,528	<u>79,83</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& С111-256-1-4	Плінтус керамічний	м	64	<u>285,76</u> -	<u>-</u> -	18289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 3 (106 м2) =====									
287	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	106	<u>531,54</u> 528,40	<u>1,35</u> 1,18	56343	56010	<u>143</u> 125	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>562,86</u> 1,18
288	& С111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	21,2	<u>39,91</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	551,2	<u>6,53</u> -	<u>-</u> -	3599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	С111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	42,4	<u>79,83</u> -	<u>-</u> -	3385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	С111-283 варіант 1	Плитки для підлог керамічна	м2	108,12	<u>442,65</u> -	<u>-</u> -	47859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15,7	<u>886,85</u> 859,77	<u>1,35</u> 1,18	13924	13498	<u>21</u> 19	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>135,65</u> 0,17
293	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	47,1	<u>6,53</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	С111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	6,28	<u>79.83</u>	-	501	-	-	-	-
295	& С111-256- 1-4	Плінтус керамічний	м	180,55	<u>285.76</u>	-	51594	-	-	-	-
		ТИП 4 (732,5 м2) =====				-			-	-	-
296	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,325	<u>10167.76</u>	<u>125.46</u>	74479	37606	<u>919</u>	<u>56.2500</u>	<u>412.03</u>
					5133,94	109,63			803	1,0323	7,56
297	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	7,325	<u>11121.75</u>	<u>259.01</u>	81467	10055	<u>1897</u>	<u>15.0400</u>	<u>110.17</u>
	к=8	зміни товщини стяжок цементних			1372,70	226,33			1658	2,1312	15,61
298	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	7,325	<u>15714.11</u>	<u>48.56</u>	115106	113419	<u>356</u>	<u>155.6000</u>	<u>1139.77</u>
					15483,76	42,44			311	0,3996	2,93
299	& С111-73- 16	Грунтовка	л	146,5	<u>39.91</u>	-	5847	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
300	& С111-256- П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	3106	<u>0.23</u>	-	714	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
301	С111-2000-2	Клеюча суміш	кг	4761,25	<u>6.53</u>	-	31091	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
302	С111-2001-2	Водостійкий кольоровий шов	кг	293	<u>79.83</u>	-	23390	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
303	С111-283	Плитки для підлог керамічна	м2	747,15	<u>442.65</u>	-	330726	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
304	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	4,399	<u>3056.56</u>	<u>14.84</u>	13446	13381	<u>65</u>	<u>29.8500</u>	<u>131.31</u>
					3041,72	12,97			57	0,1221	0,54
305	С111-2000-2	Клеюча суміш	кг	131,97	<u>6.53</u>	-	862	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
306	С111-2001-2	Водостійкий кольоровий шов	кг	17,596	<u>79.83</u>	-	1405	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
307	& С111-256- 1-4	Плінтус керамічний	м	505,885	<u>285.76</u>	-	144562	-	-	-	-
		ТИП 5 (861 м2) =====				-			-	-	-
308	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,325	<u>10167.76</u>	<u>125.46</u>	74479	37606	<u>919</u>	<u>56.2500</u>	<u>412.03</u>
					5133,94	109,63			803	1,0323	7,56
309	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	7,325	<u>11121.75</u>	<u>259.01</u>	81467	10055	<u>1897</u>	<u>15.0400</u>	<u>110.17</u>
	к=8	зміни товщини стяжок цементних			1372,70	226,33			1658	2,1312	15,61
310	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	8,61	<u>5595.59</u>	<u>8.09</u>	48178	46690	<u>70</u>	<u>55.7900</u>	<u>480.35</u>
					5422,79	7,07			61	0,0666	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	& С111-1650-4 варіант 2	Клей для лінолеума	кг	309,96	<u>254.42</u> -	<u>-</u> -	78860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& С111-542-4 варіант 1	Лінолеум комерційний на теплозвукоізолюючій основі	м2	1033,2	<u>641.03</u> -	<u>-</u> -	662312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	3,65	<u>1800.08</u> <u>1342,94</u>	<u>2,70</u> <u>2,36</u>	6570	4902	<u>10</u> 9	<u>12.8400</u> <u>0,0222</u>	<u>46.87</u> <u>0,08</u>
314	С111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий ТИП 6 (78 м2) =====	м	368,65	<u>126.19</u> -	<u>-</u> -	46520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,78	<u>10167.76</u> 5133,94	<u>125.46</u> 109,63	7931	4004	<u>98</u> 86	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>43.88</u> 0,81
316	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,78	<u>11121.75</u> 1372,70	<u>259.01</u> 226,33	8675	1071	<u>202</u> 177	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>11.73</u> 1,66
317	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,78	<u>5595.59</u> 5422,79	<u>8.09</u> 7,07	4365	4230	<u>6</u> 6	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>43.52</u> 0,05
318	& С111-1650-4 варіант 2	Клей для лінолеума	кг	28,08	<u>254.42</u> -	<u>-</u> -	7144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& С111-542-4 варіант 2	Лінолеум спортивний на теплозвукоізолюючій основі	м2	79,56	<u>944.99</u> -	<u>-</u> -	75183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,37	<u>1800.08</u> <u>1342,94</u>	<u>2,70</u> <u>2,36</u>	666	497	<u>1</u> 1	<u>12.8400</u> <u>0,0222</u>	<u>4.75</u> <u>0,01</u>
321	С111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий ТИП 7 (88 м2) =====	м	37,37	<u>126.19</u> -	<u>-</u> -	4716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,88	<u>10167.76</u> 5133,94	<u>125.46</u> 109,63	8948	4518	<u>110</u> 96	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>49.5</u> 0,91
323	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,88	<u>11121.75</u> 1372,70	<u>259.01</u> 226,33	9787	1208	<u>228</u> 199	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>13.24</u> 1,88
324	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,88	<u>2869.78</u> 2860,02	<u>-</u> -	2525	2517	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>25.59</u> -
325	С1550-43 варіант 2	Рідка гідроізоляційна мастика Церезіт CL51	кг	132	<u>200.24</u> -	<u>-</u> -	26432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,88	<u>15714,11</u> 15483,76	<u>48,56</u> 42,44	13828	13626	<u>43</u> 37	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>136.93</u> 0,35
327	& С111-73-16	Грунтовка	л	17,6	<u>39.91</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	варіант 4 & С111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	373	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	варіант 1 С111-2000-2	Клеюча суміш	кг	572	<u>6.53</u> -	<u>-</u> -	3735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	варіант 2 С111-2001-2	Водостійкий кольоровий шов	кг	35,2	<u>79.83</u> -	<u>-</u> -	2810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	варіант 2 С111-283	Плитки для підлог керамічна	м2	89,76	<u>442.65</u> -	<u>-</u> -	39732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1	ТИП 8 (362 м2) =====									
332	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	3,62	<u>77119.49</u> 8261,76	<u>245.64</u> 99,24	279173	29908	<u>889</u> 359	<u>90.5200</u> 0,8307	<u>327.68</u> 3,01
333	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	3,62	<u>826.48</u> 801,16	<u>24.28</u> 21,22	2992	2900	<u>88</u> 77	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>32.94</u> 0,72
334	& С111-665-1	Плити OSB толщиной 20мм	м2	369,24	<u>284.48</u> -	<u>-</u> -	105041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	варіант 1 КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	3,62	<u>5595.59</u> 5422,79	<u>8.09</u> 7,07	20256	19630	<u>29</u> 26	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>201.96</u> 0,24
336	& С111-1650-4	Клей для лінолеума	кг	130,32	<u>254.42</u> -	<u>-</u> -	33156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	варіант 2 & С111-542-4	Лінолеум комерційний на теплозвукоізолюючій основі	м2	369,24	<u>641.03</u> -	<u>-</u> -	236694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	варіант 1 КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,48	<u>1800.08</u> 1342,94	<u>2.70</u> 2,36	864	645	<u>1</u> 1	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>6.16</u> 0,01
339	С111-1722	Плінтус пластиковий	м	48,48	<u>126.19</u> -	<u>-</u> -	6118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
		Разом прямі витрати по розділу 10					3648740	589090	<u>10517</u> 8774		<u>6093.18</u> 82,23
		Разом будівельні роботи, грн.					3648740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3049133				
		всього заробітна плата, грн.					597864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					331585 741,02 118339 3980325				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					3980325				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє.									
		Стелі.									
		Стелі (696,2 м2)									
		=====									
340	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,962	<u>4246.43</u> 4169,88	<u>1.35</u> 1,18	29564	29031	<u>9</u> 8	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>298.67</u> 0,08
341	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова Стелі (684,6 м2)	кг	480,38	<u>93.29</u> -	<u>-</u> -	44815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
342	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	6,846	<u>17306.18</u> 17186,23	<u>66.10</u> 57,76	118478	117657	<u>453</u> 395	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>1124.93</u> 3,72
343	& С112-260- 5	Конструкції металевого каркасу підшивки стель	м2	684,6	<u>238.53</u> -	<u>-</u> -	163298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	6,846	<u>15611.58</u> 15123,43	<u>28.33</u> 24,75	106877	103535	<u>194</u> 169	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>933.59</u> 1,6
345	& С111-73- 16 варіант 4	Грунтовка	л	6,78	<u>39.91</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& С1-180-60- 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	14377	<u>1.28</u> -	<u>-</u> -	18403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	& С1545-98- 2-3Р варіант 1	Стрічка армувальна	м	677,75	<u>2.55</u> -	<u>-</u> -	1728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	& С111-741- 1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	53,55	<u>190.89</u> -	<u>-</u> -	10222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	& C111-741-1	Листи гіпсокартонні	м2	665,28	<u>150.09</u>	-	99852	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
350	& C1113-296-1-A	Шпатлевка Fugenfuller	кг	244,4	<u>14.38</u>	-	3514	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
351	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	6,846	<u>9950.33</u>	<u>5.40</u>	68120	66823	<u>37</u>	<u>100.4200</u>	<u>687.48</u>
					9760,82	4,72			32	0,0444	0,3
352	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,846	<u>2219.38</u>	<u>4.05</u>	15194	15154	<u>28</u>	<u>21.4800</u>	<u>147.05</u>
					2213,51	3,54			24	0,0333	0,23
353	& C111-73-16	Грунтовка	л	98,79	<u>39.91</u>	-	3943	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
354	C1555-101	Шпаклівка	кг	2464,56	<u>80.18</u>	-	197608	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
355	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,846	<u>4246.43</u>	<u>1.35</u>	29071	28547	<u>9</u>	<u>42.9000</u>	<u>293.69</u>
					4169,88	1,18			8	0,0111	0,08
356	C111-1626-1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	472,37	<u>93.29</u>	-	44067	-	-	-	-
	варіант 1	Стелі (351м2) кубоподібна =====			-	-			-	-	-
357	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,51	<u>17306.18</u>	<u>66.10</u>	60745	60324	<u>232</u>	<u>164.3200</u>	<u>576.76</u>
					17186,23	57,76			203	0,5439	1,91
358	& C112-260-5	Конструкції металевого каркасу підшивки стель	м2	351	<u>238.53</u>	-	83724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,51	<u>15611.58</u>	<u>28.33</u>	54797	53083	<u>99</u>	<u>136.3700</u>	<u>478.66</u>
					15123,43	24,75			87	0,2331	0,82
360	& C111-73-16	Грунтовка	л	3,48	<u>39.91</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
361	& C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	7371	<u>1.28</u>	-	9435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	& C1545-98-2-3P	Стрічка армувальна	м	347,49	<u>2.55</u>	-	886	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
363	& C111-654-93	Мінеральна вата Акустична товщ.50мм	м2	368,55	<u>149.22</u>	-	54995	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& C111-741-1	Листи гіпсокартонні	м2	368,55	<u>150.09</u>	-	55316	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
365	& C1113-296-1-A	Шпатлевка Fugenfuller	кг	125,31	<u>14.38</u>	-	1802	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
366	КБ10-14-1	Підшивання стелі кубоподібною рейкою	100м2	3,51	<u>7921.78</u>	<u>90.87</u>	27805	26853	<u>319</u>	<u>82.7700</u>	<u>290.52</u>
					<u>7650,43</u>	<u>25,83</u>			<u>91</u>	<u>0,1950</u>	<u>0,68</u>
367	& C112-27-3	Кубоподібна рейка	м2	351	<u>1227.89</u>	-	430989	-	-	-	-
		Стелі (1103,4 м2) Армстронг			-	-			-	-	-
		=====									
368	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,034	<u>13634.80</u>	<u>4.05</u>	150446	150097	<u>45</u>	<u>139.9500</u>	<u>1544.21</u>
					<u>13603,14</u>	<u>3,54</u>			<u>39</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,37</u>
369	& C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	883	<u>22.09</u>	-	19505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	& C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	883	<u>12.56</u>	-	11090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
371	& C1110-100-11-C	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	1048,23	<u>41.95</u>	-	43973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
372	& C1110-100-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	2096,46	<u>29.93</u>	-	62747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
373	& C1110-100-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	1048,23	<u>26.64</u>	-	27925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
374	& C1110-100-14	Кутик металевий пристінний	м	1191,67	<u>26.29</u>	-	31329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
375	& C111-155-10	Дюбелі 60х40	шт	3277	<u>0.59</u>	-	1933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
376	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	11,034	<u>1637.77</u>	<u>6.75</u>	18071	17997	<u>74</u>	<u>16.7800</u>	<u>185.15</u>
					<u>1631,02</u>	<u>5,89</u>			<u>65</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,61</u>
377	& C111-1729-1	Плити стельові Армстронг	м2	1158,57	<u>142.96</u>	-	165629	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					2268306	669101	<u>1499</u>		<u>6560.71</u>
									1121		10,4
		Разом будівельні роботи, грн.					2268306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1597706				
		всього заробітна плата, грн.					670222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					360776 788,52 125920 2629082				

		Всього по розділу 11					2629082				
		Розділ 12. Опорядження внутрішнє.									
		Стіни та перегородки.									
		Стіни та перегородки (1491 м2)									
		=====									
378	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	14,91	<u>17017,28</u> 11584,88	<u>273,82</u> 236,01	253728	172731	<u>4083</u> 3519	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1676,18</u> 39,25
379	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	14,91	<u>7656,41</u> 7466,90	<u>5,40</u> 4,72	114157	111331	<u>81</u> 70	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1145,39</u> 0,66
380	& С111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	215,1513	<u>39,91</u> -	<u>-</u> -	8587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка	кг	2683,8	<u>80,18</u> -	<u>-</u> -	215187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,91	<u>2219,38</u> 2213,51	<u>4,05</u> 3,54	33091	33003	<u>60</u> 53	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>320,27</u> 0,5
383	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка	кг	2683,8	<u>80,18</u> -	<u>-</u> -	215187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,91	<u>3774,00</u> 3704,29	<u>1,35</u> 1,18	56270	55231	<u>20</u> 18	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>568,22</u> 0,17
385	С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	939,33	<u>93,29</u> -	<u>-</u> -	87630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни та перегородки (3051,1 м2)									
		=====									
386	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	30,511	<u>17017,28</u> 11584,88	<u>273,82</u> 236,01	519214	353466	<u>8355</u> 7201	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>3430,05</u> 80,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	30,511	<u>4859.18</u> 4072,54	<u>4.05</u> 3,54	148258	124257	<u>124</u> 108	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>1205.79</u> 1,02
388	& С111-1896-С варіант 3	Шпатлевка сатенгіпс	кг	3051,1	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	27582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	30,511	<u>1175.27</u> 1078,93	<u>2.70</u> 2,36	35859	32919	<u>82</u> 72	<u>10.4700</u> 0,0222	<u>319.45</u> 0,68
390	& С111-1896-С варіант 3	Шпатлевка сатенгіпс	кг	1525,55	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	13791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	КБ15-74-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	30,511	<u>21941.46</u> 21079,35	<u>16.19</u> 14,15	669456	643152	<u>494</u> 432	<u>177.6300</u> 0,1332	<u>5419.67</u> 4,06
392	& С111-2016-11 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ40	кг	1739,13	<u>70.76</u> -	<u>-</u> -	123061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& С111-2010-6 варіант 2	Суміш декоративна	кг	17970,98	<u>16.01</u> -	<u>-</u> -	287715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці Стіни та перегородки (634 м2) =====	100м2	30,511	<u>17931.25</u> 6254,82	<u>2.70</u> 2,36	547100	190841	<u>82</u> 72	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>1963.38</u> 0,68
395	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,34	<u>17017.28</u> 11584,88	<u>273.82</u> 236,01	107890	73448	<u>1736</u> 1496	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>712.74</u> 16,69
396	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,34	<u>23414.62</u> 23342,06	<u>45.87</u> 40,08	148449	147989	<u>291</u> 254	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>1487.17</u> 2,39
397	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	2688	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	4121	<u>6.53</u> -	<u>-</u> -	26910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	С111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	257,4	<u>79.83</u> -	<u>-</u> -	20548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для стін	м2	640,34	<u>368.00</u> -	<u>-</u> -	235645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ10-28-2	Монтаж сантехнічних перегородок	100м2	2,848	<u>13190.66</u> 7981,12	<u>5151.70</u> 1464,20	37567	22730	<u>14672</u> 4170	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>225.79</u> 31,48
410	С123-96-1 варіант 2	Перегородки сантехнічні в комплекті з фурнітурою	м2	284,8	<u>1319.77</u> -	<u>-</u> -	375870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	& С1550-38- 1 варіант 1	Монтажна піна	л	35,72	<u>299.64</u> -	<u>-</u> -	10703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	& С111-138- 4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	1136	<u>1.56</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							425912	22730	<u>14672</u> 4170		<u>225.79</u> 31,48
Разом будівельні роботи, грн.							425912				
в тому числі:							388510				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26900				
всього заробітна плата, грн.							14279				
Загальновиробничі витрати, грн.							30,87				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4930				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							440191				

Всього по розділу 13							440191				
Розділ 14. Фасад											
413	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	10,2	<u>3414.86</u> 3413,65	<u>-</u> -	34832	34819	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>341.7</u> -
414	С111-1624 варіант 5	Грунтовка бітумна Акваізол	т	1,02	<u>65560.21</u> -	<u>-</u> -	66871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	11,5	<u>11247.41</u> 11063,51	<u>169.16</u> 136,53	129345	127230	<u>1945</u> 1570	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>1164.26</u> 17,51
416	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Тип утеплення №1 (450м2) =====	м3	21,74	<u>1588.22</u> -	<u>-</u> -	34528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	34,5	<u>48604.18</u> 46340,67	- -	1676844	1598753	- -	<u>417.8600</u> -	<u>14416.17</u> -
418	& С111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	690	<u>39.91</u> -	- -	27538	-	- -	- -	- -
419	С1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	41400	<u>14.66</u> -	- -	606924	-	- -	- -	- -
420	& С111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	3967,5	<u>36.90</u> -	- -	146401	-	- -	- -	- -
421	& С114-19-УМ2 варіант 1	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	517,5	<u>3446.36</u> -	- -	1783491	-	- -	- -	- -
422	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	586,5	<u>65.16</u> -	- -	38216	-	- -	- -	- -
423	С111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 137	кг	9315	<u>34.94</u> -	- -	325466	-	- -	- -	- -
424	С111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit СТ 48	л	1731,9	<u>377.64</u> -	- -	654035	-	- -	- -	- -
425	& С110-30-1К варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	278,78	<u>132.65</u> -	- -	36980	-	- -	- -	- -
		Тип утеплення №2 (160м2) =====									
426	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,6	<u>48604.18</u> 46340,67	- -	77767	74145	- -	<u>417.8600</u> -	<u>668.58</u> -
427	& С111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	32	<u>39.91</u> -	- -	1277	-	- -	- -	- -
428	С1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1920	<u>14.66</u> -	- -	28147	-	- -	- -	- -
429	& С111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	160	<u>36.90</u> -	- -	5904	-	- -	- -	- -
430	& С114-19-УМ2 варіант 1	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	17,12	<u>3446.36</u> -	- -	59002	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	27,2	<u>65.16</u>	-	1772	-	-	-	-
432	C111-2012-14 варіант 2	Штукатурка декоративна Ceresit CT 77	кг	720	<u>99.84</u>	-	71885	-	-	-	-
433	& C110-30-1K варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	9,6	<u>132.65</u>	-	1273	-	-	-	-
		Тип утеплення №3 (580 м2) =====									
434	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	5,8	<u>26677.55</u> 26492,75	-	154730	153658	-	<u>242.4300</u>	<u>1406.09</u>
435	& C111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	232	<u>39.91</u>	-	9259	-	-	-	-
436	C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85	кг	3480	<u>13.81</u>	-	48059	-	-	-	-
437	& C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	580	<u>36.90</u>	-	21402	-	-	-	-
438	& C114-97-12 варіант 3	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	95,37	<u>259.86</u>	-	24783	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					6066731	1988605	<u>1945</u> 1570		<u>17996.8</u> 17,51
		Разом устаткування, грн.					34528				
		Всього устаткування, грн.					34528				
		Разом будівельні роботи, грн.					6032203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4041653				
		всього заробітна плата, грн.					1990175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1024692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2161,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					345205				
		Всього будівельні роботи, грн.					7056895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					7091423				
		Розділ 15. Вимощення									
439	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,16	<u>9755.50</u> 3684,91	<u>6070.59</u> 1075,11	1561	590	<u>971</u> 172	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>6.96</u> 1,29
440	& С111-542-1-1О	Гідроізоляційна шипована мембрана Ізоліт (або аналог)	м2	176	<u>37.88</u> -	<u>-</u> -	6667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см	1000 м2	0,16	<u>44764.34</u> 6093,17	<u>33173.48</u> 6594,05	7162	975	<u>5308</u> 1055	<u>67.3800</u> 57,3479	<u>10.78</u> 9,18
442	КБ27-30-5 к=22	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,16	<u>2735.70</u> -	<u>2735.70</u> 753,98	-438	-	<u>-438</u> -121	<u>-</u> 6,7056	<u>-</u> -1,07
443	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,526	<u>2853.74</u> -	<u>-</u> -	18624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,48	<u>1678.24</u> 1282,78	<u>286.59</u> 81,45	806	616	<u>138</u> 39	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>6.49</u> 0,3
445	& С111-1781-1	Сітка з арматурі 5BP1 100x100	м2	160	<u>106.04</u> -	<u>-</u> -	16966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					51348	2181	<u>5979</u> 1145		<u>24.23</u> 9,7
		Разом будівельні роботи, грн.					51348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43188				
		всього заробітна плата, грн.					3326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					702				
		Всього будівельні роботи, грн.					53290				

		Всього по розділу 15					53290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Лотки, канали									
446	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,018	<u>306747.19</u>	<u>2671.60</u>	5521	237	<u>48</u>	<u>150.7000</u>	<u>2.71</u>
					13141,04	1231,95			22	10,6641	0,19
447	КБ6-35-2	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін до 100 мм	100 м3	0,04	<u>640598.61</u>	<u>104364.29</u>	25624	6165	<u>4175</u>	<u>1606.0000</u>	<u>64.24</u>
					154127,82	39566,95			1583	303,7214	12,15
448	& С111-1780-2-30 варіант 3	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	0,6566	<u>40938.09</u>	-	26880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
449	КБ6-22-1	Улаштування монолітних участків перекриттів каналів	100м3	0,002	<u>493478.22</u>	<u>17713.80</u>	987	185	<u>35</u>	<u>964.7700</u>	<u>1.93</u>
					92588,98	7729,53			15	67,3508	0,13
450	& С111-1780-2-30 варіант 3	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	0,0365	<u>40938.09</u>	-	1494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,31	<u>3414.86</u>	-	1059	1058	-	<u>33.5000</u>	<u>10.39</u>
					3413,65	-			-	-	-
452	С111-1624 варіант 2	Грунтовка бітумна	т	0,0248	<u>103119.59</u>	-	2557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,13	<u>28152.86</u>	<u>18675.63</u>	3660	1170	<u>2428</u>	<u>96.1000</u>	<u>12.49</u>
					9000,73	7127,27			927	55,2938	7,19
454	К582821-577 варіант 6	Плити перекриття П8д-8	шт	12	<u>992.78</u>	-	11913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
455	К582821-577 варіант 7	Плити перекриття П5д-8	шт	1	<u>657.88</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
456	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,075	<u>4752.57</u>	-	356	228	-	<u>29.0700</u>	<u>2.18</u>
					3040,43	-			-	-	-
457	& С123-497-8	Плити ППС товщиною 50мм	м3	0,0735	<u>4345.59</u>	-	319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	КБ7-55-2	Установлення піддонів при вході у укриття	100шт	0,02	<u>45927.00</u>	<u>18305.82</u>	919	252	<u>366</u>	<u>126.4000</u>	<u>2.53</u>
					12578,06	8137,39			163	72,4046	1,45
459	С111-1756 варіант 1	Піддон для води при вході	шт	2	<u>1922.19</u>	-	3844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					85791	9295	<u>7052</u>		<u>96.47</u>
									2710		21,11
		Разом будівельні роботи, грн.					85791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69444				
		всього заробітна плата, грн.					12005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					6446 14,06 2244 92237 92237				
		Розділ 17. Маркування для МГН									
460	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,202	24027.13 18876,30	55.85 48,80	28881	22689	67 59	189.6925 0,4595	228.01 0,55
461	& С111-256-4 варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300х300мм	шт	222	194.53 -	- -	43186	-	- -	- -	- -
462	& С111-256-5 варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм	шт	304	194.53 -	- -	59137	-	- -	- -	- -
463	ПР10-2019	Встановлення табличок інформаційних та маяків	100 шт	0,4	890.10 884,41	- -	356	354	- -	11.8300 -	4.73 -
464	& С111-1809-4 варіант 1	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	23	335.87 -	- -	7725	-	- -	- -	- -
465	& С111-1809-4 варіант 2	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	17	3230.29 -	- -	54915	-	- -	- -	- -
466	КБ13-21-2	Фарбування поверхонь підлог червоною фарбою	100м2	0,009	675.14 581,31	93.68 10,18	6	5	1 -	5.1700 0,0992	0.05 -
467	& С111-1624-16 варіант 1	Фарба акрилова червоного кольору	кг	0,54	113.70 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					194267	23048	68 59		232.79 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194267 171151 23107 12649 28 4472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					206916				

		Всього по розділу 17					206916				
		Розділ 18. Різні роботи									
468	КБ6-1-22	Улаштування фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,07	<u>364550.80</u>	<u>11712.41</u>	25519	3029	<u>820</u>	<u>456.3300</u>	<u>31.94</u>
					43264,65	4499,58			315	39,1711	2,74
469	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,12	<u>31141.14</u>	<u>-</u>	3737	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
470	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних стін і пандусу	100м3	0,4	<u>375392.96</u>	<u>19009.70</u>	150157	27466	<u>7604</u>	<u>724.2400</u>	<u>289.7</u>
					68665,19	7828,59			3131	68,0511	27,22
471	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6	<u>31141.14</u>	<u>-</u>	18685	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
472	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних пандусу	100м3	0,04	<u>328705.27</u>	<u>9530.16</u>	13148	946	<u>381</u>	<u>249.4100</u>	<u>9.98</u>
					23646,56	3750,18			150	32,7235	1,31
473	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,19	<u>31666.72</u>	<u>-</u>	6017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
474	КБ6-1-16	Улаштування плит покриття залізобетонних пандусу	100м3	0,08	<u>328705.27</u>	<u>9530.16</u>	26296	1892	<u>762</u>	<u>249.4100</u>	<u>19.95</u>
					23646,56	3750,18			300	32,7235	2,62
475	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,45	<u>31141.14</u>	<u>-</u>	14014	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					257573	33333	<u>9567</u>		<u>351.57</u>
									3896		33,89
		Разом будівельні роботи, грн.					257573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214673				
		всього заробітна плата, грн.					37229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7387				
		Всього будівельні роботи, грн.					278250				

		Всього по розділу 18					278250				
		Разом прямі витрати по кошторису					42891657	8242151	<u>2385206</u>		<u>81046.62</u>
									630247		5483,27
		Разом устаткування, грн.					34528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					34528				
		Разом будівельні роботи, грн.					42857129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32229772				
		всього заробітна плата, грн.					8872398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4757977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10363,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1654984				
		Всього будівельні роботи, грн.					47615106				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					47649634				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					96893,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10527382				

Склав _____ Ішук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81046,62	101,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3404,78	115,52			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2078,49	113,99			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10363,65	159,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	96893,54				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	371,85823	393,99			
8	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,62622	698,86			
9	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,256	1577,58			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1006,46582	324,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	210,70167	383,30			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,98843	107,53			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,73201	719,72			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	74,310087	699,01			
15	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	255,91105	622,66			
16	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,122558	721,98			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,161177	572,50			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	93,62903	134,90			
19	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	17,77296	193,33			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,5984	344,66			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	343,81569	40,51			
22	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	15,68	16,74			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	29,0833	99,06			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,37314	362,76			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,01186	54,16			
26	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	138,244	832,67			
27	КБМ206-340	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,8096	782,30			
28	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	57,69744	836,59			
29	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	28,96	21,36			
30	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	127,33206	111,31			
31	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	16,215	119,97			
32	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	9,8	105,03			
33	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,88222	145,98			
34	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,752	1036,25			
35	КБМ212-1306	Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів	маш. год	0,4208	544,43			
36	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,1744	854,78			
37	КБМ212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш. год	0,8096	2395,69			
38	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	11,71068	17,41			
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	48,90406	94,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,01008	12,22			
41	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	6683,25	206,87			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
42	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	8,4278				
43	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,47475				
44	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,044118				
45	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	73,92				
46	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	789,478				
47	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,05175				
48	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00642				
49	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	18,7891				
50	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	124,286758				
51	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	76,16				
52	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0912				
53	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,6384				
54	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	53,55				
55	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	32,575044				
56	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	235,55574				
	варіант 1							
57	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,72368				
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,042				
59	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1095,651419				
60	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	121,98457				
61	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	122,4974				
62	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	759,170553				
63	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	20,5978				
64	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	51,34112				
65	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	413,49838				
66	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1247,66316				
67	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	276,3692				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
68	+&C1-1-234-20	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 x 19 мм	шт	300	0,65	0,50	0,14	0,01
	варіант 2	RAL						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+&C1-1-234-20 варіант 3	Заклепка оцинкована фарбована 4x8	шт	480	0,65	0,50	0,14	0,01
70	+&C1-1-234-20 варіант 4	Заклепка оцинкована фарбована 4x6	шт	640	0,65	0,50	0,14	0,01
71	+&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	21748	1,28	1,25	-	0,03
72	+&C1-180-60-2	Саморізи універсальні 5x70мм цинк	шт	40	0,59	0,53	0,05	0,01
73	+&C110-30-1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	1400	1,19	1,12	0,05	0,02
74	+&C110-30-11	Шуруп конструкційний потійна головка цинк 6x220мм	шт	20	25,55	25,00	0,05	0,50
75	+&C110-30-1K варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	288,38	132,65	130,00	0,05	2,60
76	+&C111-11-2 варіант 2	Стрічка монтажна алюмінієва армована клеюча PHX 50мм (50м)	шт	17	285,74	280,00	0,14	5,60
77	+&C111-11-3 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна відсічна HDPE	шт	19	1227,87	1197,00	6,79	24,08
78	+&C111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	1599,2813	39,91	38,58	0,55	0,78
79	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,00525	18195,64	17273,21	565,65	356,78
80	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001078	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
81	+&C111-138-4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	1136	1,56	1,22	0,31	0,03
82	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,004521	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
83	+&C111-155-10	Дюбелі 60x40	шт	3277	0,59	0,58	-	0,01
84	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0000968	64970,60	63344,07	352,60	1273,93
85	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5x120 мм	т	0,009158	45065,13	43828,90	352,60	883,63
86	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,092994	24529,06	23695,50	352,60	480,96
87	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,022158	24341,83	23511,94	352,60	477,29
88	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0062113	31345,88	30378,65	352,60	614,63
89	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0885015	28647,43	27733,12	352,60	561,71
90	+&C111-197-2	Герметик силіконовий	л	42,41	1276,33	1250,63	0,67	25,03
91	+&C111-197-5 варіант 4	Суміш клейова	кг	111,16	31,07	29,79	0,67	0,61
92	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	2,096304	2822,72	2289,92	477,45	55,35
93	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,154863	3425,21	2885,33	472,72	67,16
94	+&C111-256-1-4	Плінтус керамічний	м	1103,435	285,76	273,00	7,16	5,60
95	+&C111-256-4 варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300x300мм	шт	222	194,53	190,00	0,72	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+&C111-256-5 варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм	шт	304	194,53	190,00	0,72	3,81
97	+&C111-256- П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	9045	0,23	0,20	0,03	-
98	+C111-283 варіант 1	Плитки для підлог керамічна	м2	1637,52	442,65	419,98	13,99	8,68
99	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для стін	м2	640,34	368,00	346,79	13,99	7,22
100	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8,118	130,68	127,72	0,40	2,56
101	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,95941	11,88	5,79	5,86	0,23
102	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000056	42011,99	40663,51	524,72	823,76
103	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,009594	44604,01	43414,60	314,82	874,59
104	+&C111-542-1- 10 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана Ізоліт (або аналог)	м2	176	37,88	37,00	0,14	0,74
105	+&C111-542-4 варіант 1	Лінолеум комерційний на теплозвукоізолюючій основі	м2	1402,44	641,03	627,00	1,46	12,57
106	+&C111-542-4 варіант 2	Лінолеум спортивний на теплозвукоізолюючій основі	м2	79,56	944,99	925,00	1,46	18,53
107	+&C111-573- Т1 варіант 1	Грунтовка бітумна	кг	16	103,07	100,57	0,48	2,02
108	+&C111-573- Т1 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова	кг	18	91,98	89,70	0,48	1,80
109	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,36168	19237,60	18382,94	477,45	377,21
110	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	23,175	88,24	85,98	0,53	1,73
111	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,16	32344,68	31176,30	534,17	634,21
112	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00163775	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
113	+&C111-654- 89-2 варіант 2	Кам'яна вата 38кг/м2	м3	247,2	4742,10	4583,33	65,79	92,98
114	+&C111-654- 89-2 варіант 3	Базальтова вата 60-80 кг/м3	м3	72,14	4742,10	4583,33	65,79	92,98
115	+&C111-654- 90 варіант 1	Базальтова вата 60-80 кг/м3	м3	0,28	4742,10	4583,33	65,79	92,98
116	+&C111-654- 91	Циліндри базальтові фольговані д-250мм товщ.70мм	м	16	320,39	313,78	0,33	6,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	+&C111-654-92	Циліндри базальтові фольговані д-300мм товщ.70мм	м	10	462,40	453,00	0,33	9,07
118	+&C111-654-93	Мінеральна вата Акустична товщ.50мм	м2	368,55	149,22	145,63	0,66	2,93
119	варіант 1 +&C111-665-1	Плиты OSB толщиной 20мм	м2	369,24	284,48	278,08	0,82	5,58
120	варіант 1 +&C111-665-1	Плиты OSB товщиною 15мм	м2	376,686	190,56	186,00	0,82	3,74
121	варіант 2 +&C111-741-1	Листы гіпсокартонні вологостійкі	м2	53,55	190,89	183,33	3,82	3,74
122	варіант 4 +&C111-741-1	Листы гіпсокартонні	м2	1033,83	150,09	143,33	3,82	2,94
123	варіант 5 +C111-743	Гіпсові 3-D панелі	м2	315	1795,98	1755,56	5,20	35,22
124	варіант 3 +C111-743	Панелі дзеркальні	м2	52,5	4177,10	4090,00	5,20	81,90
125	варіант 4 C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,25897	32446,03	31457,23	352,60	636,20
126	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0298497	24032,41	23285,81	275,38	471,22
127	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,174317	36289,59	35302,65	275,38	711,56
128	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1206415	25940,18	25156,17	275,38	508,63
129	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,00097	34537,59	33585,00	275,38	677,21
130	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	35,2	43,55	41,86	0,84	0,85
131	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	286,75594	236,88	231,94	0,30	4,64
132	+C111-874	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12x12x0,9мм.	м2	10	236,88	231,94	0,30	4,64
133	варіант 1 C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	32	956,56	937,24	0,56	18,76
134	C111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	40	1438,00	1409,09	0,71	28,20
135	+&C111-1477-3	Шурупи самонарізні	шт	1180	0,62	0,61	-	0,01
136	варіант 1 C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0016565	37928,48	36832,18	352,60	743,70
137	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00009804	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
138	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,29580246	35785,35	34724,79	358,89	701,67
139	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,017972	34867,50	33824,93	358,89	683,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0081	39216,36	38088,52	358,89	768,95
141	С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,0012	39216,36	38088,52	358,89	768,95
142	С111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,0656	13409,00	12425,34	720,74	262,92
143	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0010889	8636,70	7858,61	608,74	169,35
144	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	448,41702	227,87	223,35	0,05	4,47
145	С111-1608	Дрантя	кг	56,52739	12,11	11,10	0,77	0,24
146	+С111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,0248	103119,59	100572,92	524,72	2021,95
147	+С111-1624 варіант 5	Ґрунтовка бітумна Акваізол	т	1,02	65560,21	63750,00	524,72	1285,49
148	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1080,44862	41,30	39,73	0,76	0,81
149	+&С111-1624-16 варіант 1	Фарба акрилова червоного кольору	кг	0,54	113,70	111,00	0,47	2,23
150	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	1922,193	166,91	163,04	0,60	3,27
151	+С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	952,75	93,29	90,86	0,60	1,83
152	+С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	939,33	93,29	90,86	0,60	1,83
153	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	18,93057	140,68	137,79	0,13	2,76
154	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05491	247,90	242,78	0,26	4,86
155	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,014	196289,49	191944,32	496,36	3848,81
156	+&С111-1650-4 варіант 2	Клей для лінолеума	кг	468,36	254,42	248,93	0,50	4,99
157	С111-1672-1	Емаль	т	0,0038747	80849,64	78668,72	595,63	1585,29
158	+&С111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,15	105585,20	102835,66	679,24	2070,30
159	+&С111-1701-1 варіант 2	Герметик бутилкаучуковий	кг	70,64	332,04	325,00	0,53	6,51
160	+С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова УкрСпан 140	м2	4,84	25,91	25,20	0,20	0,51
161	+&С111-1720-2 варіант 2	Плівка пароізоляційна УкрСпан 140	м2	1276,5	26,12	25,20	0,41	0,51
162	+С111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий	м	454,5	126,19	123,00	0,72	2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+&C111-1729-1 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	1158,57	142,96	139,44	0,72	2,80
164	+C111-1756 варіант 1	Піддон для води при вході	шт	2	1922,19	1883,91	0,59	37,69
165	C111-1757	Рядно	м2	344,274	60,19	58,87	0,14	1,18
166	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	27,1376	39,14	38,03	0,34	0,77
167	+&C111-1780-2-30 варіант 1	Сітка з арматурі Ф-8 мм	т	0,2688	40938,09	39860,00	275,38	802,71
168	+&C111-1780-2-30 варіант 3	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	0,6931	40938,09	39860,00	275,38	802,71
169	+&C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	4707,5	36,90	36,15	0,03	0,72
170	+&C111-1781-1 варіант 1	Сітка з арматурі 5BP1 100x100	м2	160	106,04	102,36	1,60	2,08
171	+&C111-1798-2 варіант 1	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	23,6	302,44	295,00	1,51	5,93
172	+&C111-1798-2 варіант 2	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям (для виготовлення фасонних елементів ФД-7а;б)	м2	45,63	302,44	295,00	1,51	5,93
173	+&C111-1798-2 варіант 3	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям (для виготовлення фасонних елементів ФД-10)	м2	29,8	302,44	295,00	1,51	5,93
174	+&C111-1798-44 варіант 1	Тримач ринви прямий металевий д-150мм	шт	190	182,18	178,33	0,28	3,57
175	C111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,3288	78263,75	77405,76	275,38	582,61
176	+&C111-1802-3	ПВХ метал ламінований	м2	32,42	762,32	745,17	2,20	14,95
177	+&C111-1809-4 варіант 1	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	23	335,87	329,00	0,28	6,59
178	+&C111-1809-4 варіант 2	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	17	3230,29	3166,67	0,28	63,34
179	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,009905	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
180	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00125154	402365,87	394174,82	301,52	7889,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	+&C111-1849-1-3М варіант 2	КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПВХ МЕМБРАНИ (Саморіз універсальний 5х50 цинк + тарілка дожимна металева ?50/?6, t=0,7мм)	шт	6400	17,00	16,67	-	0,33
182	+&C111-1849-1-3М варіант 3	Шуруп конструкційний 8х180мм з тарілкою дожимною поліпропіленою д-60мм	шт	32	29,75	29,17	-	0,58
183	+&C111-1849-5	Саморізи 3х40мм цинк	шт.	1880	0,32	0,28	0,03	0,01
184	+&C111-1849-8	Саморіз оцинкований фарбований з прес-шайбою 4,2х25мм	шт.	940	0,71	0,67	0,03	0,01
185	+&C111-1850-22	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	200	1,05	1,00	0,03	0,02
186	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0002925	30080,43	29189,10	301,52	589,81
187	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,041738	25789,56	24979,64	304,24	505,68
188	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,094844	25789,56	24979,64	304,24	505,68
189	C111-1865	Закріпки металеві	кг	1,72875	45,25	44,01	0,35	0,89
190	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,339072	676,63	660,64	2,72	13,27
191	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,5716396	18887,01	17949,42	567,26	370,33
192	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	24,719	83,50	81,29	0,57	1,64
193	+&C111-1896-С варіант 3	Шпатлевка сатенгіпс	кг	4576,65	9,04	8,29	0,57	0,18
194	+C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	14722,23	6,53	5,90	0,50	0,13
195	+C111-2000-2 варіант 3	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	625,04	7,85	7,20	0,50	0,15
196	+C111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	940,084	79,83	77,76	0,50	1,57
197	+&C111-2010-6 варіант 2	Суміш декоративна	кг	17970,98	16,01	15,20	0,50	0,31
198	+C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 137	кг	9315	34,94	33,73	0,52	0,69
199	+C111-2012-14 варіант 2	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 77	кг	720	99,84	97,36	0,52	1,96
200	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	613,7	65,16	63,17	0,71	1,28
201	+C111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit СТ 48	л	1731,9	377,64	369,58	0,66	7,40
202	+&C111-2016-11 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ40	кг	1739,13	70,76	68,90	0,47	1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,114	2752,78	2428,16	270,64	53,98
204	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000252	9515,21	9096,12	232,52	186,57
205	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,0904	7852,63	7466,14	232,52	153,97
206	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,055762	6190,03	5836,14	232,52	121,37
207	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	2,2158	4572,08	4249,91	232,52	89,65
208	+&C112-27-3	Кубоподібна рейка	м2	351	1227,89	1200,00	3,81	24,08
209	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,4089	9229,38	8815,89	232,52	180,97
210	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,01582	10514,88	10076,19	232,52	206,17
211	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	4,4316	7232,23	6857,90	232,52	141,81
212	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,319392	5715,66	5371,07	232,52	112,07
213	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01548	4430,14	4110,75	232,52	86,87
214	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,65645	8376,87	7980,10	232,52	164,25
215	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,961804	5474,30	5134,44	232,52	107,34
216	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01116	4188,86	3874,21	232,52	82,13
217	+&C112-260-5	Конструкції металевого каркасу підшивки стель	м2	1035,6	238,53	232,00	1,85	4,68
218	+C113-753 варіант 3	Люк вихода на покрівлю (вікно-вилаз) 0,9x0,9 Fakro DRF DU6	шт	1	38273,14	37500,00	22,69	750,45
219	+&C113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° д-110мм	шт	14	265,33	260,00	0,13	5,20
220	+&C113-1878-2	Хомут сталевий д=300мм	шт	25	110,58	108,33	0,08	2,17
221	+&C113-1878-3	Хомут сталевий д=250мм	шт	25	97,83	95,83	0,08	1,92
222	+C114-2-У варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м3	1,78	2635,11	2535,80	47,64	51,67
223	+&C114-19-УМ2 варіант 1	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	534,62	3446,36	3333,33	45,45	67,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	+&C114-94-4 варіант 1	Клей "Рідкі цвяхи"	кг	1,6	133,05	130,00	0,44	2,61
225	+&C114-97-12 варіант 3	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	95,37	259,86	253,58	1,18	5,10
226	+&C119-411-1-1К-4 варіант 1	Водостічна труба д-110мм	м	49,92	283,17	276,11	1,51	5,55
227	+&C121-251-2 варіант 1	Двері металеві утепленні протипожежні EI 30	м2	23,07	7573,07	7513,00	3,69	56,38
228	+&C123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	360	4097,19	4015,00	1,85	80,34
229	+&C123-16-5 варіант 1	Анкер 152х10	шт	112	3,26	3,10	0,10	0,06
230	+C123-96-1 варіант 2	Перегородки сантехнічні в комплекті з фурнітурою	м2	284,8	1319,77	1275,06	18,83	25,88
231	+C123-199-1 варіант 8	Блоки дверні металеві захисні герметичні 1300х2000	м2	7,8	25864,23	25339,00	18,09	507,14
232	+C123-199-1 варіант 9	Блоки дверні ДСт	м2	5,94	6648,45	6500,00	18,09	130,36
233	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	13,4302	18307,02	17719,35	228,71	358,96
234	C123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	684,2	33,32	32,37	0,30	0,65
235	+&C123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні дерев'яні	м	161,44	710,14	695,00	1,22	13,92
236	+&C123-497-4 варіант 1	Плити МДФ стінові кашовані товщ.4мм	м2	4,6	336,20	325,80	3,81	6,59
237	+&C123-497-8	Плити ППС товщиною 50мм	м3	0,0735	4345,59	4260,00	0,38	85,21
238	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	153,54854	441,14	427,15	5,34	8,65
239	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	13,032	609,66	590,09	7,62	11,95
240	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,44	31666,72	30770,42	275,38	620,92
241	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	26,0147512	31141,14	30255,15	275,38	610,61
242	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,729864	40927,89	39850,00	275,38	802,51
243	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,2087872	32920,89	32000,00	275,38	645,51
244	+&C126-386-7 варіант 3	Двері ДА 3Г	м2	21,54	4701,69	4650,00	16,69	35,00
245	+&C126-386-7 варіант 4	Вітражний блок	м2	19,8	5044,24	4990,00	16,69	37,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	+С130-262 варіант 1	Аератор покрівельний 110/600мм для плоскої покрівлі	шт	7	376,25	365,00	3,87	7,38
247	+&С130-262-1- М	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-100мм	шт	32	438,29	425,83	3,87	8,59
248	+&С130-262-2	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-150мм	шт	20	582,80	567,50	3,87	11,43
249	+&С130-262-2 варіант 1	Готові конструкції зонтів	шт	14	582,80	567,50	3,87	11,43
250	+&С130-262-3 варіант 1	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-100/250мм	шт	32	386,45	375,00	3,87	7,58
251	+&С130-262-4	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д-150/300мм	шт	20	471,44	458,33	3,87	9,24
252	С142-10-2	Вода	м3	220,9296	42,10	42,10	-	-
253	+&С1110-100- 11-С	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	1048,23	41,95	41,09	0,04	0,82
254	+&С1110-100- 12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	2096,46	29,93	29,30	0,04	0,59
255	+&С1110-100- 13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	1048,23	26,64	26,08	0,04	0,52
256	+&С1110-100- 14	Кутик металевий пристінний	м	1191,67	26,29	25,73	0,04	0,52
257	+&С1110-118- 11 варіант 1	Профіль напрямний	м	131,2	5,14	5,00	0,04	0,10
258	+&С1110-118- 12 варіант 1	Профіль стійковий	м	30	7,18	7,00	0,04	0,14
259	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000076	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
260	+С1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,00125	132187,54	129000,00	595,63	2591,91
261	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000147	47488,52	45961,74	595,63	931,15
262	+С1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00375	165665,40	161821,43	595,63	3248,34
263	+С1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	кг	506,511	65,75	63,94	0,52	1,29
264	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0133574	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
265	+&С1113-296- 1-А варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	369,71	14,38	13,50	0,60	0,28
266	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,152	947,41	318,54	610,29	18,58
267	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	838,898	8743,36	7504,78	1067,14	171,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	61,891	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
269	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	40,6	2545,69	1675,21	820,56	49,92
270	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,105	2773,08	1898,15	820,56	54,37
271	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	93,636	2702,75	1829,19	820,56	53,00
272	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,18	2853,74	1977,22	820,56	55,96
273	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	361,776	2853,74	1977,22	820,56	55,96
274	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	198,96855	3000,65	2121,25	820,56	58,84
275	+C1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (для заповнення швів)	м3	12,8	3000,65	2121,25	820,56	58,84
276	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,119	2789,45	1914,19	820,56	54,70
277	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0338	1832,71	1044,59	752,18	35,94
278	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	598,2858	2106,88	1313,39	752,18	41,31
279	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	150,15624	2325,99	1528,20	752,18	45,61
280	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00484	2098,46	1305,13	752,18	41,15
281	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	96,79307	2045,76	1253,47	752,18	40,11
282	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,21	2186,97	1391,91	752,18	42,88
283	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	5,5544	115,28	111,89	1,13	2,26
284	+&C1530-102- 7-8 варіант 1	Муфта ринви д-150мм	шт	52	306,13	300,00	0,13	6,00
285	+&C1530-102- 7-9 варіант 1	Гак хомута труби д-250мм	шт	52	82,58	80,83	0,13	1,62
286	+&C1530-102- 13-25 варіант 1	Ринва водостічна д-150мм	м/п	200,72	282,12	275,83	0,76	5,53
287	+&C1530-102- 14 варіант 1	Лійка ринви д-150/100мм	шт	12	625,74	613,33	0,14	12,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+&C1530-102-16 варіант 1	Муфта труби д-110мм	шт	17	222,77	218,33	0,07	4,37
289	+&C1530-102-16 варіант 2	Хомут труби д-110мм	шт	52	127,57	125,00	0,07	2,50
290	+&C1530-102-16 варіант 3	Стабілізатор гака хомута	шт	52	13,67	13,33	0,07	0,27
291	+&C1530-118-53	Труби оцинковані д-250мм товщ.0,5мм	м	16	362,88	355,00	0,76	7,12
292	+&C1530-118-54	Труби оцинковані д-300мм товщ.0,5мм	м	10	400,28	391,67	0,76	7,85
293	+&C1530-153-5	Фланець з оцинкованої сталі товщ.0,5мм 300х300хд=150мм	шт	8	244,83	240,00	0,03	4,80
294	+&C1530-153-6	Фланець з оцинкованої сталі товщ.0,5мм 300х300хд=100мм	шт	24	175,98	172,50	0,03	3,45
295	+&C1530-153-7 варіант 1	Грибок Lion каналізаційний ?50	шт	2	156,43	153,33	0,03	3,07
296	+&C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	883	22,09	21,63	0,03	0,43
297	+&C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	883	12,56	12,28	0,03	0,25
298	+&C1545-98-2-3Р варіант 1	Стрічка армувальна	м	1333,24	2,55	2,50	-	0,05
299	+&C1545-98-3	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 70мм	м	620	22,72	22,24	0,03	0,45
300	+&C1545-98-4	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 70мм	м	620	29,08	28,48	0,03	0,57
301	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	5,6033	80,44	77,71	1,15	1,58
302	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,21667	53,11	43,30	8,77	1,04
303	+C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 85	кг	3480	13,81	13,30	0,24	0,27
304	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	43320	14,66	14,13	0,24	0,29
305	+&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	165,2	299,64	293,33	0,43	5,88
306	+C1550-43 варіант 2	Рідка гідроізоляційна мастика Церезіт CL51	кг	220,95	200,24	195,83	0,48	3,93
307	+&C1555-97 варіант 1	Гвинти HBS 10х180мм	шт	40	44,47	43,60	-	0,87
308	+C1555-101 варіант 3	Шпаклівка	кг	7832,16	80,18	78,13	0,48	1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	+С1555-106 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений Fibertex	м2	885,2	57,80	56,55	0,12	1,13
310	+&С1630-973-7 варіант 1	Кут ринви 90° внутрішній д-150мм	шт	16	375,86	368,33	0,16	7,37
311	+&С1630-973-7 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм	шт	20	375,86	368,33	0,16	7,37
312	+&С1632-80-1 варіант 2	ПВХ мембрана Баудер ТЕРМОФОЛ М 12	м2	1061,7	466,25	456,00	1,11	9,14
313	K536111-101 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	4	2565,61	2489,64	25,66	50,31
314	K536111-201 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	6	2708,01	2625,38	29,53	53,10
315	K536111-301 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	5	2835,62	2747,53	32,49	55,60
316	K536111-401 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	15	3082,87	2986,06	36,36	60,45
317	+K536111-1001 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-11 ГОСТ 6629-88 - скління армованим та загартованим склом (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	1	3485,95	3391,76	25,84	68,35
318	+K536111-1101 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО23-10 ГОСТ 6629-88 і скління армованим та загартованим склом(із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	1	3762,67	3661,57	27,32	73,78
319	+K536111-1501 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-20	шт	5	4079,53	3962,66	36,88	79,99
320	+K536111-1501 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-18	шт	1	3875,53	3762,66	36,88	75,99
321	+K536111-1501 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-13,5	шт	4	3780,67	3669,66	36,88	74,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	+K536111-1501 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-13 ГОСТ 6629-88 і скління армованим та загартованим склом (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	30	4283,53	4162,66	36,88	83,99
323	+K581121-A001 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6	шт	120	1222,98	970,00	229,00	23,98
324	+K581121-A005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6	шт	70	1303,08	1128,00	149,53	25,55
325	+K581121-A005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6	шт	140	2304,72	2110,00	149,53	45,19
326	+K581121-A011 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6	шт	300	1862,82	1744,00	82,29	36,53
327	+K581121-A011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6	шт	20	812,22	714,00	82,29	15,93
328	+K581121-A011 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6	шт	40	1085,07	981,50	82,29	21,28
329	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П	шт	19	234,58	210,00	19,98	4,60
330	+K582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	3	379,42	352,00	19,98	7,44
331	+K582821-577 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	17	224,38	200,00	19,98	4,40
332	+K582821-577 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	4	214,18	190,00	19,98	4,20
333	+K582821-577 варіант 5	Перемички з/б марки 2ПБ10-1	шт	11	203,98	180,00	19,98	4,00
334	+K582821-577 варіант 6	Плити перекриття П8д-8	шт	12	992,78	953,33	19,98	19,47
335	+K582821-577 варіант 7	Плити перекриття П5д-8	шт	1	657,88	625,00	19,98	12,90
336	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	33	304,96	275,00	23,98	5,98
337	+K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П	шт	33	313,35	275,00	32,21	6,14
338	+K584111-401 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні 1 ПК72.15-8АтV	шт	40	17359,54	16700,00	319,16	340,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	+K584111-401 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК72.12-8AtV	шт	6	12243,63	11684,40	319,16	240,07
340	+K584111-401 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК42.15-8AtV	шт	21	8448,01	7963,20	319,16	165,65
341	+K584111-401 варіант 5	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК30.15-8AtV	шт	4	7452,41	6987,12	319,16	146,13
342	+K584111-401 варіант 6	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК30.12-8AtV	шт	1	7273,78	6812,00	319,16	142,62
343	+K584111-401 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК54.15-8AtV	шт	1	15834,64	15205,00	319,16	310,48
344	+K584111-401 варіант 8	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК54.12-8AtV	шт	1	13437,64	12855,00	319,16	263,48
345	+K584111-401 варіант 9	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК48.15-8AtV	шт	3	12239,14	11680,00	319,16	239,98
346	+K584111-401 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК48.12-8AtV	шт	4	11458,84	10915,00	319,16	224,68
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
347	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1830,4757	4,9416	4,9416		
348	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	12,9613	184,55	184,55		
349	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0009	186,09	186,09		
350	C1999-9009	Дрова	м3	0,005	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
351	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	21,74	1588,22	1528,20	45,85	14,17

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на монтаж ліфту
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 344,870 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,13108 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 227,497 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	317816.40 231299,39	74385.62 31090,85	317816	231299	74386 31091	2297,6000 268,0648	2297.6 268,06
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	11986.58 8804,60	3027.71 1251,17	-95893	-70437	-24222 -10009	87.4600 10,7705	-699.68 -86,16
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-28	2770.46 2142,26	430.80 160,10	-77573	-59983	-12062 -4483	21.2800 1,3802	-595.84 -38,65
4	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	194039.45 142709,79	41717.62 17557,89	194039	142710	41718 17558	1417,6000 151,4668	1417.6 151,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>9978.00</u> 7415,35	<u>2427.22</u> 1002,82	-59868	-44492	<u>-14563</u> -6017	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-441.96</u> -51,79
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-17	<u>2239.62</u> 1659,04	<u>383.18</u> 158,04	-38074	-28204	<u>-6514</u> -2687	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-280.16</u> -23,12
7	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>14138.29</u> 3489,01	<u>9941.23</u> 2744,84	14138	3489	<u>9941</u> 2745	<u>36.8000</u> 20,8688	<u>36.8</u> 20,87
		Разом прямі витрати по кошторису					254585	174382	<u>68684</u> 28198		<u>1734.36</u> 240,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					254585 11519 202580 90285 156,04 24917 344870				

		Всього по кошторису					344870				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2131,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227497				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на монтаж ліфту

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1734,36	100,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	240,68	117,16			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	156,04	159,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2131,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,48	318,83			
7	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,77	521,65			
8	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	127,85	428,74			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,37	719,72			
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	-15,8	47,62			

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	46,67				
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	60,34				
13	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	60,34				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
14	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,00043	44751,81	43521,72	352,60	877,49
15	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00007	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
16	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	-0,0001	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
17	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00006	43889,66	42676,48	352,60	860,58
18	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01835	35785,35	34724,79	358,89	701,67
19	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	31814,18	31301,97	275,38	236,83
20	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0085	48180,21	47546,17	275,38	358,66
21	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00595	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
22	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0034	31863,74	30643,33	595,63	624,78
23	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00011	75596,88	73518,96	595,63	1482,29
24	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00022	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
25	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,54	138,54	135,03	0,79	2,72
26	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,2	456,80	447,38	0,46	8,96
27	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00031	188934,86	184881,18	349,07	3704,61
28	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	40	174,95	171,17	0,35	3,43
29	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,09	65,65	63,98	0,38	1,29
30	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
31	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	385,9506	4,9416	4,9416		
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4667	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання ліфту
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2688,139 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-1146-1	Ліфт в/п 1000 кг на 4 зупинки; (маса=0,182)	шт	1	1761168,00	1761168
2	& 1501-1146-1	Ліфт в/п 400 кг на 3 зупинки; (маса=0,182)	шт	1	720168,00	720168
3	варіант 2 1914-16007 варіант 1	Підйомник похилий для МНГ з відкидною платформою; (маса=0,15)	шт	1	108333,00	108333
		Разом				2589669
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				98470
		Всього по кошторису				2688139

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на сантехнічне обладнання

Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 629,938 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,506 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	3,4	<u>3832.11</u>	<u>250.50</u>	13029	11205	852	<u>31.9800</u>	<u>108.73</u>
					3295,54	90,69			308	0,8669	2,95
2	С130-646	Умивальник напівкруглий	комплект	34	<u>5293.79</u>	-	179989	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води (для осіб з інвалідністю)	10компл.	0,2	<u>3832.11</u>	<u>250.50</u>	766	659	50	<u>31.9800</u>	<u>6.4</u>
					3295,54	90,69			18	0,8669	0,17
4	С130-646	Умивальник для інвалідів МІО 65	комплект	2	<u>6230.57</u>	-	12461	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С1630-973-2С	Пластиковий сіфон з випуском	шт	36	<u>500.45</u>	-	18016	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С130-616	Змішувачі для умивальників	комплект	36	<u>1239.82</u>	-	44634	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>5669.59</u>	<u>437.96</u>	2268	1484	175	<u>36.4100</u>	<u>14.56</u>
					3710,18	159,45			64	1,5210	0,61
8	С130-901	Унітаз керамічний козирковий з косим випуском	шт	2	<u>7679.55</u>	-	15359	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C130-901 варіант 7	Унітаз керамічний козирковий з косим випуском для МГН	шт	2	<u>4619.55</u> -	-	9239	-	-	-	-
10	C130-901 варіант 5	Інсталяція для підвісного унітазу	шт	4	<u>7138.95</u> -	-	28556	-	-	-	-
11	& C1-1-234- 70	Прокладка з м'якої гуми товщ.60мм	шт	6	<u>121.86</u> -	-	731	-	-	-	-
12	& C1-1-234- 71	Гнучке підключення д-15мм 0,5 м.п.	шт	6	<u>516.60</u> -	-	3100	-	-	-	-
13	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,2	<u>2035.87</u> 1535,22	<u>189.56</u> 68,16	407	307	<u>38</u> 14	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>3.05</u> 0,13
14	C130-529	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	2	<u>1025.02</u> -	-	2050	-	-	-	-
15	КБ17-3-4	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	10компл.	3	<u>12598.64</u> 5222,28	<u>967.24</u> 331,58	37796	15667	<u>2902</u> 995	<u>52.4800</u> 3,1409	<u>157.44</u> 9,42
16	C130-901 варіант 6	Чаша Генуя чавунна емальована в комплекті з сифоном	шт	30	<u>2044.05</u> -	-	61322	-	-	-	-
17	КБ17-1-9	Установлення піддонів душових	10компл.	0,3	<u>3520.78</u> 2470,82	<u>613.29</u> 215,54	1056	741	<u>184</u> 65	<u>25.4200</u> 1,9886	<u>7.63</u> 0,6
18	& C130-541- 2 варіант 1	Піддон душовий акриловий глибокий з випуском, сифоном і зрівнювачем потенціалів	шт	1	<u>10254.23</u> -	-	10254	-	-	-	-
19	& C130-541- 2 варіант 3	Піддон душовий акриловий глибокий з випуском, сифоном і зрівнювачем потенціалів (для миття ніг)	шт	2	<u>4134.23</u> -	-	8268	-	-	-	-
20	КБ17-2-3	Установлення змішувачів для душу	10шт	0,3	<u>1288.06</u> 1200,69	-	386	360	-	<u>11.4800</u> -	<u>3.44</u> -
21	& C130-623- 1 варіант 1	Колона душова із змішувачем із нержавіючої сталі	комплект	3	<u>2091.08</u> -	-	6273	-	-	-	-
22	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	19	<u>4298.13</u> 2187,23	<u>569.77</u> 177,15	81664	41557	<u>10826</u> 3366	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>417.62</u> 31,45
23	& C111-147- 13-3-6 варіант 1	Кріплення бойлера	шт	19	<u>16.35</u> -	-	311	-	-	-	-
24	& C111- 1301-60	Трубка силіконова для дренажу д=10мм	м	25	<u>152.17</u> -	-	3804	-	-	-	-
25	КБ17-7-1	Установлення баку запасу води масою до 0 5 т	10шт	0,2	<u>26122.88</u> 20835,45	<u>4136.04</u> 1445,77	5225	4167	<u>827</u> 289	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>43.95</u> 2,66
26	& C130-25-2 варіант 2	Бак запасу води V-1500л	шт	1	<u>19890.41</u> -	-	19890	-	-	-	-
27	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	5	<u>2492.44</u> 51,25	-	12462	256	-	<u>0.4900</u> -	<u>2.45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,6	<u>1609.22</u>	<u>126.52</u>	966	792	<u>76</u>	<u>12.9600</u>	<u>7.78</u>
					1320,62	46,23			28	0,4404	0,26
29	С113-2291	Ревізія ПП діам.110 мм з круглою кришкою	шт	6	<u>1026.20</u>	<u>-</u>	6157	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	КБ18-13-1	Установлення насосів, маса агрегату до 0, 1 т	шт	1	<u>2925.01</u>	<u>177.47</u>	2925	2122	<u>177</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
					2121,55	53,72			54	0,5002	0,5
		Разом прямі витрати по кошторису					589364	79317	<u>16107</u>		<u>794.37</u>
									5201		48,75
		Разом будівельні роботи, грн.					589364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493940				
		всього заробітна плата, грн.					84518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11988				
		Всього будівельні роботи, грн.					629938				

		Всього по кошторису					629938				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					918,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96506				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на сантехнічне обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	794,37	99,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	48,75	106,65			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	75,06	159,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	918,18				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	29,606	393,99			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,387	324,07			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,688	699,01			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,23	40,51			
10	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	7,6	15,74			

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти					
11	+&C1-1-234-70	Прокладка з м'якої гуми товщ.60мм	шт	6	121,86 119,00 0,47 2,39
12	+&C1-1-234-71	Гнучке підключення д-15мм 0,5 м.п.	шт	6	516,60 506,00 0,47 10,13
13	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,08892	48518,07 46785,61 781,13 951,33
14	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00564	56119,98 54666,99 352,60 1100,39
15	+&C111-147-13-3-6 варіант 1	Кріплення бойлера	шт	19	16,35 16,00 0,03 0,32
16	C111-311	Каболка	т	0,00457	106925,10 104355,81 472,72 2096,57
17	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	140463,56 137184,65 524,72 2754,19
18	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,003858	133710,62 130564,12 524,72 2621,78
19	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00259	17104,69 16113,55 655,75 335,39
20	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01296	32446,03 31457,23 352,60 636,20
21	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0015	170756,23 167132,69 275,38 3348,16
22	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	15,32	198,48 194,19 0,40 3,89
23	+&C111-1301-60	Трубка силіконова для дренажу д=10мм	м	25	152,17 149,00 0,19 2,98
24	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00292	10554,27 9946,30 401,02 206,95
25	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000012	51390,39 50030,14 352,60 1007,65
26	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,004518	41491,64 40325,48 352,60 813,56
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01274	38747,56 37628,91 358,89 759,76
28	C111-1608	Дрантя	кг	1,731	12,11 11,10 0,77 0,24
29	C111-1631	Замазка захисна	кг	13,76	115,96 113,09 0,60 2,27
30	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,909	225,42 220,46 0,54 4,42
31	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,02	70,73 68,94 0,40 1,39
32	+C113-2291 варіант 1	Ревізія ПП діам.110 мм з круглою кришкою	шт	6	1026,20 1006,00 0,08 20,12
33	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67217,81 65624,43 275,38 1318,00
34	+&C130-25-2 варіант 2	Бак запасу води V-1500л	шт	1	19890,41 19445,00 55,40 390,01
35	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	42223,90 41005,02 390,96 827,92
36	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06131	33940,29 32883,83 390,96 665,50
37	C130-529	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	2	1025,02 1001,53 3,39 20,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+&C130-541-2 варіант 1	Піддон душовий акриловий глибокий з випуском, сифоном і зрівнювачем потенціалів	шт	1	10254,23	10045,00	8,17	201,06
39	+&C130-541-2 варіант 3	Піддон душовий акриловий глибокий з випуском, сифоном і зрівнювачем потенціалів (для миття ніг)	шт	2	4134,23	4045,00	8,17	81,06
40	+C130-616 варіант 3	Змішувачі для умивальників	комплект	36	1239,82	1215,00	0,51	24,31
41	+&C130-623-1 варіант 1	Колона душова із змішувачем із нержавіючої сталі	комплект	3	2091,08	2048,33	1,75	41,00
42	C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	30	403,91	394,21	1,78	7,92
43	+C130-646 варіант 2	Умивальник для інвалідів МІО 65	комплект	2	6230,57	6100,41	7,99	122,17
44	+C130-646 варіант 3	Умивальник напівкруглий	комплект	34	5293,79	5182,00	7,99	103,80
45	+C130-901 варіант 4	Унітаз керамічний козирковий з косим випуском	шт	2	7679,55	7520,00	8,97	150,58
46	+C130-901 варіант 5	Інсталяція для підвісного унітазу	шт	4	7138,95	6990,00	8,97	139,98
47	+C130-901 варіант 6	Чаша Генуя чавунна емальована в комплекті з сифоном	шт	30	2044,05	1995,00	8,97	40,08
48	+C130-901 варіант 7	Унітаз керамічний козирковий з косим випуском для МГН	шт	2	4619,55	4520,00	8,97	90,58
49	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	184,70	180,48	0,60	3,62
50	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	58	204,59	199,86	0,72	4,01
51	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	38	247,44	241,61	0,98	4,85
52	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	10	14,58	14,23	0,06	0,29
53	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	100	111,42	108,72	0,52	2,18
54	C142-10-2	Вода	м3	22,14	42,10	42,10	-	-
55	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00032	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
56	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	1832,71	1044,59	752,18	35,94
57	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000426	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
58	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,057	2153,40	2102,51	8,67	42,22
59	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,038	3900,75	3810,31	13,95	76,49
60	C1545-159	Очіс льняний	т	0,002035	26360,34	25438,55	404,92	516,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1545-248	Скоби будівельні	кг	68	28,77	27,83	0,38	0,56
62	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	183,37	179,18	0,59	3,60
63	+&C1630-973-2С варіант 1	Пластиковий сіфон з випуском	шт	36	500,45	489,00	1,64	9,81

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

сантехнічне устаткування
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 180,623 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15062-6048 варіант 1	Бойлер Ariston V=100л N=1,8кВт; (маса=0,148)	шт	1	11075,31	11075
2	15062-6048 варіант 2	Бойлер Ariston V=100л N=1,8кВт; (маса=0,148)	шт	6	10070,00	60420
3	15062-6048 варіант 3	Бойлер Ariston V=30л N=1,5кВт; (маса=0,148)	шт	11	7070,00	77770
4	15062-6048 варіант 4	Бойлер Ariston V=15л N=1,5кВт; (маса=0,148)	шт	1	4800,00	4800
5	15062-6048 варіант 5	Насос Scala 2 N=0,55 кВт; (маса=0,148)	шт	1	23914,00	23914
		Разом				177979
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2644
		Всього по кошторису				180623

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопровід господарсько-питної води (В1)
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ВК1 - ВК7; ВК.С1 - ВК.С3.

Кошторисна вартість 233,617 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41114 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,811 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Водопровід									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>16131.82</u> 9402,64	<u>4693.31</u> 2461,17	16132	9403	<u>4693</u> 2461	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>89.9</u> 24,76
2	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 20х2,2 мм	м	89,9	<u>49.04</u> -	<u>-</u> -	4409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,6	<u>14034.02</u> 9664,12	<u>2966.82</u> 1522,42	22454	15463	<u>4747</u> 2436	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>147.84</u> 24,47
4	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 25х2,3 мм	м	148,64	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	10635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>14751.31</u> 11097,00	<u>1870.68</u> 912,91	2950	2219	<u>374</u> 183	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>21.22</u> 1,83
6	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 32х2,9 мм	м	18,76	<u>102.23</u> -	<u>-</u> -	1918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>16537.57</u> 12048,77	<u>2231.39</u> 1112,49	4961	3615	<u>669</u> 334	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>34.56</u> 3,34
8	С113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 40х3,7 мм	м	28,11	<u>161.55</u> -	<u>-</u> -	4541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>19233.59</u> 12118,68	<u>4403.29</u> 2358,47	2885	1818	<u>660</u> 354	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>17.64</u> 3,56
10	С113-1684 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 50х4,6 мм	м	14,19	<u>266.61</u> -	<u>-</u> -	3783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1630-1432 варіант 3	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	98	<u>867.24</u> -	<u>-</u> -	84990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1630-1433 варіант 6	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	12	<u>1016.38</u> -	<u>-</u> -	12197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1630-1433 варіант 7	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	4	<u>490.06</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1630-1433 варіант 8	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	2	<u>720.41</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1630-1433 варіант 9	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	1	<u>1323.91</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-404-2 варіант 1	Зворотній клапан д-15мм	шт	13	<u>238.39</u> -	<u>-</u> -	3099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С130-404-2 варіант 2	Зворотній клапан д-20мм	шт	6	<u>354.18</u> -	<u>-</u> -	2125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С130-404-2 варіант 3	Зворотній клапан д-25мм	шт	3	<u>533.26</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С113-2154-8	Поплавковий кран д-25мм	шт	2	<u>858.25</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С113-1799-1 варіант 9	Протипожежна гільза для труб д-40мм	шт	2	<u>1654.19</u> -	<u>-</u> -	3308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С113-1799-1 варіант 10	Протипожежна гільза для труб д-32мм	шт	2	<u>1375.04</u> -	<u>-</u> -	2750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С113-1799-1 варіант 11	Протипожежна гільза д-25мм	шт	15	<u>1474.59</u> -	<u>-</u> -	22119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>390.21</u> 286,74	<u>-</u> -	390	287	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					213688	32805	<u>11143</u> 5768		<u>314.11</u> 57,96
		Разом будівельні роботи, грн.					213688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169740				
		всього заробітна плата, грн.					38573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6238				
		Всього будівельні роботи, грн.					233617				

		Всього по розділу 1					233617				
		Разом прямі витрати по кошторису					213688	32805	<u>11143</u> 5768		<u>314.11</u> 57,96
		Разом будівельні роботи, грн.					213688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169740				
		всього заробітна плата, грн.					38573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6238				
		Всього будівельні роботи, грн.					233617				

		Всього по кошторису					233617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					411,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44811				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на водопровід господарсько-питної води (В1)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	314,11	104,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	57,96	99,49			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	39,07	159,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	411,14				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,5465	393,99			
7	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,809	400,39			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,235	324,07			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,173	699,01			
10	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	25,18	15,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	43,829	165,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	22,1				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000325	12591,58	11853,06	491,63	246,89
14	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	11352,83	10596,06	534,17	222,60
15	С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0003	264,39	253,67	5,54	5,18
16	+С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0036	260,65	250,00	5,54	5,11
	варіант 1							
17	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00004	3539,69	2832,11	638,17	69,41
18	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064	10554,27	9946,30	401,02	206,95
19	С111-1708	Клоччя просочене	кг	1,8	50,64	49,12	0,53	0,99
20	+С113-1681	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 20x2,2 мм	м	89,9	49,04	48,00	0,08	0,96
	варіант 1							
21	+С113-1682	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 25x2,3 мм	м	148,64	71,55	70,00	0,15	1,40
	варіант 1							
22	+С113-1683	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 32x2,9 мм	м	18,76	102,23	100,00	0,23	2,00
	варіант 1							
23	+С113-1684	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 40x3,7 мм	м	28,11	161,55	158,00	0,38	3,17
	варіант 2							
24	+С113-1684	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 50x4,6 мм	м	14,19	266,61	261,00	0,38	5,23
	варіант 3							
25	+&С113-1799-1	Протипожежна гільза для труб д-40мм	шт	2	1654,19	1621,67	0,08	32,44
	варіант 9							
26	+&С113-1799-1	Протипожежна гільза для труб д-32мм	шт	2	1375,04	1348,00	0,08	26,96
	варіант 10							
27	+&С113-1799-1	Протипожежна гільза д-25мм	шт	15	1474,59	1445,60	0,08	28,91
	варіант 11							
28	+&С113-2154-8	Поплавковий кран д-25мм	шт	2	858,25	841,08	0,34	16,83
29	+&С130-404-2	Зворотній клапан д-15мм	шт	13	238,39	232,32	1,40	4,67
	варіант 1							
30	+&С130-404-2	Зворотній клапан д-20мм	шт	6	354,18	345,84	1,40	6,94
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C130-404-2 варіант 3	Зворотній клапан д-25мм	шт	3	533,26	521,40	1,40	10,46
32	C142-10-2	Вода	м3	2,901	42,10	42,10	-	-
33	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,4	19,81	19,41	0,01	0,39
34	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,64	28,05	27,47	0,03	0,55
35	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,08	37,31	36,53	0,05	0,73
36	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,12	45,52	44,55	0,08	0,89
37	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,06	80,51	78,80	0,13	1,58
38	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	14	5,59	5,45	0,03	0,11
39	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	12,8	6,11	5,95	0,04	0,12
40	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	1,2	8,02	7,80	0,06	0,16
41	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,8	9,29	9,02	0,09	0,18
42	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	0,75	11,10	10,77	0,11	0,22
43	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	7	14,92	14,43	0,20	0,29
44	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	6,4	18,01	17,42	0,24	0,35
45	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,6	21,79	21,00	0,36	0,43
46	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,9	27,36	26,34	0,48	0,54
47	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,45	34,24	32,97	0,60	0,67
48	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	56	32,59	31,81	0,14	0,64
49	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	51,2	38,73	37,80	0,17	0,76
50	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	5,6	57,27	55,83	0,32	1,12
51	C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	7,2	84,23	82,16	0,42	1,65
52	C1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	2,7	133,15	130,07	0,47	2,61
53	+C1630-1432 варіант 3	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	98	867,24	850,00	0,24	17,00
54	+C1630-1433 варіант 6	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	12	1016,38	996,00	0,45	19,93
55	+C1630-1433 варіант 7	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	4	490,06	480,00	0,45	9,61
56	+C1630-1433 варіант 8	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	2	720,41	705,83	0,45	14,13
57	+C1630-1433 варіант 9	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	1	1323,91	1297,50	0,45	25,96

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на протипожежний водопровід
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ВК1 - ВК7; ВК.С1 - ВК.С3.

Кошторисна вартість 2,692 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00188 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,202 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	1	177.04	-	177	173	-	1,7000	1,7
					173,23	-			-	-	-
2	C1630-63 варіант 6	Полка для укладання пожежного рукава	шт	1	1550.54	-	1551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1630-63 варіант 7	Кронштейн під полку пожежного рукава	шт	1	467.30	-	467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1630-63 варіант 8	Тримач стовбура	шт	1	406.10	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2601	173	-		1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					2601		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2428				
		всього заробітна плата, грн.					173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2692				

		Всього по кошторису					2692				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					202				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на протипожежний водопровід

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,7	101,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,18	158,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1,88				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
4	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00002	42011,99	40663,51	524,72	823,76
5	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,012	225,42	220,46	0,54	4,42
6	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00001	26360,34	25438,55	404,92	516,87
7	+C1630-63 варіант 6	Полка для укладання пожежного рукава	шт	1	1550,54	1520,00	0,14	30,40
8	+C1630-63 варіант 7	Кронштейн під полку пожежного рукава	шт	1	467,30	458,00	0,14	9,16
9	+C1630-63 варіант 8	Тримач стовбура	шт	1	406,10	398,00	0,14	7,96

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання устаткування протипожежного водопроводу
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № ВК1 - ВК7; ВК.С1 - ВК.С3. відомості тощо

Кошторисна вартість 23,821 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-19021 варіант 5	Вогнегасник водопінні ; (маса=0,002)	шт	2	877,00	1754
2	1504-19021 варіант 4	Кран-комплект пожежний з напівжорстким рукавом діаметр 25 мм (головка, катушка, рукав, стовп); (маса=0,002)	шт	2	10900,00	21800
		Разом				23554
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				267
		Всього по кошторису				23821

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на гаряче водопостачання
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ВК1 - ВК7; ВК.С1 - ВК.С3.

Кошторисна вартість 65,092 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10137 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,35	16154.48 9402,64	4715.97 2461,17	5654	3291	1651 861	89.9000 24,7574	31.47 8,67
2	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 ЕКОPLASTIK діам. 20х2,8 мм	м	31,465	52.10 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,45	16154.48 9402,64	4715.97 2461,17	7270	4231	2122 1108	89.9000 24,7574	40.46 11,14
4	С113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 ЕКОPLASTIK діам. 25х3,5 мм	м	40,455	76.58 -	- -	3098	-	- -	- -	- -
5	С1630-1432 варіант 3	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	42	867.24 -	- -	36424	-	- -	- -	- -
6	С1630-1433 варіант 6	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	6	1016.38 -	- -	6098	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					60183	7522	<u>3773</u>		<u>71.93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					60183		1969		19,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48888				
		всього заробітна плата, грн.					9491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4909				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1538				
		Всього будівельні роботи, грн.					65092				

		Всього по кошторису					65092				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					101,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11029				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на гаряче водопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	71,93	104,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	19,81	99,41			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	9,63	159,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	101,37				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,832	400,39			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,056	324,07			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04	699,01			
9	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	6,08	15,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	15,088	165,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,44				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
12	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000008	12591,58	11853,06	491,63	246,89
13	+С111-622 варіант 1	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	0,0008	260,65	250,00	5,54	5,11
14	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000008	3539,69	2832,11	638,17	69,41
15	+С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 ЕКОPLASTIK діам. 20х2,8 мм	м	31,465	52,10	51,00	0,08	1,02
16	+С113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 ЕКОPLASTIK діам. 25х3,5 мм	м	40,455	76,58	75,00	0,08	1,50
17	С142-10-2	Вода	м3	0,376	42,10	42,10	-	-
18	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,32	19,81	19,41	0,01	0,39
19	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	11,2	5,59	5,45	0,03	0,11
20	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	5,6	14,92	14,43	0,20	0,29
21	С1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	44,8	32,59	31,81	0,14	0,64
22	+С1630-1432 варіант 3	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	42	867,24	850,00	0,24	17,00
23	+С1630-1433 варіант 6	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	6	1016,38	996,00	0,45	19,93

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на каналізацію

Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ВК1 - ВК7; ВК.С1 - ВК.С3.

Кошторисна вартість 153,180 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>10352.71</u> 10171,84	<u>84.52</u> 29,05	11388	11189	<u>93</u> 32	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>105.36</u> 0,3
2	С130-1199 варіант 2	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм з фасонними частинами	м	110	<u>242.86</u> -	<u>-</u> -	26715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,3	<u>10161.51</u> 9753,41	<u>173.31</u> 60,42	13210	12679	<u>225</u> 79	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>119.39</u> 0,73
4	С1630-1 варіант 2	Труби поліетиленові каналізації, діаметр 100 мм з фасонними частинами	м	130	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	50369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С113-2301-18	Клапан зворотній каналізаційний з електроприводом Ду 110мм	шт	1	<u>10049.61</u> -	<u>-</u> -	10050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С113-1799-1 варіант 7	Протипожежна гільза для труб д-50мм	шт	2	<u>1440.32</u> -	<u>-</u> -	2881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С113-1799-1 варіант 8	Протипожежна гільза для труб д-110мм	шт	12	<u>2104.49</u> -	<u>-</u> -	25254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>390.21</u> 286,74	<u>-</u> -	780	573	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					140647	24441	<u>318</u> 111		<u>230.65</u> 1,03
		Разом будівельні роботи, грн.					140647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115888				
		всього заробітна плата, грн.					24552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3885				
		Всього будівельні роботи, грн.					153180				

		Всього по кошторису					153180				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					256				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28437				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на каналізацію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	230,65	105,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,03	107,10			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	24,32	159,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	256				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,618	400,39			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,087	324,07			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,061	699,01			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
9	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,11	130,68	127,72	0,40	2,56
10	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолъна холодна БК-Р	т	0,00098	11352,83	10596,06	534,17	222,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	10554,27	9946,30	401,02	206,95
12	C111-1708	Клоччя просочене	кг	3,6	50,64	49,12	0,53	0,99
13	+&C113-1799-1	Протипожежна гільза для труб д-50мм	шт	2	1440,32	1412,00	0,08	28,24
14	варіант 7 +&C113-1799-1	Протипожежна гільза для труб д-110мм	шт	12	2104,49	2063,15	0,08	41,26
15	варіант 8 +&C113-2301-18	Клапан зворотній каналізаційний з електроприводом Ду 110мм	шт	1	10049,61	9845,00	7,56	197,05
16	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,004778	33940,29	32883,83	390,96	665,50
17	+C130-1199	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм з фасонними частинами	м	110	242,86	237,80	0,30	4,76
18	варіант 2 C142-10-2	Вода	м3	2,47	42,10	42,10	-	-
19	+C1630-1	Труби поліетиленові каналізації, діаметр 100 мм з фасонними частинами	м	130	387,45	379,02	0,83	7,60
	варіант 2							

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на опалення

Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С-2

Кошторисна вартість 1113,801 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,69641 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 183,316 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	6	16131.83 9402,64	4693.31 2461,17	96791	56416	28160 14767	89.9000 24,7574	539.4 148,54
2	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	539,4	66.77 -	- -	36016	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,5	14034.02 9664,12	2966.82 1522,42	49119	33824	10384 5328	92.4000 15,2947	323.4 53,53
4	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	325,15	88.55 -	- -	28792	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>14741.65</u> 11097,00	<u>1861.01</u> 912,91	8845	6658	<u>1117</u> 548	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>63.66</u> 5,49
6	С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	56,28	<u>148.46</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>16526.76</u> 12048,77	<u>2220.57</u> 1112,49	8263	6024	<u>1110</u> 556	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>57.6</u> 5,57
8	С113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	46,85	<u>187.33</u> -	<u>-</u> -	8776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>19233.59</u> 12118,68	<u>4403.29</u> 2358,47	11540	7271	<u>2642</u> 1415	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>70.56</u> 14,25
10	С113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	56,76	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	17378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>23795.56</u> 14653,71	<u>5987.29</u> 3133,89	7139	4396	<u>1796</u> 940	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>42.66</u> 9,45
12	С113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х8,4 мм	м	29,22	<u>883.12</u> -	<u>-</u> -	25805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С113- 2154-1-Ф	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=15 мм	шт	6	<u>114.46</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=20 мм	шт	54	<u>187.37</u> -	<u>-</u> -	10118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1873- 1Б варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=25 мм	шт	4	<u>236.21</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1873- 1В варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=32 мм	шт	8	<u>380.48</u> -	<u>-</u> -	3044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,9266	<u>14227.20</u>	<u>2195.47</u>	27410	17920	<u>4230</u>	<u>96.9200</u>	<u>186.73</u>
					9301,41	785,03			1512	7,4618	14,38
18	& C130-557-1	Радіатори біметалічні Mirado BM 300	секція	1102	<u>366.03</u>	-	403365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C130-557-2	Радіатори біметалічні Mirado BM 500	секція	190	<u>393.31</u>	-	74729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	90	<u>33.30</u>	-	2997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1630-237-3-У	Вентиль термостатичний прямий із попереднім налаштуванням , тип RA-N д=15мм	шт	90	<u>748.28</u>	-	67345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1630-1924-1	Запірний клапан на радіатор RLV-S dy15, Danfoss	шт	90	<u>340.02</u>	-	30602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1630-230-3	Термостатичний елемент RA 2990 для монтажу на клапан Danfoss	шт	90	<u>685.73</u>	-	61716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C130-417-2A	Автоматичний балансувальний клапан, тип ASV-P регулятор перепаду тиску прямої дії Danfoss	шт	7	<u>4653.92</u>	-	32577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1630-1924-2	Запірно-вимірювальний клапан, тип ASV-M д=20мм Danfoss	шт	7	<u>1369.71</u>	-	9588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1031942	132509	<u>49439</u>		<u>1284.01</u>
									25066		251,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1031942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					849994				
		всього заробітна плата, грн.					157575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25741				
		Всього будівельні роботи, грн.					1113801				

		Всього по кошторису					1113801				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1696,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183316				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на опалення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1284,01	103,20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	251,21	99,79			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	161,19	159,70			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1696,41				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	43,20274	393,99			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,015226	324,07			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,86846	699,01			
9	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	88,68	15,74			
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	179,826	165,50			

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	78,2				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,655044				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
13	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000118	12591,58	11853,06	491,63	246,89
14	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0138	264,39	253,67	5,54	5,18
15	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000138	3539,69	2832,11	638,17	69,41
16	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0086697	41491,64	40325,48	352,60	813,56
17	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	539,4	66,77	65,38	0,08	1,31
18	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	325,15	88,55	86,66	0,15	1,74
19	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	56,28	148,46	145,32	0,23	2,91
20	+C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	46,85	187,33	183,28	0,38	3,67
21	+C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	56,76	306,16	299,55	0,61	6,00
22	+C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x8,4 мм	м	29,22	883,12	864,29	1,51	17,32
23	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=20 мм	шт	54	187,37	183,63	0,07	3,67
24	+C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=25 мм	шт	4	236,21	231,51	0,07	4,63
25	+C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=32 мм	шт	8	380,48	372,95	0,07	7,46
26	+&C113-2154-1-Ф	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=15 мм	шт	6	114,46	112,15	0,07	2,24
27	+&C130-417-2A	Автоматичний балансувальний клапан, тип ASV-P регулятор перепаду тиску прямої дії Danfoss	шт	7	4653,92	4562,50	0,17	91,25
28	+&C130-557-1	Радіатори біметалічні Mirado BM 300	секція	1102	366,03	358,33	0,52	7,18
29	+&C130-557-2	Радіатори біметалічні Mirado BM 500	секція	190	393,31	384,99	0,61	7,71
30	C142-10-2	Вода	м3	39,725	42,10	42,10	-	-
31	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,290822	2852,84	2229,64	567,26	55,94
32	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	2,4	19,81	19,41	0,01	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	1,4	28,05	27,47	0,03	0,55
34	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,24	37,31	36,53	0,05	0,73
35	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,2	45,52	44,55	0,08	0,89
36	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,24	80,51	78,80	0,13	1,58
37	C1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,09	209,97	205,58	0,27	4,12
38	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	90	33,30	32,34	0,31	0,65
39	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	84	5,59	5,45	0,03	0,11
40	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	28	6,11	5,95	0,04	0,12
41	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	3,6	8,02	7,80	0,06	0,16
42	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	3	9,29	9,02	0,09	0,18
43	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	3	11,10	10,77	0,11	0,22
44	C1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	0,6	25,32	24,57	0,25	0,50
45	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	42	14,92	14,43	0,20	0,29
46	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	14	18,01	17,42	0,24	0,35
47	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1,8	21,79	21,00	0,36	0,43
48	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	1,5	27,36	26,34	0,48	0,54
49	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	1,8	34,24	32,97	0,60	0,67
50	C1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	0,3	81,88	79,15	1,12	1,61
51	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	336	32,59	31,81	0,14	0,64
52	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	112	38,73	37,80	0,17	0,76
53	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	16,8	57,27	55,83	0,32	1,12
54	C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	12	84,23	82,16	0,42	1,65
55	C1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	10,8	133,15	130,07	0,47	2,61
56	C1630-140	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	3	267,92	261,45	1,22	5,25
57	+&C1630-230-3	Термостатичний елемент RA 2990 для монтажу на клапан Danfoss	шт	90	685,73	672,00	0,28	13,45
58	+&C1630-237-3-У	Вентиль термостатичний прямий із попереднім налаштуванням , тип RA-N д=15мм	шт	90	748,28	733,33	0,28	14,67
59	+&C1630-1924-1	Запірний клапан на радіатор RLV-S dy15, Danfoss	шт	90	340,02	333,00	0,35	6,67
60	+&C1630-1924-2	Запірно-вимірjuвальний клапан, тип ASV-M д=20мм Danfoss	шт	7	1369,71	1342,50	0,35	26,86
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2751	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на ІТП

Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С-1

Кошторисна вартість 78,148 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,371 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,6	16723,80	3730,19	10034	7461	2238	118,9000	71,34
					12435,75	944,97			567	9,0482	5,43
2	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	60	191,85	-	11511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,6	1219,52	23,61	732	615	14	8,2200	4,93
					1024,21	1,46			1	0,0150	0,01
4	& С1630-1432-32	Кран кульовий муфтовий д=15 мм	шт	2	114,42	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	6	409,89	43,34	2459	1697	260	3,0200	18,12
					282,85	15,08			90	0,1463	0,88
6	& С111-864-4	Ізоляція для труб Мерілон	м/п	60	32,55	-	1953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	7	<u>678.99</u> 423,91	<u>147.13</u> 40,47	4753	2967	<u>1030</u> 283	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>29.82</u> 2,67
8	С1630-1906	Крани кульові фланцеві 11ч37п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2	шт	5	<u>879.51</u> -	<u>-</u> -	4398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1630-551-1	Клапани зворотні підпружинні фланцеві, діаметр 80 мм	шт	2	<u>2336.25</u> -	<u>-</u> -	4673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,2	<u>3943.98</u> 2251,91	<u>1618.45</u> 476,12	789	450	<u>324</u> 95	<u>22.6300</u> 4,5255	<u>4.53</u> 0,91
11	С1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	<u>1091.77</u> -	<u>-</u> -	2184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2925.01</u> 2121,55	<u>177.47</u> 53,72	2925	2122	<u>177</u> 54	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
13	& С1630-1162-2-Щ	Насос циркуляційний із частотним перетворювачем швидкості здвоєний MAGNA 1 32-120F	шт	1	<u>18038.48</u> -	<u>-</u> -	18038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>52.18</u> 38,23	<u>-</u> -	209	153	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.44</u> -
15	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	4	<u>146.65</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>57.08</u> 51,34	<u>-</u> -	114	103	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -
17	С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	2	<u>178.17</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1630-1531-2	Автоматичний відвідник повітря d=15мм мм	шт	2	<u>158.91</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>6841.36</u> 6183,00	<u>262.14</u> 80,59	684	618	<u>26</u> 8	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
20	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Блок дистанційного керування)	шт	1	<u>105.59</u> 84,96	<u>-</u> -	106	85	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
21	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури зовнішнього повітря та електронного регулятора температури)	шт	3	<u>105.59</u> 84,96	<u>-</u> -	317	255	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ11-30-2	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві (регулятор перепаду тиску)	шт	1	<u>1195.35</u> 339,84	<u>830.84</u> 259,35	1195	340	<u>831</u> 259	<u>3.2000</u> 2,2000	<u>3.2</u> 2,2
23	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (клемна панель і модуль розширення)	шт	2	<u>162.41</u> 159,22	<u>3.19</u> 1,27	325	318	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					68889	17184	<u>4907</u> 1360		<u>168.12</u> 12,7
		Разом будівельні роботи, грн.					68889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46798				
		всього заробітна плата, грн.					18544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2827				
		Всього будівельні роботи, грн.					78148				

		Всього по кошторису					78148				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					198,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21371				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на ІТП

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	152,52	102,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	15,6	103,62			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,7	107,28			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	17,7	159,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	198,52				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,82	318,83			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,626	393,99			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,222	324,07			
11	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,228	548,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,82	719,72			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,262	699,01			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	25,928	40,51			
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,9	15,74			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
16	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	40080,72	38942,22	352,60	785,90
17	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000072	12591,58	11853,06	491,63	246,89
18	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00009	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
19	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,0066	44604,01	43414,60	314,82	874,59
20	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,00022	17104,69	16113,55	655,75	335,39
21	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,03	198,48	194,19	0,40	3,89
22	+&C111-864-4	Ізоляція для труб Мерілон	м/п	60	32,55	30,37	1,54	0,64
23	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,008582	38747,56	37628,91	358,89	759,76
24	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,072	225,42	220,46	0,54	4,42
25	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	70,73	68,94	0,40	1,39
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
27	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	60	191,85	188,93	1,49	1,43
28	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
29	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00064	38703,65	37553,79	390,96	758,90
30	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01576	33940,29	32883,83	390,96	665,50
31	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	184,70	180,48	0,60	3,62
32	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	204,59	199,86	0,72	4,01
33	C142-10-2	Вода	м3	6,498	42,10	42,10	-	-
34	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	1832,71	1044,59	752,18	35,94
35	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,09	2308,90	1511,45	752,18	45,27
36	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	3900,75	3810,31	13,95	76,49
37	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	8382,54	8148,37	69,81	164,36
38	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000072	26360,34	25438,55	404,92	516,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	980,57	950,90	10,44	19,23
40	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,04	231,97	226,12	1,30	4,55
41	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,05	367,58	358,45	1,92	7,21
42	+C1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	1091,77	1041,67	28,69	21,41
43	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	4	146,65	142,83	0,94	2,88
44	+&C1630-551-1	Клапани зворотні підпружинні фланцеві , діаметр 80 мм	шт	2	2336,25	2278,33	12,11	45,81
45	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	2	178,17	174,21	0,47	3,49
46	+&C1630-1162-2-Щ	Насос циркуляційний із частотним перетворювачем швидкості здвосний MAGNA 1 32-120F	шт	1	18038,48	17649,17	35,61	353,70
47	+&C1630-1432-32	Кран кульовий муфтовий д=15 мм	шт	2	114,42	112,15	0,03	2,24
48	+&C1630-1531-2	Автоматичний відвідник повітря д=15мм мм	шт	2	158,91	155,70	0,09	3,12
49	C1630-1906	Крани кульові фланцеві 11ч37п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2	шт	5	879,51	862,09	0,17	17,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
на придбання устаткування ІТП
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № ОВ.С-1 відомості тощо

Кошторисна вартість 120,175 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50304-7	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT; (маса=0,0054)	шт	1	2245,83	2246
2	& 1704-50304-8	Датчик температури повітря, кімнатний ESM-10; (маса=0,0005)	шт	1	3285,50	3286
3	& 1704-50652-6 варіант 1	Електронний регулятор температури з електронним ключем програмування А390.1 для керування системою опалення ECL- COMFORT 310; (маса=0,003)	шт	1	28941,00	28941
4	& 1704-50652-8	Регулятор перепаду тиску AVP/VG2; (маса=0,003)	шт	1	43766,00	43766
5	& 2307-10797-10	Клапан регулюючий сидельний прохідний з електроприводом AMV 20 220B VB2 "Danfoss"; (маса=0,007)	шт	1	12798,33	12798
6	& 1602-30089-6	Модуль розширення ECA32; (маса=0,00035)	шт	1	14117,00	14117
7	& 1503-8874-3	Блок дистанційного керування (БДК); (маса=0,008)	шт	1	7759,00	7759
8	& 1504-19165-3	Клемна панель для встановлення ECL Comfort 310; (маса=0,00015)	шт	1	2720,17	2720
		Разом				115633
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4542

		Всього по кошторису				120175

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на вентиляцію

Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С3-5

Кошторисна вартість 1584,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,83103 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 386,218 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	6	7873.36 6626,12	438.76 118,91	47240	39757	2633 713	68.1700 1,1154	409.02 6,69
2	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	1259.76 1015,00	53.38 17,68	5039	4060	214 71	10.2000 0,1630	40.8 0,65
3	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	1751.21 1331,13	123.41 41,60	3502	2662	247 83	14.0400 0,3908	28.08 0,78
4	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	4,42	775.39 708,72	55.16 19,19	3427	3133	244 85	7.0400 0,1862	31.12 0,82
5	& С1630-734-1-У	Фільтр ФЯРБ	шт	4	684.09 -	- -	2736	-	- -	- -	- -
6	& С1630-734-4	Передфільтр ПФП -1000	шт	5	15672.08 -	- -	78360	-	- -	- -	- -
7	КБ20-12-8	Установлення протизрівних пристроїв	грати	3	585.20 174,67	29.56 7,62	1756	524	89 23	1.8200 0,0745	5.46 0,22
8	& 2308-6056-1	Протизрівний пристрій К-MZS-2 у монтажній коробці К-MZ-2	шт	2	4948.86 -	- -	9898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 2308-6056-2	Протизрівний пристрій K-VZS-1	шт	1	<u>3995.16</u>	<u>-</u>	3995	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	KM23-525-2	Монтаж перетворювача частоти VLT Micro Drive FC-51	шт	2	<u>4321.42</u>	<u>679.75</u>	8643	6687	<u>1360</u>	<u>33.6000</u>	<u>67.2</u>
11	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,88	<u>87021.98</u>	<u>609.48</u>	76579	21578	<u>536</u>	<u>261.8000</u>	<u>230.38</u>
12	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	2,55	<u>84874.35</u>	<u>534.62</u>	216430	57248	<u>1363</u>	<u>239.7000</u>	<u>611.24</u>
13	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	4,504	<u>84914.08</u>	<u>487.35</u>	382453	87491	<u>2195</u>	<u>207.4000</u>	<u>934.13</u>
14	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,74	<u>80912.59</u>	<u>381.66</u>	140788	25433	<u>664</u>	<u>156.0600</u>	<u>271.54</u>
15	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,866	<u>77855.61</u>	<u>389.54</u>	67423	10231	<u>337</u>	<u>126.1400</u>	<u>109.24</u>
16	& C130-163-1-Ш	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	3	<u>977.59</u>	<u>-</u>	2933	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	& C130-163-2	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	3	<u>977.59</u>	<u>-</u>	2933	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	KB20-13-11	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів до 5 номера (КИД 425x425)	клапан	2	<u>1186.13</u>	<u>11.82</u>	2372	1174	<u>24</u>	<u>6.0400</u>	<u>12.08</u>
19	& 2307-10797-12	Клапан надлишкового тиску КИД-425x425	шт	2	<u>4005.99</u>	<u>-</u>	8012	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	& C130-163-3	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS	шт	3	<u>1241.09</u>	<u>-</u>	3723	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	KB20-41-1	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,3	<u>847.23</u>	<u>7.88</u>	254	200	<u>2</u>	<u>6.2900</u>	<u>1.89</u>
22	C130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV3	шт	3	<u>454.07</u>	<u>-</u>	1362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	KB20-13-5	Установлення клапанів прямокутних	клапан	3	<u>220.56</u>	<u>7.88</u>	662	498	<u>24</u>	<u>1.7500</u>	<u>5.25</u>
24	& C130-417-1-1K	Витратомір-відсікач K-RM-4 (клапан прямокутний)	шт	3	<u>12230.99</u>	<u>-</u>	36693	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	KB20-30-1	Установлення монтажної рами під вентилятор	100кг	0,21	<u>2696.14</u>	<u>210.02</u>	566	176	<u>44</u>	<u>8.5300</u>	<u>1.79</u>
26	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	197	<u>216.59</u>	<u>29.56</u>	42668	34410	<u>5823</u>	<u>1.8200</u>	<u>358.54</u>
					174,67	7,62			1501	0,0745	14,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	20	<u>312.68</u> 226,49	<u>46.23</u> 13,23	6254	4530	<u>925</u> 265	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>47.2</u> 2,58
28	& С130-597- 2-Ц	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150x100 мм	шт	34	<u>239.17</u> -	<u>-</u> -	8132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С130-600- 8	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150x150 мм	шт	3	<u>283.48</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С130-600- 9	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150x200 мм	шт	15	<u>306.79</u> -	<u>-</u> -	4602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С130-600- 10	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 200x150 мм	шт	12	<u>334.91</u> -	<u>-</u> -	4019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С130-600- 11	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 200x200 мм	шт	80	<u>358.73</u> -	<u>-</u> -	28698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С130-600- 12	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 300x250 мм	шт	47	<u>504.12</u> -	<u>-</u> -	23694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С130-600- 13	Вентиляційна решітка ДП, розмір 462x462 мм	шт	6	<u>1315.71</u> -	<u>-</u> -	7894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С130-600- 14	Вентиляційна решітка ДП, розмір 530x530 мм	шт	20	<u>2175.23</u> -	<u>-</u> -	43505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	16	<u>220.56</u> 165,92	<u>7.88</u> 2,74	3529	2655	<u>126</u> 44	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>28</u> 0,43
37	КБ20-13-6	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>278.26</u> 206,69	<u>11.82</u> 4,11	1113	827	<u>47</u> 16	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>8.72</u> 0,16
38	& С130-382- 2	Регулюючий клапан, марка КР 150x200	шт	2	<u>3039.12</u> -	<u>-</u> -	6078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С130-382- 3	Регулюючий клапан, марка КР 200x250	шт	14	<u>3602.19</u> -	<u>-</u> -	50431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С130-382- 4	Регулюючий клапан, марка КР 400x250	шт	1	<u>3716.43</u> -	<u>-</u> -	3716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С130-382- 5	Регулюючий клапан, марка КР 400x300	шт	2	<u>4208.14</u> -	<u>-</u> -	8416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С130-382- 6	Регулюючий клапан, марка КР 500x300	шт	1	<u>5075.17</u> -	<u>-</u> -	5075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	17	<u>777.08</u> 663,88	<u>11.82</u> 4,11	13210	11286	<u>201</u> 70	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>116.11</u> 0,68
44	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3- 2, ВП 3-2 розміром пластин 400x250x950 мм	шт	4	<u>266.41</u> 150,60	<u>46.29</u> 14,06	1066	602	<u>185</u> 56	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>6.6</u> 0,55
45	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3- 2, ВП 3-2 розміром пластин 600x300x950 мм; 600x500x950мм	шт	4	<u>266.41</u> 150,60	<u>46.29</u> 14,06	1066	602	<u>185</u> 56	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>6.6</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ20-36-1	Установлення компресорно-конденсаторного блока	шт	4	<u>1092.20</u> 721,05	<u>204.37</u> 68,87	4369	2884	<u>817</u> 275	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>32.76</u> 2,59
47	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4	<u>80912.59</u> 14616,58	<u>381.66</u> 129,03	32365	5847	<u>153</u> 52	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>62.42</u> 0,5
		Разом прямі витрати по кошторису					1408529	324495	<u>18438</u> 5550		<u>3426.17</u> 53,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1408529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1065596				
		всього заробітна плата, грн.					330045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					175884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					351,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56173				
		Всього будівельні роботи, грн.					1584413				

		Всього по кошторису					1584413				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3831,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					386218				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на вентиляцію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3358,97	94,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	67,2	99,51			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	53,11	104,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	351,75	159,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3831,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,3	318,83			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	29,41942	393,99			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,3	719,72			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8863	699,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	5,47346	174,96			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	79,91318	40,51			
14	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,8	11,73			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	104	6,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	259,20754				
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,5				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,1034666	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
19	С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00024	36754,29	35681,02	352,60	720,67
20	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	117,30966	130,68	127,72	0,40	2,56
21	С111-311	Каболка	т	0,0009	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
22	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00228	27978,80	26750,96	679,24	548,60
23	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00174	42011,99	40663,51	524,72	823,76
24	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0481248	50066,13	48550,27	534,17	981,69
25	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00084	128928,17	125856,54	543,63	2528,00
26	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,008	32446,03	31457,23	352,60	636,20
27	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0946	19175,11	18756,99	275,38	142,74
28	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0042756	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
29	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00204	44202,02	42976,42	358,89	866,71
30	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,022968	34867,50	33824,93	358,89	683,68
31	С111-1805	Сталь листовая, тонколистовая вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,01104	27460,08	26980,28	275,38	204,42
32	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0196	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
33	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1827574	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
34	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,55	76,15	75,00	0,58	0,57
35	+С130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV3	шт	3	454,07	445,00	0,17	8,90
36	+&С130-163-1-Ш	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	3	977,59	956,67	1,75	19,17
37	+&С130-163-2	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	3	977,59	956,67	1,75	19,17
38	+&С130-163-3	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS	шт	3	1241,09	1215,00	1,75	24,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C130-382-2	Регулюючий клапан, марка КР 150х200	шт	2	3039,12	2979,00	0,53	59,59
40	+&C130-382-3	Регулюючий клапан, марка КР 200х250	шт	14	3602,19	3531,00	0,56	70,63
41	+&C130-382-4	Регулюючий клапан, марка КР 400х250	шт	1	3716,43	3643,00	0,56	72,87
42	+&C130-382-5	Регулюючий клапан, марка КР 400х300	шт	2	4208,14	4125,00	0,63	82,51
43	+&C130-382-6	Регулюючий клапан, марка КР 500х300	шт	1	5075,17	4975,00	0,66	99,51
44	+&C130-417-1-1K	Витратомір-відсікач K-RM-4 (клапан прямокутний)	шт	3	12230,99	11990,42	0,75	239,82
45	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,01976	11084,82	10476,51	390,96	217,35
46	+&C130-597-2-Ц	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150х100 мм	шт	34	239,17	234,17	0,31	4,69
47	C130-600	Грати регулювальні, марка РР-4, розмір 200х400 мм	м2	0,24	4575,07	4474,15	11,21	89,71
48	+&C130-600-8	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150х150 мм	шт	3	283,48	277,50	0,42	5,56
49	+&C130-600-9	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150х200 мм	шт	15	306,79	300,00	0,77	6,02
50	+&C130-600-10	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 200х150 мм	шт	12	334,91	327,50	0,84	6,57
51	+&C130-600-11	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 200х200 мм	шт	80	358,73	350,83	0,87	7,03
52	+&C130-600-12	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 300х250 мм	шт	47	504,12	493,33	0,91	9,88
53	+&C130-600-13	Вентиляційна решітка ДП, розмір 462х462 мм	шт	6	1315,71	1289,00	0,91	25,80
54	+&C130-600-14	Вентиляційна решітка ДП, розмір 530х530 мм	шт	20	2175,23	2131,67	0,91	42,65
55	C130-1103	Блочки	шт	34	7,48	7,25	0,08	0,15
56	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	343	564,23	550,73	2,44	11,06
57	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	751	600,36	586,15	2,44	11,77
58	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06552	2106,88	1313,39	752,18	41,31
59	C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0032	295292,38	289100,90	401,43	5790,05
60	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	21	15,71	15,05	0,35	0,31
61	+&C1630-734-1-У	Фільтр ФяРБ	шт	4	684,09	667,00	3,68	13,41
62	+&C1630-734-4	Передфільтр ПФП -1000	шт	5	15672,08	15340,00	24,78	307,30
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,2	4,9416	4,9416	-	-
64	+&2307-10797-12	Клапан надлишкового тиску КИД-425х425	шт	2	4005,99	3925,00	2,44	78,55
65	+&2308-6056-1	Протизрівний пристрій К-MZS-2 у монтажній коробці К-MZ-2	шт	2	4948,86	4850,00	1,82	97,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&2308-6056-2	Протизрівний пристрій K-VZS-1	шт	1	3995,16	3915,00	1,82	78,34
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,375	4,9416	4,9416		
68	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,6071	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
на придбання устаткування вентиляції
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № ОВ.С3-5 відомості тощо

Кошторисна вартість 2211,388 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-1001-12 варіант 1	Вентилятор каналний ВКПФИ 4Д 700х400; (маса=0,095)	шт	1	45318,00	45318
2	& 2308-1001-12 варіант 2	Вентилятор каналний ВКПФИ 4Д 500х250; (маса=0,095)	шт	1	38700,00	38700
3	& 2308-1001-12 варіант 3	Вентилятор каналний, ТТСайлент-М150; (маса=0,095)	шт	4	3568,00	14272
4	& 2308-6007-13	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-150х150-2-BLF230-Т-СН-0-1; (маса=0,00452)	шт	5	13150,00	65750
5	& 2308-6007-2	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-300х300-2-BLF230-Т-СН-0-1; (маса=0,0052)	шт	3	15278,00	45834
6	& 2308-6007-3	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-400х250-2-BLF230-Т-СН-0-1; (маса=0,0058)	шт	7	17375,00	121625
7	& 2308-6007-4	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-500х300-2-BLF230-Т-СН-0-1; (маса=0,0062)	шт	2	18260,00	36520
8	& 2308-6007-4 варіант 3	Шумоглушник пластинчастий переріз 400х250 мм, довжина 0,95 м, ; (маса=0,0062)	шт	4	6720,00	26880
9	& 2308-6007-4 варіант 1	Шумоглушник пластинчастий, переріз 600х300 мм, довжина 0,95 м, ; (маса=0,0062)	шт	2	8115,00	16230
10	& 2308-6007-4 варіант 2	Шумоглушник пластинчастий, переріз 600х500 мм, довжина 0,95 м, ; (маса=0,0062)	шт	2	9205,00	18410
11	& 2308-1001-12	Вентилятор електроручний ERV-4; (маса=0,095)	шт	3	43333,35	130000

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2308-4279-1	Приточно-втяжна установка з рекуперацією повітря AV02 CFP 1500-HE-CDX-A31 у комплекті з автоматикою; (маса=0,27)	шт	1	227933,35	227933
13	& 2308-4279-2	Приточно-втяжна установка з рекуперацією повітря AV02 CFP 2500-HE-CDX-A31 у комплекті з автоматикою; (маса=0,29)	шт	1	312333,35	312333
14	& 2308-4279-3	Припливна установка AV04 у комплекті з автоматикою; (маса=0,115)	шт	1	80933,33	80933
15	& 2308-4279-4	Припливна установка AV06 у комплекті з автоматикою; (маса=0,128)	шт	1	139100,00	139100
16	& 2308-4279-5	Приточно-втяжна установка ПВУ-1; (маса=0,29)	шт	1	292841,67	292842
17	& 2308-4279-6	Приточно-втяжна установка ПВУ-2; (маса=0,29)	шт	1	269833,33	269833
18	& 2308-4007-2	Компресорно-конденсаторний блок 1U18DS1EAA; (маса=120)	шт	4	51762,73	207051
19	& 15011-6001-1	Перетворювач частоти Danfoss VLT Micro Drive FC-51 (4.0 квт/9А) арт.132 F0026; (маса=0,0012)	шт	2	12300,00	24600
20	& 1507-3013-81П	Панель управління з потенціометром LCP 12 арт. 132B0101; (маса=0,0005)	шт	2	1139,17	2278
21	& 2307-10797-11	Клапан герметичний з ручним приводом ГК ІАУ 01013-200 д=600мм; (маса=0,007)	шт	2	7916,67	15833
		Разом				2132275
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				79113
		Всього по кошторису				2211388

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на електроосвітлення
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР..С-6-7

Кошторисна вартість 1726,150 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,43011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 350,985 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг Шафа освітлення вбудована 1ЩАО =====	шт	2	418.48 259,73	28.60 14,16	837	519	57 28	2.5800 0,1304	5.16 0,26
2	1517-1100	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 400x250x300мм В шафі встановлено: -----	шт	1	637.27 -	- -	637	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів на струм до 25 А	100шт	0,05	27700.33 20378,12	1096.51 951,93	1385	1019	55 48	207.2000 9,7940	10.36 0,49
4	& 1504-1005-111	Вимикач автоматичний ввідний ЕТИМАТ 1р 20А	шт	1	132.63 -	- -	133	-	- -	- -	- -
5	& 1504-1005-112	Вимикач автоматичний ЕТИМАТ 1р 6А	шт	4	138.58 -	- -	554	-	- -	- -	- -
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів сутінкових	100шт	0,01	27700.33 20378,12	1096.51 951,93	277	204	11 10	207.2000 9,7940	2.07 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1005-113	Сутінковий вимикач SOU1-230 в комплекті з фотоелементом IP54 Шафа освітлення вбудована 2ЩАО =====	шт	1	<u>1322.63</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1517-1100	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 400x250x300мм В шафі встановлено: -----	шт	1	<u>637.27</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>27700.33</u> 20378,12	<u>1096.51</u> 951,93	2216	1630	<u>88</u> 76	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>16.58</u> 0,78
10	& 1504-1005-111	Вимикач автоматичний ввідний ETIMAT 1р 20А	шт	1	<u>132.63</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1504-1005-112	Вимикач автоматичний ETIMAT 1р 6А	шт	7	<u>138.58</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-22-12	Установлення вимикачів сутінкових	100шт	0,01	<u>27700.33</u> 20378,12	<u>1096.51</u> 951,93	277	204	<u>11</u> 10	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
13	& 1504-1005-113	Сутінковий вимикач SOU1-230 в комплекті з фотоелементом IP54 ----- -----	шт	1	<u>1322.63</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,08	<u>38278.56</u> 21261,50	<u>7657.52</u> 3975,58	79619	44224	<u>15928</u> 8269	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>439.3</u> 76,32
15	& 1507-3034-1	Світильник LED універсальний 16Вт 2340Лм ДВО27у-16-001	шт	82	<u>934.99</u> -	<u>-</u> -	76669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1507-3034-2	Світильник LED універсальний 33Вт 4680Лм ДВО27у-33-001	шт	126	<u>1200.39</u> -	<u>-</u> -	151249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	1,04	<u>17662.12</u> 13423,68	<u>1579.18</u> 598,76	18369	13961	<u>1642</u> 623	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>131.46</u> 5,5
18	& 1507-3034-3	Світильник LED накладний 12Вт 1420Лм ДББ26У-12-002	шт	41	<u>2039.39</u> -	<u>-</u> -	83615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 1507-3034-4	Світильник LED накладний 6Вт 720Лм ДББ27У-6-011	шт	4	<u>1299.68</u> -	<u>-</u> -	5199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 1507-3034-5	Світильник LED 40Вт 4850Лм ДПП7В-40-323	шт	5	<u>1513.97</u> -	<u>-</u> -	7570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1507-3034-7	Світильник LED накладний , з аварійним аккумуляторним блоком живлення 8Вт IP65 ДПП06В-8-221	шт	42	<u>5369.37</u> -	<u>-</u> -	225514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1507-3034-18	Фасадний двосторонній круглий світильник 9x2-18Вт LF-80 36 (2)	шт	12	<u>446.93</u> -	<u>-</u> -	5363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	<u>16111.01</u>	<u>1833.52</u>	3544	3065	<u>403</u>	<u>131.2000</u>	<u>28.86</u>
					13933,44	541,01			119	4,5967	1,01
24	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	2	<u>24454.91</u>	<u>6917.51</u>	48910	33677	<u>13835</u>	<u>177.6000</u>	<u>355.2</u>
					16838,26	4164,92			8330	39,3116	78,62
25	& 1507-3034-9	Світильник вбудований LED IP20 Spirit-80	шт	2	<u>6120.17</u>	-	12240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& 1507-3034-10	Світильник вбудований LED IP20 Spirit-50	шт	2	<u>5780.18</u>	-	11560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& 1507-3034-11	Світильник вбудований LED IP20 VLS-70	шт	99	<u>1912.67</u>	-	189354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& 1507-3034-12	Світильник вбудований LED IP20 Tirman-132	шт	7	<u>357.17</u>	-	2500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& 1507-3034-13	Світильник вбудований LED IP20 Traingle-54	шт	24	<u>411.10</u>	-	9866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& 1507-3034-14	Світильник вбудований LED IP40 панель ECO e 131001	шт	34	<u>730.32</u>	-	24831	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	& 1507-3034-15	Світильник вбудований LED IP20 панель FLF-87	шт	32	<u>1266.68</u>	-	40534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ21-21-1	Прокладання свтлодіодної стрічки	100м	0,3	<u>15616.07</u>	<u>5665.42</u>	4685	2652	<u>1700</u>	<u>87.8000</u>	<u>26.34</u>
					8838,83	4113,96			1234	39,7767	11,93
33	& 1507-3034-16	Світлодіодна стрічка 220В AVT-120W2835-220V-6W	м	30	<u>54.36</u>	-	1631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>478.61</u>	<u>42.09</u>	957	383	<u>84</u>	<u>1.8600</u>	<u>3.72</u>
					191,67	16,94			34	0,1505	0,3
35	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>565.16</u>	-	1130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	<u>2527.39</u>	-	885	809	-	<u>25.3100</u>	<u>8.86</u>
					2310,04	-			-	-	-
37	& 290902-54-12	Вимикач одноклавішний накладний 10А 250В IP44	шт	29	<u>96.88</u>	-	2810	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& 290902-54-15	Вимикач прохідний (перемикач) накладний 10А 220В IP20	шт	6	<u>123.31</u>	-	740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,24	<u>5855.94</u>	-	1405	606	-	<u>27.6800</u>	<u>6.64</u>
					2526,35	-			-	-	-
40	& 290902-54-13	Вимикач одноклавішний вбудований 10А 250В IP20	шт	24	<u>85.91</u>	-	2062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,15	<u>6003.80</u>	-	901	401	-	<u>29.3000</u>	<u>4.4</u>
					2674,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 290902-54-14	Вимикач двоклавішний вбудований 10А 250В IP20	шт	15	<u>102.06</u>	-	1531	-	-	-	-
43	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	52,3	<u>3364.72</u>	<u>166.17</u>	175975	117464	<u>8691</u>	<u>23.9800</u>	<u>1254.15</u>
					2245,97	51,87			2713	0,4400	23,01
44	& 15101-22001-199	Труба гофрована ПВХ діам.20мм серія 9 ДКС 91820	м	5230	<u>6.90</u>	-	36087	-	-	-	-
45	& 2405-1361-83	Коробки відгалужувальні круглі з кабельними вводами IP44 80х40мм	шт	600	<u>71.29</u>	-	42774	-	-	-	-
46	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	52,3	<u>1018.18</u>	<u>97.88</u>	53251	41573	<u>5119</u>	<u>8.6000</u>	<u>449.78</u>
					794,90	59,53			3113	0,5634	29,47
47	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,8	<u>14442.00</u>	<u>4717.24</u>	25996	12953	<u>8491</u>	<u>71.4800</u>	<u>128.66</u>
					7195,89	1444,33			2600	14,0637	25,31
48	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	4,743	<u>36854.05</u>	-	174799	-	-	-	-
49	& 15093-35013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1122	<u>15913.45</u>	-	1785	-	-	-	-
50	& 15093-35023-92-Я	Кабель силовий, мідний, вогнестійкий FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.4х1, 5мм2	1000м	0,6426	<u>54007.85</u>	-	34705	-	-	-	-
51	& 15093-35023-93	Кабель силовий, мідний, вогнестійкий FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.2х1, 5мм2	1000м	0,0204	<u>28395.65</u>	-	579	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1571896	275344	<u>56115</u>		<u>2873.61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1571896		27207		253,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1240437				
		всього заробітна плата, грн.					302551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					303,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48434				
		Всього будівельні роботи, грн.					1726150				

		Всього по кошторису					1726150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3430,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					350985				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на електроосвітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2873,61	95,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	253,2	107,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	303,3	159,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3430,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	24,998	318,83			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,998	719,72			
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	110,687	159,11			
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	11,466	556,62			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	39,228	134,90			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,3524	40,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,245	132,11			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	246,588				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	105,3448				
15	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	30,334				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,008	52067,87	50694,33	352,60	1020,94
17	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,004	118318,59	115646,02	352,60	2319,97
18	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,05085	2822,72	2289,92	477,45	55,35
19	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
20	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,112968	30810,30	29930,80	275,38	604,12
21	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,5	96,93	94,63	0,40	1,90
22	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0068596	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
23	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00389	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
24	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00666	38747,56	37628,91	358,89	759,76
25	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,024	566,61	554,73	0,77	11,11
26	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,108	16589,01	16263,38	0,36	325,27
27	С111-1809	Сталь кругла	т	0,01098	42859,15	42264,72	275,38	319,05
28	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03138	12254,96	11537,22	477,45	240,29
29	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	167,36	76,15	75,00	0,58	0,57
30	С1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,32426	33040,92	32117,68	275,38	647,86
31	С1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,012	33432,58	32501,66	275,38	655,54
32	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	36	16,65	16,29	0,03	0,33
33	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,006344	31863,74	30643,33	595,63	624,78
34	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,055	2106,88	1313,39	752,18	41,31
35	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0009	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
36	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	11,174	710,95	696,22	0,79	13,94
37	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,22	125,24	122,67	0,11	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,672	15,60	15,10	0,19	0,31
39	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0156	62893,75	61311,47	349,07	1233,21
40	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,72	454,98	445,62	0,44	8,92
41	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	836,8	20,35	19,75	0,20	0,40
42	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0735	1732,12	1696,76	1,40	33,96
43	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,18	31,32	0,23	0,63
44	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	1,0712	1284,07	1258,28	0,61	25,18
45	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,102	18,90	18,15	0,38	0,37
46	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,916	533,77	523,13	0,17	10,47
47	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,006064	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
48	C1545-291	Шпилька	комплект	424,32	42,11	41,14	0,14	0,83
49	C1546-20	Клей БМК5	кг	10,46	338,90	331,75	0,50	6,65
50	+&1504-1005-111	Вимикач автоматичний ввідний ETIMAT 1р 20А	шт	2	132,63	130,00	0,03	2,60
51	+&1504-1005-112	Вимикач автоматичний ETIMAT 1р 6А	шт	11	138,58	135,83	0,03	2,72
52	+&1504-1005-113	Сутінковий вимикач SOU1-230 в комплекті з фотоелементом IP54	шт	2	1322,63	1296,67	0,03	25,93
53	+&1507-3034-1	Світильник LED універсальний 16Вт 2340Лм ДВО27у-16-001	шт	82	934,99	915,33	1,33	18,33
54	+&1507-3034-2	Світильник LED універсальний 33Вт 4680Лм ДВО27у-33-001	шт	126	1200,39	1175,52	1,33	23,54
55	+&1507-3034-3	Світильник LED накладний 12Вт 1420Лм ДББ26У-12-002	шт	41	2039,39	1998,70	0,70	39,99
56	+&1507-3034-4	Світильник LED накладний 6Вт 720Лм ДББ27У-6-011	шт	4	1299,68	1273,50	0,70	25,48
57	+&1507-3034-5	Світильник LED 40Вт 4850Лм ДПП7В-40-323	шт	5	1513,97	1483,58	0,70	29,69
58	+&1507-3034-7	Світильник LED накладний , з аварійним аккумуляторним блоком живлення 8Вт IP65 ДПП06В-8-221	шт	42	5369,37	5263,39	0,70	105,28
59	+&1507-3034-9	Світильник вбудований LED IP20 Spirit-80	шт	2	6120,17	6000,00	0,17	120,00
60	+&1507-3034-10	Світильник вбудований LED IP20 Spirit-50	шт	2	5780,18	5666,67	0,17	113,34
61	+&1507-3034-11	Світильник вбудований LED IP20 VLS-70	шт	99	1912,67	1875,00	0,17	37,50
62	+&1507-3034-12	Світильник вбудований LED IP20 Tirman-132	шт	7	357,17	350,00	0,17	7,00
63	+&1507-3034-13	Світильник вбудований LED IP20 Traingle-54	шт	24	411,10	402,87	0,17	8,06
64	+&1507-3034-14	Світильник вбудований LED IP40 панель ECO е 131001	шт	34	730,32	715,83	0,17	14,32
	варіант 1							
65	+&1507-3034-15	Світильник вбудований LED IP20 панель FLF-87	шт	32	1266,68	1241,67	0,17	24,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&1507-3034-16	Світлодіодна стрічка 220В AVT-120W2835-220V-6W	м	30	54,36	53,12	0,17	1,07
67	+&1507-3034-18	Фасадний двосторонній круглий світильник 9х2-18Вт LF-80 36 (2)	шт	12	446,93	438,00	0,17	8,76
68	1517-1100	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 400х250х300мм	шт	2	637,27	624,77	-	12,50
69	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	2	565,16	550,94	3,14	11,08
70	+&2405-1361-83	Коробки відгалужувальні круглі з кабельними вводами IP44 80х40мм	шт	600	71,29	69,70	0,19	1,40
71	+&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	4,743	36854,05	36100,00	31,42	722,63
72	+&15093-35013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1122	15913,45	15570,00	31,42	312,03
73	+&15093-35023-92-Я	Кабель силовий, мідний, вогнестійкий FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.4х1,5мм2	1000м	0,6426	54007,85	52900,00	48,87	1058,98
74	+&15093-35023-93	Кабель силовий, мідний, вогнестійкий FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.2х1,5мм2	1000м	0,0204	28395,65	27790,00	48,87	556,78
75	+&15101-22001-199	Труба гофрована ПВХ діам.20мм серія 9 ДКС 91820	м	5230	6,90	6,43	0,33	0,14
76	+&290902-54-12	Вимикач одноклавішний накладний 10А 250В IP44	шт	29	96,88	94,92	0,06	1,90
77	+&290902-54-13	Вимикач одноклавішний вбудований 10А 250В IP20	шт	24	85,91	84,17	0,06	1,68
78	+&290902-54-14	Вимикач двоклавішний вбудований 10А 250В IP20	шт	15	102,06	100,00	0,06	2,00
79	+&290902-54-15	Вимикач прохідний (перемикач) накладний 10А 220В IP20	шт	6	123,31	120,83	0,06	2,42
80	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	89,7458	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

устаткування освітлення
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 54,492 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1507-3034-8	Показчик виходу LED накладний з аварійним блоком живлення 6Вт ДБО-001ВСП-6; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	22	2383,33	52433 52433 2059 54492

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на силове електрообладнання

Миколаївський ліцей №60.

Основа:

креслення (специфікації) № ЕТР.С1-3

Кошторисна вартість

610,736 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,32057 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

138,707 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	22	<u>1563.72</u> 339,84	<u>188.34</u> 47,57	34402	7476	<u>4143</u> 1047	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>70.4</u> 8,94
2	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	14,7	<u>4900.05</u> 2097,98	<u>346.10</u> 63,28	72031	30840	<u>5088</u> 930	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>329.28</u> 8,11
3	& 15101-22001-199 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.25мм серія 9 ДКС 918225	м	1470	<u>14.28</u> -	<u>-</u> -	20992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина коробка до 3 м	100 м	0,183	<u>14188.00</u> 4026,80	<u>8786.42</u> 2219,57	2596	737	<u>1608</u> 406	<u>40.0000</u> 21,2960	<u>7.32</u> 3,9
5	& 2405-11331-190	Лоток MKSM (1мм) 60x200x3050,FS (18-22мм) OBO Bettermann	м	18,3	<u>252.02</u> -	<u>-</u> -	4612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 2405-1365-32K3	Кришка неперфорована 200x3000 для лотків FS (18-22мм) OBO Bettermann	шт	6	<u>541.37</u> -	<u>-</u> -	3248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2405-1365-32K4	Консоль 200 OBO Bettermann	шт	15	<u>92.10</u> -	<u>-</u> -	1382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2405-1365-32K5	Акcesуари (з'єднання , кути тощо) ОВО Bettermann	шт	15	<u>16.16</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,1	<u>1135.56</u> 966,43	<u>31.16</u> 9,73	1249	1063	<u>34</u> 11	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>10.56</u> 0,09
10	KM8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	13,6	<u>1427.44</u> 1127,50	<u>62.31</u> 19,45	19413	15334	<u>847</u> 265	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>152.32</u> 2,24
11	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,6	<u>7312.87</u> 3865,73	<u>2471.75</u> 771,57	4388	2319	<u>1483</u> 463	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>23.04</u> 3,93
12	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	5,3	<u>15371.55</u> 7087,17	<u>3149.65</u> 754,17	81469	37562	<u>16693</u> 3997	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>373.12</u> 38,78
13	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,1	<u>10490.36</u> 2577,15	<u>5496.40</u> 1377,72	1049	258	<u>550</u> 138	<u>25.6000</u> 13,2814	<u>2.56</u> 1,33
14	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1224	<u>36854.05</u> -	<u>-</u> -	4511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15093-35023-1-1P	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,581	<u>53123.84</u> -	<u>-</u> -	83989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15093-35053-1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0816	<u>229644.91</u> -	<u>-</u> -	18739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 15093-35023-26	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	<u>56195.34</u> -	<u>-</u> -	3439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 15093-35023-27-X	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>81981.17</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 15093-35023-28-11	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,1224	<u>118961.52</u> -	<u>-</u> -	14561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 15093-35023-29	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,0255	<u>449409.69</u> -	<u>-</u> -	11460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15093-35023-30	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>621995.88</u> -	<u>-</u> -	6344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15093-35053-6	Чотирьохжильний кабель напругою до 1000в перерізом 4.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	<u>1833437.7</u> 1 -	<u>-</u> -	112206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15093-35023-89	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3х4мм2	1000м	0,0357	<u>74518.34</u> -	<u>-</u> -	2660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KM8-159-1	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>367.27</u> 329,76	<u>-</u> -	735	660	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 2405-4004-4	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(16-25)	шт	2	<u>365.66</u> -	-	731	-	-	-	-
26	КМ8-159-2	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	2	<u>413.64</u> 376,13	-	827	752	-	<u>3.6500</u> -	<u>7.3</u> -
27	& 2405-4004-5	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(35-50)	шт	2	<u>463.32</u> -	-	927	-	-	-	-
28	КМ8-159-4	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	18	<u>532.15</u> 494,64	-	9579	8904	-	<u>4.8000</u> -	<u>86.4</u> -
29	& 2405-4004-6	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(70-95)	шт	10	<u>929.63</u> -	-	9296	-	-	-	-
30	& 2405-4004-7	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-4х(120-150)	шт	8	<u>334.94</u> -	-	2680	-	-	-	-
31	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,66	<u>10975.15</u> 5777,28	<u>110.55</u> 24,45	7244	3813	<u>73</u> 16	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>35.9</u> 0,15
32	290902-224 варіант 1	Розетка со шторкой вбудована 16А 220В	шт	56	<u>53.90</u> -	-	3018	-	-	-	-
33	& 290902-224-12	Розетка со шторкой вбудована сдвоєна 16А 220В	шт	10	<u>109.26</u> -	-	1093	-	-	-	-
34	КМ8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,04	<u>13877.19</u> 11554,56	<u>404.66</u> 58,57	555	462	<u>16</u> 2	<u>108.8000</u> 0,5130	<u>4.35</u> 0,02
35	290902-57 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний 10А 250В брызгозахищений IP44	шт	4	<u>158.83</u> -	-	635	-	-	-	-
36	& 2405-1338-112	Коробка відгалужувальна кругла з кабельними вводами 80х40мм ДКС53600 Заземлення	шт	4	<u>69.94</u> -	-	280	-	-	-	-
37	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,021	<u>21276.49</u> 21276,49	-	447	447	-	<u>261.8000</u> -	<u>5.5</u> -
38	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,021	<u>13225.81</u> 13225,81	-	278	278	-	<u>165.2400</u> -	<u>3.47</u> -
39	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,1	<u>7227.95</u> 2255,01	<u>507.34</u> 112,64	723	226	<u>51</u> 11	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.24</u> 0,1
40	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,25	<u>8279.29</u> 2577,15	<u>468.37</u> 97,09	2070	644	<u>117</u> 24	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>6.4</u> 0,21
41	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,1	<u>7377.74</u> 2738,22	<u>354.13</u> 61,43	738	274	<u>35</u> 6	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>2.72</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>8519.45</u>	<u>3818.83</u>	2556	338	<u>1146</u>	<u>11.2000</u>	<u>3.36</u>
					1127,50	681,14			204	6,1915	1,86
43	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,02	<u>9462.27</u>	<u>51.93</u>	189	126	<u>1</u>	<u>62.4000</u>	<u>1.25</u>
					6281,81	16,21			-	0,1375	-
44	& 15093-35013-4	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.4мм ² ВВГнгд	1000м	0,002	<u>34406.05</u>	<u>-</u>	69	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					550488	112513	<u>31885</u>		<u>1133.89</u>
									7520		69,71
		Разом будівельні роботи, грн.					550488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					406090				
		всього заробітна плата, грн.					120033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18674				
		Всього будівельні роботи, грн.					610736				

		Всього по кошторису					610736				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1320,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138707				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
на силове електрообладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8,97	80,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1124,92	99,37			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	69,71	107,90			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	116,97	159,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1320,57				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,2669	318,83			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,2669	719,72			
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	28,1854	556,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	44,755	40,51			
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	23,52	112,46			
13	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	823,56			
14	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	5,9796	6,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	61,402				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	84,487				
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	5,929				
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	5,929				
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,993				
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,204				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	9,75				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0176	26849,23	25788,60	534,17	526,46
23	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0001416	37128,79	36048,17	352,60	728,02
24	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00015	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
25	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0466	2822,72	2289,92	477,45	55,35
26	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000042	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
27	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0058133	38747,56	37628,91	358,89	759,76
28	С111-1608	Дрантя	кг	11,66	12,11	11,10	0,77	0,24
29	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000324	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
30	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001078	35651,60	34356,92	595,63	699,05
31	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	7,9034	566,61	554,73	0,77	11,11
32	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,132	16589,01	16263,38	0,36	325,27
33	С111-1809	Сталь кругла	т	0,06487	42859,15	42264,72	275,38	319,05
34	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00374	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
35	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,01494	12254,96	11537,22	477,45	240,29
36	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	76,44	76,15	75,00	0,58	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	27,56	98,70	97,22	0,75	0,73
38	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,742	146,59	144,34	1,16	1,09
39	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,156	268,09	263,79	2,30	2,00
40	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,3883	67677,48	66800,53	373,15	503,80
41	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,030904	37367,29	36285,53	349,07	732,69
42	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,03381	33040,92	32117,68	275,38	647,86
43	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	67,32	16,65	16,29	0,03	0,33
44	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00066	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
45	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,3087	2196,10	1400,86	752,18	43,06
46	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00064	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
47	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,25908	125,24	122,67	0,11	2,46
48	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,1342	27,64	27,06	0,04	0,54
49	C1545-21	Втулка В28	100шт	2,7404	46,62	45,65	0,06	0,91
50	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,024	96,76	94,62	0,24	1,90
51	C1545-24	Втулка В69	100шт	4,704	128,74	125,77	0,45	2,52
52	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,469	807,27	789,52	1,92	15,83
53	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	13,25366	413,51	405,09	0,31	8,11
54	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0416	933,93	915,20	0,42	18,31
55	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	20,872875	932,83	914,23	0,31	18,29
56	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	1,47	67,86	66,44	0,09	1,33
57	C1545-70	Кнопка К227	100шт	11,33152	15,60	15,10	0,19	0,31
58	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,248	37,03	36,25	0,05	0,73
59	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,65101	454,98	445,62	0,44	8,92
60	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	294	20,35	19,75	0,20	0,40
61	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0002	1732,12	1696,76	1,40	33,96
62	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	21,08184	164,77	160,39	1,15	3,23
63	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,03904	80,44	77,71	1,15	1,58
64	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	1,802	1528,60	1498,36	0,27	29,97
65	C1545-180	Полоски К-404	100шт	4,399	16,70	16,18	0,19	0,33
66	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0735	13697,21	13288,31	140,33	268,57
67	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	4,399	41,49	40,54	0,14	0,81
68	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,03366	1055,17	1032,73	1,75	20,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,41616	1071,61	1048,63	1,97	21,01
70	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0525	18,90	18,15	0,38	0,37
71	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	8,7858	533,77	523,13	0,17	10,47
72	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,102	267,72	260,38	2,09	5,25
73	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,94	338,90	331,75	0,50	6,65
74	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0007	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
75	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00035	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
76	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0033	46159,53	44507,07	747,37	905,09
77	C1546-83	Тавот	кг	5,562	33,62	32,42	0,54	0,66
78	+&2405-1338-112	Коробка відгалужувальна кругла з кабельними вводами 80х40мм ДКС53600	шт	4	69,94	68,55	0,02	1,37
79	+&2405-1365-32К3	Кришка неперфорована 200х3000 для лотків FS (18-22мм) ОВО Bettermann	шт	6	541,37	530,74	0,01	10,62
80	+&2405-1365-32К4	Консоль 200 ОВО Bettermann	шт	15	92,10	90,28	0,01	1,81
81	+&2405-1365-32К5	Акcesуари (з'єднання , кути тощо) ОВО Bettermann	шт	15	16,16	15,83	0,01	0,32
82	+&2405-4004-4	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(16-25)	шт	2	365,66	356,67	1,82	7,17
83	+&2405-4004-5	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(35-50)	шт	2	463,32	452,42	1,82	9,08
84	+&2405-4004-6	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(70-95)	шт	10	929,63	909,58	1,82	18,23
85	+&2405-4004-7	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-4х(120-150)	шт	8	334,94	326,55	1,82	6,57
86	+&2405-11331-190	Лоток МКSM (1мм) 60х200х3050,FS (18-22мм) ОВО Bettermann	м	18,3	252,02	246,63	0,45	4,94
87	+&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1224	36854,05	36100,00	31,42	722,63
88	+&15093-35013-4	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,002	34406,05	33700,00	31,42	674,63
89	+&15093-35023-1-1Р	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,581	53123,84	52033,33	48,87	1041,64
90	+&15093-35023-26	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	56195,34	55016,67	76,80	1101,87
91	+&15093-35023-27-Х	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	81981,17	80291,67	82,03	1607,47
92	+&15093-35023-28-11	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,1224	118961,52	116541,67	87,27	2332,58
93	+&15093-35023-29	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,0255	449409,69	440500,00	97,74	8811,95
94	+&15093-35023-30	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	621995,88	609691,67	108,21	12196,00
95	+&15093-35023-89	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.3х4мм2	1000м	0,0357	74518,34	73008,33	48,87	1461,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+&15093-35053-1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0816	229644,91	225000,00	142,07	4502,84
97	+&15093-35053-6	Чотирьохжильний кабель напругою до 1000в перерізом 4.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	1833437,71	1796091,67	1396,28	35949,76
98	+&15101-22001-199 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.25мм серія 9 ДКС 918225	м	1470	14,28	13,67	0,33	0,28
99	+290902-57 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний 10А 250В брызгозащищений IP44	шт	4	158,83	155,54	0,18	3,11
100	+290902-224 варіант 1	Розетка со шторкой вбудована 16А 220В	шт	56	53,90	52,82	0,02	1,06
101	+&290902-224-12	Розетка со шторкой вбудована сдвоєна 16А 220В	шт	10	109,26	107,10	0,02	2,14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
102	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	37,3489	4,9416	4,9416		
103	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3507	184,55	184,55		
104	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1186	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
на придбання силового електрообладнання
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР.С1-4 відомості тощо
Кошторисна вартість 98,349 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1102 варіант 1	Щит силовий розподільний навісного виконання 100А GT60-60-25 (ЩС1) =====				
		Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 600х600х250мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	707,39	707
2	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	45,72	91
3	& 1504-1005- 117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	2	75,40	151
4	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	116,99	585
5	& 1504-1005- 104	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 3р 32А; (маса=0,0001)	шт	1	247,33	247
6	& 1504-1005- 114 варіант 1	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 3р 25А; (маса=0,0001)	шт	1	236,00	236
7	& 1504-1005- 115	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 3р 50А; (маса=0,0001)	шт	3	285,83	857
8	1517-1352-6	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Багатоблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	225,61	226
9	& 1504-1005- 116	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ10 3р 125А; (маса=0,0005)	шт	1	4796,67	4797

1	2	3	4	5	6	7
10	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
11	& 1504-1005-118	Вимикач автоматичний EB2S 250/3SF 200А; (маса=0,0005)	шт	1	5833,35	5833
12	1517-1416-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм понад 100 до 400а ПП,ПВ, ПКП-160 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	230,19	230
13	& 1504-2250-6	Перемикач I-0-II GLBS-СК 3р 200А; (маса=0,00048) Щит силовий розподільний нависного виконання 63А GT60-60-25 (ЩС2) =====	шт	1	6125,00	6125
14	1517-1102 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 600х600х250мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	707,39	707
15	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	45,72	137
16	& 1504-1005-117	Вимикач автоматичний ETIMAT6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	2	75,40	151
17	& 1504-1005-55	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1р С 20А; (маса=0,00033)	шт	1	130,00	130
18	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	116,99	351
19	& 1504-1005-104	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 32А; (маса=0,0001)	шт	1	247,33	247
20	& 1504-1005-115	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 50А; (маса=0,0001)	шт	1	285,83	286
21	& 1504-1005-119	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 63А; (маса=0,0005)	шт	1	395,83	396
22	1517-1489-1	Перетворювачі великогабаритні, підсилювачі, агрегати випрямні, стабілізатори, блоки живлення, двигуни та т.п. пристрої, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	125,80	126
23	& 1504-1005-120	Автоматичне введення резерву живлення ETI (ABP) 63А 3р; (маса=0,0005) Щит силовий розподільний нависного виконання 160А GT60-60-25 (ЩРВ1) =====	комплект	1	7915,83	7916
24	1517-1102 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 600х600х250мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	707,39	707

1	2	3	4	5	6	7
25	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	45,72	183
26	& 1504-1005-117	Вимикач автоматичний ETIMAT6 1р 10А; (маса=0,0005)	шт	4	130,00	520
27	варіант 1 1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	116,99	468
28	& 1504-1005-34	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3р С16А; (маса=0,00033)	шт	2	285,17	570
29	& 1504-1005-35	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	2	275,00	550
30	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	217,22	434
31	& 1504-1005-523-Ю	Вимикач навантаження SV325, 125А 3р; (маса=0,00025)	шт	1	606,67	607
32	& 1504-1212-28Н	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 AC 230V; (маса=0,0004) Щит навісного виконання 63А 380В ETI ECT18PO (ЩРВ2) =====	шт	1	276,67	277
33	1517-1100 варіант 2	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 236х396х112мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	624,77	625
34	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	45,72	229
35	& 1504-1005-117	Вимикач автоматичний ETIMAT6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	5	75,40	377
36	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,99	234
37	& 1504-1005-101	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 25А; (маса=0,0001)	шт	1	236,00	236
38	варіант 1 & 1504-1212-28Н	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 AC 230V; (маса=0,0004) Щит вбудований 63А 380В IP40 ETI ECM36PO (ЩР1) =====	шт	1	276,67	277

1	2	3	4	5	6	7
39	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 482x283x70мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	624,77	625
40	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	45,72	229
41	& 1504-1005- 117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	5	75,40	377
42	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
43	& 1504-1005- 35	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	1	275,00	275
44	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	86,81	781
45	& 1504-1005- 79-11	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2М С20/0.03 АС.10; (маса=0, 00015) Щит вбудований 63А 380В ІР40 ЕТІ ЕСМ36РО (ЩР2; ЩР4) =====	шт	9	1200,00	10800
46	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 482x283x70мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	2	624,77	1250
47	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	45,72	229
48	& 1504-1005- 117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	10	75,40	754
49	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
50	& 1504-1005- 35	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	2	275,00	550
51	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	11	86,81	955
52	& 1504-1005- 79-11	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2М С20/0.03 АС.10; (маса=0, 00015) Щит вбудований 63А 380В ІР40 ЕТІ ЕСМ36РО (ЩР3) =====	шт	22	1200,00	26400

1	2	3	4	5	6	7
53	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 482x283x70мм; (маса=0) В щиті встановлено: =====	шт	1	624,77	625
54	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	45,72	274
55	& 1504-1005- 117	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 16А; (маса=0,0005)	шт	6	75,40	452
56	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
57	& 1504-1005- 35	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3р С 40А; (маса=0,00033)	шт	1	275,00	275
58	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	86,81	521
59	& 1504-1005- 79-11	Диференційний автоматичний вимикач КЗS-2М С20/0.03 АС.10; (маса=0, 00015)	шт	6	1200,00	7200
60	& 1517-1100-6	Бокс на 6 модулів з вимикачем навантаження ЕТІ SV 120. 20А 1р ЕТІ ЕСН 6G ІР66; (маса=0,005) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	15	308,75	4631 94627 3722 98349

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на мовне оповіщення
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № СПЗ.С2-3

Кошторисна вартість 361,387 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,2816 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,956 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг (ВЕЛЛЕЗн 120-600)	шт	1	1606.10	22.90	1606	1484	23	14.4000	14.4
					1483,92	5,73			6	0,0556	0,06
2	КМ10-683-10	Пульт диспетчера	шт	1	576.03	-	576	330	-	3.2000	3.2
					329,76	-			-	-	-
3	КМ8-532-4	Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (модуль виклику)	шт	8	332.39	15.91	2659	1649	127	2.0000	16
					206,10	3,55			28	0,0305	0,24
4	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	47	350.79	-	16487	14619	-	3.2000	150.4
					311,04	-			-	-	-
5	КМ10-349-5	Монтаж показчика світло-звукового	шт	1	190.90	-	191	156	-	1.6000	1.6
					155,52	-			-	-	-
6	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації (ОС 6.1; ОС-1; ОС 6.4)	табло	18	32.98	-	594	594	-	0.3200	5.76
					32,98	-			-	-	-
7	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	352.90	22.30	706	330	45	1.6000	3.2
					164,88	4,68			9	0,0421	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,5	<u>6578.79</u> 3225,88	<u>2466.04</u> 631,96	23026	11291	<u>8631</u> 2212	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>114.8</u> 21,4
9	& 15101-22001-5	Короб пластиковий "ПВХ 25х16"	м	350	<u>30.67</u> -	<u>-</u> -	10735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	7	<u>21185.42</u> 3912,56	<u>12876.44</u> 3026,21	148298	27388	<u>90135</u> 21183	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>296.31</u> 209,88
11	& С1530-145-46	ПВХ труба гофрована з протяжкою (внутрішня) д=16мм	м	700	<u>9.19</u> -	<u>-</u> -	6433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-402-2	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	100 м	3,5	<u>8025.60</u> 1932,86	<u>5137.28</u> 1381,04	28090	6765	<u>17980</u> 4834	<u>19.2000</u> 12,5882	<u>67.2</u> 44,06
13	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	7	<u>960.62</u> 805,36	<u>20.77</u> 6,48	6724	5638	<u>145</u> 45	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>56</u> 0,39
14	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	2,1	<u>15371.55</u> 7087,17	<u>3149.65</u> 754,17	32280	14883	<u>6614</u> 1584	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>147.84</u> 15,36
15	& 15093-35023-88	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3х1,5мм ²	1000м	0,0102	<u>46400.28</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15096-1151-1 варіант 1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1х2х0,8мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	0,7242	<u>11666.70</u> -	<u>-</u> -	8449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 15096-1151-1 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1х2х1.5мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	0,5508	<u>23608.30</u> -	<u>-</u> -	13003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>352.90</u> 164,88	<u>22.30</u> 4,68	706	330	<u>45</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
19	С113-2 гільза	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	1538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнстійкаFireproof B1 Hofmann	балон	2	<u>327.86</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					303230	85457	<u>123745</u> 29910		<u>879.91</u> 291,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					21452				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					842				
		Всього устаткування, грн.					22294				
		Разом будівельні роботи, грн.					281778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72576				
		всього заробітна плата, грн.					115367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57314				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17589				
		Всього будівельні роботи, грн.					339092				

		Всього по кошторису					361387				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1281,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132956				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
на мовне оповіщення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	879,91	97,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	291,55	102,59			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	110,14	159,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1281,6				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	11,677	318,83			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,677	719,72			
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04	572,50			
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	194,502	556,62			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,77	134,90			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	47,886	40,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	11,2	112,46			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,48	6,47			
14	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	5,51			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	79,842				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	66,92				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,79				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,36				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
19	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0006	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
20	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00177	37128,79	36048,17	352,60	728,02
21	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,02134	2822,72	2289,92	477,45	55,35
22	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
23	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00002	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
24	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00048	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
25	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	71980,42	70044,32	524,72	1411,38
26	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002	55272,77	53593,36	595,63	1083,78
27	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
28	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	35102,07	34058,04	355,75	688,28
29	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0002	41491,64	40325,48	352,60	813,56
30	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,010357	38747,56	37628,91	358,89	759,76
31	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,372	566,61	554,73	0,77	11,11
32	С111-1809	Сталь кругла	т	0,01449	42859,15	42264,72	275,38	319,05
33	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
34	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00301	12254,96	11537,22	477,45	240,29
35	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	59,16	58,31	0,41	0,44
36	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,92	76,15	75,00	0,58	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,92	98,70	97,22	0,75	0,73
38	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0434	56207,62	55416,05	373,15	418,42
39	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0335	67677,48	66800,53	373,15	503,80
40	C1110-14	Глухарі	100шт	0,517	725,01	706,11	4,68	14,22
41	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0147	37367,29	36285,53	349,07	732,69
42	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	126	16,65	16,29	0,03	0,33
43	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	62720,29	60852,31	638,17	1229,81
44	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,000032	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
45	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00004	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
46	+&C1530-145-46	ПВХ труба гофрована з протяжкою (внутрішня) д=16мм	м	700	9,19	8,82	0,19	0,18
47	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3132	125,24	122,67	0,11	2,46
48	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,854	22,28	21,82	0,02	0,44
49	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,4284	46,62	45,65	0,06	0,91
50	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	11,0916	413,51	405,09	0,31	8,11
51	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,02	933,93	915,20	0,42	18,31
52	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	17,0984	932,83	914,23	0,31	18,29
53	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,7	67,86	66,44	0,09	1,33
54	C1545-70	Кнопка К227	100шт	4,984	15,60	15,10	0,19	0,31
55	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,7475	454,98	445,62	0,44	8,92
56	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	56	20,35	19,75	0,20	0,40
57	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,4896	13,34	13,04	0,04	0,26
58	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	16,94	164,77	160,39	1,15	3,23
59	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1584	80,44	77,71	1,15	1,58
60	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	145,26	141,26	1,15	2,85
61	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,26	1357,30	1326,85	3,84	26,61
62	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	12	32,18	31,32	0,23	0,63
63	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,714	1528,60	1498,36	0,27	29,97
64	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,793	16,70	16,18	0,19	0,33
65	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	1404,70	1372,41	4,75	27,54
66	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	0,235	4087,79	3993,33	14,31	80,15
67	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,793	41,49	40,54	0,14	0,81
68	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,7742	1055,17	1032,73	1,75	20,69
69	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	269,89	263,94	0,66	5,29
70	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	11,165	533,77	523,13	0,17	10,47
71	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,04	213,53	208,96	0,38	4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00013	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
73	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	162,34	158,62	0,54	3,18
74	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,4	338,90	331,75	0,50	6,65
75	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
76	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
77	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	688,40	674,36	0,54	13,50
78	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	11,2	133,00	129,85	0,54	2,61
79	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	576,16	564,39	0,47	11,30
80	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнстійка Fireproof B1 Hofmann	балон	2	327,86	321,00	0,43	6,43
81	+&15093- 35023-88	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.3x1,5мм2	1000м	0,0102	46400,28	45441,60	48,87	909,81
82	+&15101- 22001-5	Короб пластиковий "ПВХ 25x16"	м	350	30,67	30,00	0,07	0,60
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
83	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,5049	4,9416	4,9416		
84	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5968	184,55	184,55		
IV. Устаткування								
85	+&15096-1151- 1 варіант 1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1x2x0,8мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	0,7242	12124,85	11666,70	350,00	108,15
86	+&15096-1151- 1 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1x2x1.5мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	0,5508	24535,40	23608,30	708,25	218,85

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
на придбання устаткування мовного оповіщення
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № СПЗ.С-2-3 відомості тощо

Кошторисна вартість 93,036 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2211-17	Моноблок оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗш-120-600; (маса=0,011)	компл	1	40340,00	40340
2	& 1601-2211-129	Пульт диспечера СД02; (маса=0,011)	шт	1	6590,00	6590
3	& 1701-8037-18	Модуль виклику ВМ 01; (маса=0,0035)	шт	8	1090,00	8720
4	& 1601-2354-6	Гучномовець настінний ЗС100ПН-2; (маса=0,0027)	шт	47	485,00	22795
5	& 1602-30087-11	Показчик світловий ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"; (маса=0,00025)	шт	1	585,00	585
6	& 1602-30063-118	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній ОСЗ "Джміль-1"; (маса=0,002)	шт	1	835,00	835
7	варіант 1 & 1602-30045-118	Показчик світловий "Вихід" "ОС-1"; (маса=0,001)	шт	12	585,00	7020
8	& 1602-30045-119	Стрілка показчик руху "ОС6.4"; (маса=0,001)	шт	5	480,83	2404
9	& 1504-1005-44-Э	Автомат електричний 10А 1п; (маса=0,0013)	шт	2	115,83	232
		Разом				89521
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3515

		Всього по кошторису				93036

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на пожежну сигналізацію
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № СПЗ.С

Кошторисна вартість 418,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,59024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 162,221 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6093.87	1,68	6094	5910	2	60.8000	60.8
					5909,76	0,24			-	0,0026	-
2	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів (модуль розширення релейних виходів)	плата	1	55.26	11,45	55	44	11	0.4800	0.48
					43,81	2,86			3	0,0278	0,03
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Адресний модуль підключення пристроїв; модуль цифрового автодозвону)	шт	2	162.41	3,19	325	318	7	1.6000	3.2
					159,22	1,27			3	0,0126	0,03
4	КМ10-3-8	Ящик живлення БЖ 2415	ящик	1	477.89	-	478	467	-	4.8000	4.8
					466,56	-			-	-	-
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	4	95.00	6,38	380	249	26	0.6400	2.56
					62,21	2,54			10	0,0252	0,1
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	104	346.99	1,68	36087	30374	175	3.2000	332.8
					292,06	0,24			25	0,0026	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (сповіщувач пожежний ручний адресний)	шт	13	<u>332.39</u> 206,10	<u>15.91</u> 3,55	4321	2679	<u>207</u> 46	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>26</u> 0,4
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>352.90</u> 164,88	<u>22.30</u> 4,68	706	330	<u>45</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,32	<u>6578.79</u> 3225,88	<u>2466.04</u> 631,96	28420	13936	<u>10653</u> 2730	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>141.7</u> 26,41
10	& 15101-22001-5	Короб пластиковий "ПВХ 25x16"	м	400	<u>30.67</u> -	<u>-</u> -	12268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 15101-22001-6	Короб пластиковий "ПВХ 40x60"	м	2	<u>76.68</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 15101-22001-7	Короб пластиковий "ПВХ 40x25"	м	30	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	1278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	8	<u>21185.42</u> 3912,56	<u>12876.44</u> 3026,21	169483	31300	<u>103012</u> 24210	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>338.64</u> 239,87
14	& С1530-145-46	ПВХ труба гофрована з протяжкою (внутрішня) д=16мм	м	800	<u>9.19</u> -	<u>-</u> -	7352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-402-2	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	100 м	4,32	<u>8025.60</u> 1932,86	<u>5137.28</u> 1381,04	34671	8350	<u>22193</u> 5966	<u>19.2000</u> 12,5882	<u>82.94</u> 54,38
16	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	8	<u>960.62</u> 805,36	<u>20.77</u> 6,48	7685	6443	<u>166</u> 52	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>64</u> 0,44
17	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,78	<u>15371.55</u> 7087,17	<u>3149.65</u> 754,17	11990	5528	<u>2457</u> 588	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>54.91</u> 5,71
18	& 15093-35023-88	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер. 3x1,5мм ²	1000м	0,051	<u>46400.28</u> -	<u>-</u> -	2366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 15096-1151-1 варіант 1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1x2x0,8мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	1,275	<u>11666.70</u> -	<u>-</u> -	14875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 15096-1151-1 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1x2x1.5мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	0,0102	<u>23608.30</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>352.90</u> 164,88	<u>22.30</u> 4,68	1059	495	<u>67</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>4.8</u> 0,13
22	С113-2 гільза	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	30	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	1775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнстійкаFireproof B1 Hofmann	балон	5	<u>327.86</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	<u>74.22</u> 73,02	<u>-</u> -	371	365	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
25	& С1512-17 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 265x171x106мм	шт	5	<u>397.82</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>1563.72</u> 339,84	<u>188.34</u> 47,57	1564	340	<u>188</u> 48	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
		Разом прямі витрати по кошторису					347625	107128	<u>139209</u> 33704		<u>1128.03</u> 328,26
		Разом устаткування, грн.					15116				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					593				
		Всього устаткування, грн.					15709				
		Разом будівельні роботи, грн.					332509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86172				
		всього заробітна плата, грн.					140832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21389				
		Всього будівельні роботи, грн.					402310				

		Всього по кошторису					418019				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1590,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					162221				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
на пожежну сигналізацію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1128,03	94,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	328,26	102,68			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	133,95	159,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1590,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	13,899	318,83			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,799	719,72			
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02	572,50			
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	217,2848	556,62			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,9504	134,90			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	52,0134	40,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,8	112,46			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	28,02	6,47			
14	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	5,51			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	79,2032				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	73,7048				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	20,2488				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,84				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
19	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0009	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
20	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,04	367,32	358,60	1,52	7,20
21	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00216	37128,79	36048,17	352,60	728,02
22	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,012162	2822,72	2289,92	477,45	55,35
23	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00105	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
24	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00004	22767,76	21834,43	486,90	446,43
25	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00072	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
26	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00008	9996,94	9205,29	595,63	196,02
27	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	35102,07	34058,04	355,75	688,28
28	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01045	43889,66	42676,48	352,60	860,58
29	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0118406	38747,56	37628,91	358,89	759,76
30	С111-1608	Дрантя	кг	0,4	12,11	11,10	0,77	0,24
31	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,21	566,61	554,73	0,77	11,11
32	С111-1809	Сталь кругла	т	0,005382	42859,15	42264,72	275,38	319,05
33	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
34	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00344	12254,96	11537,22	477,45	240,29
35	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	30	59,16	58,31	0,41	0,44
36	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	12,48	76,15	75,00	0,58	0,57
37	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,056	98,70	97,22	0,75	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0496	56207,62	55416,05	373,15	418,42
39	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03838	67677,48	66800,53	373,15	503,80
40	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0168	37367,29	36285,53	349,07	732,69
41	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	144	16,65	16,29	0,03	0,33
42	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
43	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00056	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
44	+&C1512-17 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 265x171x106мм	шт	5	397,82	390,00	0,02	7,80
45	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00114	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
46	+&C1530-145- 46	ПВХ труба гофрована з протяжкою (внутрішня) д=16мм	м	800	9,19	8,82	0,19	0,18
47	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2754	125,24	122,67	0,11	2,46
48	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,976	22,28	21,82	0,02	0,44
49	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,15912	46,62	45,65	0,06	0,91
50	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	9,2058	413,51	405,09	0,31	8,11
51	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,64	933,93	915,20	0,42	18,31
52	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	18,923	932,83	914,23	0,31	18,29
53	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,8	67,86	66,44	0,09	1,33
54	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,4552	15,60	15,10	0,19	0,31
55	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2556	454,98	445,62	0,44	8,92
56	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	64	20,35	19,75	0,20	0,40
57	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,7956	13,34	13,04	0,04	0,26
58	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	18,6854	164,77	160,39	1,15	3,23
59	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2376	80,44	77,71	1,15	1,58
60	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,44	1357,30	1326,85	3,84	26,61
61	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	18	32,18	31,32	0,23	0,63
62	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,2652	1528,60	1498,36	0,27	29,97
63	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,9434	16,70	16,18	0,19	0,33
64	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,9434	41,49	40,54	0,14	0,81
65	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,936	1055,17	1032,73	1,75	20,69
66	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	10,087	533,77	523,13	0,17	10,47
67	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,5	213,53	208,96	0,38	4,19
68	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00018	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
69	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0012	603,95	72,12	519,99	11,84
70	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,6	338,90	331,75	0,50	6,65
71	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,08	189,96	185,74	0,50	3,72
72	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00018	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
73	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,024	566,97	555,31	0,54	11,12
74	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	13,824	133,00	129,85	0,54	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнстійка Fireproof B1 Hofmann	балон	5	327,86	321,00	0,43	6,43
76	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,96	4,9416	4,9416	-	-
77	+&15093- 35023-88	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер.3х1,5мм2	1000м	0,051	46400,28	45441,60	48,87	909,81
78	+&15101- 22001-5	Короб пластиковий "ПВХ 25х16"	м	400	30,67	30,00	0,07	0,60
79	+&15101- 22001-6	Короб пластиковий "ПВХ 40х60"	м	2	76,68	75,11	0,07	1,50
80	+&15101- 22001-7	Короб пластиковий "ПВХ 40х25"	м	30	42,61	41,70	0,07	0,84
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
81	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	27,729	4,9416	4,9416		
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5841	184,55	184,55		
IV. Устаткування								
83	+&15096-1151- 1 варіант 1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1х2х0,8мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	1,275	12124,85	11666,70	350,00	108,15
84	+&15096-1151- 1 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1х2х1.5мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	0,0102	24535,40	23608,30	708,25	218,85

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023
на придбання устаткування пожежної сигналізації
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № СА3.С відомості тощо

Кошторисна вартість 168,368 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-69	Прилад приймально-контрольний "Тирас-12" PRIME A; (маса=0,003)	шт	1	25145,00	25145
2	& 1602-30046-64	Пристрій вводу-виводу адресний AM-Converter; (маса=0,003)	шт	1	805,00	805
3	& 1602-30089-4-Л варіант 1	Модуль розширення релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,0035)	шт	1	3290,00	3290
4	& 1602-30089-3-Ц варіант 1	Модуль цифрового автодозвону M-GSM ; (маса=0,00015)	шт	1	3176,67	3177
5	& 1602-50091-130Б	Блок резервного живлення БЖ 2415; (маса=0,005)	шт	1	4880,00	4880
6	& 1511-3002-149	Акумуляторна батарея 12В,7Ач; (маса=0,002)	шт	4	426,67	1707
7	& 1602-30007-172	Сповіслювач пожежний димовий адресний SMK110; (маса=0,000026)	шт	114	940,00	107160
8	& 1602-30007-173-10	Сповіслювач пожежний ручний адресний MNL110; (маса=0,000026)	шт	14	1115,00	15610
9	& 1504-1005-44-Э	Автомат електричний 10А 1п; (маса=0,0013)	шт	2	115,83	232
		Разом				162006
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6362

		Всього по кошторису				168368

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на антикригова електрична система
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.С-5

Кошторисна вартість 28,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,393 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	1563.72 339,84	188.34 47,57	1564	340	188 48	3.2000 0,4062	3.2 0,41
2	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,2	4900.05 2097,98	346.10 63,28	5880	2518	415 76	22.4000 0,5520	26.88 0,66
3	КМ8-410-2	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,28	5754.80 2397,70	488.00 85,19	1611	671	137 24	25.6000 0,7455	7.17 0,21
4	& 15101-22001-20	Гофровані труби з самозагосаючого ПВХ-пластикату д=25мм з протяжкою ДКС Код:91825	м	120	14.28 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
5	& 15101-22001-21	Гофровані труби з самозагосаючого ПВХ-пластикату д=40мм з протяжкою ДКС Код:91840	м	28	26.80 -	- -	750	-	- -	- -	- -
6	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,2	1427.44 1127,50	62.31 19,45	1713	1353	75 23	11.2000 0,1650	13.44 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,28	<u>1972.20</u> 1610,72	<u>114.24</u> 35,66	552	451	<u>32</u> 10	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>4.48</u> 0,08
8 & 15093-35033-43		Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0, 66 пер. 3х2,5мм ²	1000м	0,1224	<u>30209.23</u> -	<u>-</u> -	3698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & 15093-35033-44		Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0, 66 пер. 5х6мм ²	1000м	0,02856	<u>151292.13</u> -	<u>-</u> -	4321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & 2405-1338-152		Коробка розподільча ДКС 100х100х50 з клемми 4х4мм ² FSB11404	шт	9	<u>384.22</u> -	<u>-</u> -	3458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					25261	5333	<u>847</u> 181		<u>55.17</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25261 19081 5514 2805 5,5 879 28066				

		Всього по кошторису					28066				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					62,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6393				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
на антикригова електрична система

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	55,17	96,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,56	115,82			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5,5	159,77			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	62,23				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4936	318,83			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4936	719,72			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,06	40,51			
9	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	2,592	112,46			

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>									
10	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,7472					
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,2224					
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,0728					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
13	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00015	38747,56	37628,91	358,89	759,76	
14	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4736	566,61	554,73	0,77	11,11	
15	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	68996,64	67339,52	304,24	1352,88	
16	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001585	12254,96	11537,22	477,45	240,29	
17	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6,24	76,15	75,00	0,58	0,57	
18	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,456	146,59	144,34	1,16	1,09	
19	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,015	67677,48	66800,53	373,15	503,80	
20	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003108	37367,29	36285,53	349,07	732,69	
21	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	94574,90	92124,86	595,63	1854,41	
22	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,03108	2196,10	1400,86	752,18	43,06	
23	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,1464	46,62	45,65	0,06	0,91	
24	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,03416	96,76	94,62	0,24	1,90	
25	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,4736	128,74	125,77	0,45	2,52	
26	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,8056	932,83	914,23	0,31	18,29	
27	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,148	67,86	66,44	0,09	1,33	
28	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	29,292	20,35	19,75	0,20	0,40	
29	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,8056	164,77	160,39	1,15	3,23	
30	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0074	13697,21	13288,31	140,33	268,57	
31	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,04529	1071,61	1048,63	1,97	21,01	
32	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,352	338,90	331,75	0,50	6,65	
33	+&2405-1338-152	Коробка розподільча ДКС 100х100х50 з клепами 4х4мм2 FSB11404	шт	9	384,22	376,67	0,02	7,53	
34	+&15093-35033-43	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 пер. 3х2, 5мм2	1000м	0,1224	30209,23	29575,00	41,89	592,34	
35	+&15093-35033-44	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 пер. 5х6мм2	1000м	0,02856	151292,13	148275,00	50,62	2966,51	
36	+&15101-22001-20	Гофровані труби з самозагосаючого ПВХ- пластикату д=25мм з протяжкою ДКС Код:91825	м	120	14,28	13,67	0,33	0,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&15101-22001-21	Гофровані труби з самозагосаючого ПВХ- пластикату д=40мм з протяжкою ДКС Код:91840	м	28	26,80	25,94	0,33	0,53
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,9062	4,9416	4,9416		
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0349	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
на придбання устаткування антикригової електричної системи
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР.С-5 відомості тощо

Кошторисна вартість 8,089 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1100	Шафа розподільна ЩРн-36з =====				
		Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 400х250х300мм; (маса=0) В шафі встановлено: =====	шт	1	624,77	625
2	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	45,72	46
3	& 1504-1005- 103	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ6 1р 10А; (маса=0,0001)	шт	1	130,00	130
4	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	86,81	347
5	& 1504-1005- 79-10	Диференційний автоматичний вимикач (УЗО) 2р 20А КЗС-2V; (маса=0, 00015)	шт	4	1200,00	4800
6	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
7	& 1504-1005- 36	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3р С 25А; (маса=0,00033)	шт	1	236,00	236
8	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621, КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	52,01	208
9	& 1504-4115- 79-Ф	Контактор 20А 2р катушка управління 220В без теплового реле КМ20-22М; (маса=0,0015)	шт	4	318,56	1274

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				7783
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				306
		Всього по кошторису				8089

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на електрообігрів водостоків
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.С-5

Кошторисна вартість 66,017 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,579 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (терморегулятор; датчик даху)	шт	2	105.59 84,96	- -	211	170	- -	0,8000 -	1.6 -
2	КМ8-413-1	Кабель в гумобітумній трубці	100 м	1,92	4247.98 2763,94	332.34 103,74	8156	5307	638 199	28.8000 0,8800	55.3 1,69
3	& 15093-35023-101	Кабель гріючий DEVIsnov 30T 1020W 230V	м	136	237.91 -	- -	32355	-	- -	- -	- -
4	& 15093-35023-102	Кабель гріючий DEVIsnov 30T 400W 230V	м	56	313.06 -	- -	17531	-	- -	- -	- -
5	& 2405-4003-30	Монтажна стрічка подвійна (50мм) 25м DEVIfast Metal	шт	5	473.48 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
6	& 2405-4003-31	Монтажна стрічка подвійна (21мм) 25м DEVIfast Metal	шт	4	455.36 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
7	& 15101-22001-53	Комплект трубок термоусаджувальних DEVI	комплект	16	39.35 -	- -	630	-	- -	- -	- -
8	& С114-66-1	Бітумно-полімерний покрівельний гідроізоляційний матеріал Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П	10м2	0,4	154.98 -	- -	62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					63133	5477	<u>638</u>		<u>56.9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					63133		199		1,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57018				
		всього заробітна плата, грн.					5676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903				
		Всього будівельні роботи, грн.					66017				

		Всього по кошторису					66017				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6579				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
на електрообігрів водостоків

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	56,9	96,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,69	117,89			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5,66	159,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	64,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6144	318,83			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6144	719,72			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
8	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,1504				

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0006336	40901,86	39318,73	781,13	802,00
10	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,04032	2822,72	2289,92	477,45	55,35
11	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,002688	19237,60	18382,94	477,45	377,21
12	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3072	566,61	554,73	0,77	11,11
13	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00014	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
14	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000576	12254,96	11537,22	477,45	240,29
15	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9,984	59,16	58,31	0,41	0,44
16	+&C114-66-1	Бітумно-полімерний покрівельний гідроізоляційний матеріал Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П	10м2	0,4	154,98	151,50	0,44	3,04
17	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004032	37367,29	36285,53	349,07	732,69
18	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6144	932,83	914,23	0,31	18,29
19	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	980,57	950,90	10,44	19,23
20	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	231,97	226,12	1,30	4,55
21	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,3072	1055,17	1032,73	1,75	20,69
22	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,6144	309,85	301,50	2,27	6,08
23	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	367,58	358,45	1,92	7,21
24	+&2405-4003-30	Монтажна стрічка подвійна (50мм) 25м DEVIfast Metal	шт	5	473,48	464,17	0,03	9,28
25	+&2405-4003-31	Монтажна стрічка подвійна (21мм) 25м DEVIfast Metal	шт	4	455,36	446,40	0,03	8,93
26	+&15093-35023-101	Кабель гріючий DEVIsnov 30Т 1020W 230V	м	136	237,91	189,62	43,63	4,66
27	+&15093-35023-102	Кабель гріючий DEVIsnov 30Т 400W 230V	м	56	313,06	263,29	43,63	6,14
28	+&15101-22001-53	Комплект трубок термоусаджувальних DEVI	комплект	16	39,35	38,55	0,03	0,77
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
29	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3656	4,9416	4,9416		
30	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,043	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
на придбання устаткування електрообігріву водостоків
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР.С-5 відомості тощо

Кошторисна вартість 24,440 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-10106-20	Терморегулятор Devireg 850 IV з джерелом живлення; (маса=0,00017)	шт	1	15748,00	15748
2	варіант 1 & 1504-19020-18	Датчик даху для Devireg 850; (маса=0,00045)	шт	1	7769,17	7769
		Разом				23517
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				923
		Всього по кошторису				24440

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

придбання технологічного устаткування
Миколаївський ліцей №60.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4585,591 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Технологічне обладнання						
1	& 550101-78-1 варіант 1	Станок переносний для хореографії; (маса=0,115)	шт	5	4800,00	24000
2	& 550101-78-1 варіант 2	Стінка гімнастична; (маса=0,115)	шт	2	5250,00	10500
3	& 1504-3067-1 варіант 1	Лавка гімнастична; (маса=0,03)	шт	3	2800,00	8400
4	& 1504-3067-1 варіант 2	Комплект: парта і стілець одномісна для початкової школи; (маса=0,03)	шт	240	1460,00	350400
5	& 1504-3067-1 варіант 3	Стіл прямокутний двомісний з двома стільцями; (маса=0,03)	шт	10	1500,00	15000
6	& 1504-3067-1 варіант 4	Стіл для вчителя кутовий; (маса=0,03)	шт	11	4200,00	46200
7	& 1504-3067-1 варіант 5	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,03)	шт	11	590,00	6490
8	& 1504-1005- 52-16	Комп'ютер переносний; (маса=0,003)	шт	1	36000,00	36000
9	& 1504-1005- 52-16 варіант 1	Принтер лазерний; (маса=0,003)	шт	9	3500,00	31500
10	& 550101-78-1 варіант 3	Мультимедійний комплект "Інтерактивна дошка з проектором та нойтбуком"; (маса=0,115)	шт	9	97785,00	880065
11	& 1504-1005- 52-16 варіант 2	Короткофокусний проектор і кріплення для ActivBoard; (маса=0,003)	шт	9	21864,00	196776

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1504-1005-52-16 варіант 3	Ноутбук 15,6" з програмним забезпеченням; (маса=0,003)	шт	9	38260,00	344340
13	560110-216 варіант 2	Чайник електричний; (маса=0)	шт	2	650,00	1300
14	560110-116 варіант 5	Стілаж для іграшок; (маса=0)	шт	4	14750,00	59000
15	560110-116 варіант 6	Шафа книжкова; (маса=0)	шт	34	8217,50	279395
16	560110-220 варіант 3	Вішалка пересувна одинарна; (маса=0)	шт	27	528,33	14265
17	2407-2201 варіант 2	Сушарка електрична для рук; (маса=0,0075)	шт	13	982,00	12766
18	560110-116 варіант 7	Діспенсер для паперових рушників; (маса=0)	шт	9	250,00	2250
19	560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне ; (маса=0)	шт	17	230,00	3910
20	560110-116 варіант 8	Відро з педалью на 3 л; (маса=0)	шт	9	50,00	450
21	560110-116 варіант 9	Діспенсер для мила та деззасобів; (маса=0)	шт	17	150,00	2550
22	& 1504-1005-52-16 варіант 4	Бак для сміття; (маса=0,003)	шт	8	2108,00	16864
23	& 1504-1005-52-16 варіант 5	Бак для сміття пластиковий (для ПРУ); (маса=0,003)	шт	10	2108,00	21080
24	560110-116 варіант 10	Шафа для прибирального інвентаря; (маса=0)	шт	5	5217,50	26088
25	& 1504-1005-52-16 варіант 6	Комплект наочних посібників-стендів "Вибухонебезпечні предмети"; (маса=0,003)	шт	1	6500,00	6500
26	& 1504-1005-52-16 варіант 8	Стенд "Пожарний щит "; (маса=0,003)	шт	1	650,00	650
27	& 1504-1005-52-16 варіант 9	Стенд "Безпека на воді"; (маса=0,003)	шт	1	1775,00	1775
28	& 1504-1005-52-16 варіант 10	Стенд "Безпека на воді та льоду"; (маса=0,003)	шт	1	1775,00	1775

1	2	3	4	5	6	7
29	& 1504-1005-52-16 варіант 11	Набір стендів для оформлення кабінету безпеки; (маса=0,003)	шт	1	10650,00	10650
30	& 1504-1005-52-16 варіант 12	Набір стендів "Медична зона"; (маса=0,003)	шт	1	8520,00	8520
31	& 1504-1005-52-16 варіант 13	Набір стендів "Психологічне здоров'я"; (маса=0,003)	шт	1	6400,00	6400
32	560110-220 варіант 4	Вішло пересувне подвійне; (маса=0)	шт	2	598,00	1196
33	560110-220 варіант 5	Вішло пересувне одинарне; (маса=0)	шт	3	468,00	1404
34	560110-220 варіант 6	Вішло пристінне; (маса=0)	шт	2	1268,00	2536
35	560103-44 варіант 2	Стілець напівм'який; (маса=0)	шт	14	737,50	10325
36	560110-138 варіант 3	Столик туалетний; (маса=0)	шт	6	815,00	4890
37	560110-138 варіант 4	Лампа настільна; (маса=0)	шт	6	425,00	2550
38	560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне ; (маса=0)	шт	6	230,00	1380
39	& 550101-78-1 варіант 4	Комплект м'яких меблів; (маса=0,115)	шт	1	64520,00	64520
40	560110-116 варіант 11	Стілаж чотириполичний; (маса=0)	шт	13	3637,50	47288
41	560103-44 варіант 3	Крісло "Овація"; (маса=0)	шт	261	3690,00	963090
42	560110-116 варіант 12	Дитяча шафа в роздягальню на 5 секцій; (маса=0)	шт	6	5297,00	31782
43	& 1504-3067-1 варіант 6	Лава для роздягальні; (маса=0,03)	шт	12	992,00	11904
44	560110-116 варіант 13	Бар'єр для гардеробної; (маса=0)	шт	1	6520,00	6520
45	560110-116 варіант 14	Бар'єр для гардеробної 4м.п.; (маса=0)	шт	1	11216,00	11216
46	& 1504-1005-52-16 варіант 14	Бак сміттєвий пластиковий двоколісний; (маса=0,003)	шт	5	2108,00	10540

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				3597000
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1531247	0,007	141256 10719
		Всього по розділу 1				3748975
		Розділ 2. Інвентар				
47	550101-83 варіант 14	Аптечка для надання першої медичної допомоги; (маса=0)	шт	4	3631,67	14527
48	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-9; (маса=0,0105)	шт	27	647,50	17483
49	2402-3018 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний; (маса=0,0105)	шт	10	862,00	8620
		Разом по розділу 2				40630
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	42226	0,007	1596 296
		Всього по розділу 2				42522
		Розділ 3. Технологічне обладнання для ПРУ				
50	& 560103-1-15 варіант 1	Нари двоярусні; (маса=0,1)	шт	116	3628,00	420848
51	& 1504-3067-1 варіант 7	Лава для сховищ; (маса=0,03)	шт	40	992,00	39680
52	560110-138 варіант 5	Стіл з 3-ма табуретами; (маса=0)	шт	8	1750,00	14000
53	560110-116 варіант 15	Шафа металева; (маса=0)	шт	6	9217,50	55305
54	560110-116 варіант 16	Шафа медична ; (маса=0)	шт	1	14750,00	14750
55	550101-144 варіант 2	Кушетка оглядова; (маса=0)	шт	1	4766,67	4767
56	550101-190 варіант 1	Ширма медична ШБ-3; (маса=0)	шт	1	3333,33	3333

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				552683
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	95774	0,007	21704 670
		Всього по розділу 3				575057
		Розділ 4. Інвентар і майно для організації харчування				
57	560110-116 варіант 17	Стілаж для продовольства; (маса=0)	шт	12	3637,50	43650
58	560110-138 варіант 6	Стіл н/ж; (маса=0)	шт	4	6250,00	25000
59	560103-44 варіант 4	Стілець ; (маса=0)	шт	4	185,00	740
60	550101-83 варіант 15	Ваги настільні електронні; (маса=0)	шт	4	1750,00	7000
61	550101-83 варіант 16	Набір кухонного приладдя; (маса=0)	шт	1	26895,00	26895
		Разом по розділу 4				103285
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	107341	0,007	4056 751
		Всього по розділу 4				108092
		Розділ 5. Засоби індивідуального захисту				
62	550101-83 варіант 18	Противогаз фільтруючий; (маса=0)	шт	1	360,00	360
63	550101-83 варіант 19	Респіратор; (маса=0)	шт	1	128,00	128
64	550101-83 варіант 20	Легкий захистний костюм; (маса=0)	шт	1	3216,00	3216
		Разом по розділу 5				3704
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				145

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3849	0,007	27
		Всього по розділу 5				3876
		Розділ 6. Засоби радіаційної та хімічної розвідки				
65	550101-83 варіант 21	Ренгенметр-радіометр; (маса=0)	шт	1	2098,00	2098
66	550101-83 варіант 22	Комплект вимірювача дози Д1; (маса=0)	шт	1	990,00	990
67	550101-83 варіант 23	Індивідуальні вимірювачі дози Д11; (маса=0)	шт	1	3490,00	3490
68	550101-83 варіант 24	Пристрій хімічної розвідки; (маса=0)	шт	1	4000,00	4000
		Разом по розділу 6				10578
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10993	0,007	415 77
		Всього по розділу 6				11070
		Розділ 7. Засоби спеціальної обробки				
69	550101-83 варіант 8	Комплект для дегазації; (маса=0)	шт	1	200,00	200
70	550101-83 варіант 25	Дегазуючий пакет порошковий; (маса=0)	шт	1	260,00	260
		Разом по розділу 7				460
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	478	0,007	18 3
		Всього по розділу 7				481
		Розділ 8. Засоби зв'язку				
71	550101-83 варіант 26	Телефон; (маса=0)	шт	1	620,00	620

1	2	3	4	5	6	7
72	550101-83 варіант 37	Переговорна станція (по типу Моторола); (маса=0)	шт	1	31920,00	31920
		Разом по розділу 8				32540
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	32851	0,007	311 230
		Всього по розділу 8				33081
		Розділ 9. Прилади				
73	550101-83 варіант 27	Термометр кімнатний; (маса=0)	шт	5	120,00	600
74	550101-83 варіант 28	Психометр з таблицями; (маса=0)	шт	5	138,00	690
75	550101-83 варіант 29	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю; (маса=0)	шт	5	419,00	2095
76	550101-83 варіант 7	Вимірювач ІМД-21с; (маса=0)	шт	1	1250,00	1250
77	550101-83 варіант 30	Компас; (маса=0)	шт	2	100,00	200
78	550101-83 варіант 31	Тягонапоромір похилого типу ТНЖ; (маса=0)	шт	1	1500,00	1500
		Разом по розділу 9				6335
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6584	0,007	249 46
		Всього по розділу 9				6630
		Розділ 10. Майно зв'язку				
79	550101-83 варіант 32	Гучномовець; (маса=0)	шт	1	1534,00	1534
80	550101-83 варіант 33	Радіоприймач; (маса=0)	шт	1	512,00	512

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 10				2046
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2126	0,007	80 15
		Всього по розділу 10				2141
		Розділ 11. Лікарські засоби				
81	550101-83 варіант 12	Аптечка колективна – опис №2; (маса=0)	шт	2	6631,67	13263
82	550101-83 варіант 34	Ноші санітарні; (маса=0)	шт	1	3075,00	3075
		Разом по розділу 11				16338
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	16980	0,007	642 119
		Всього по розділу 11				17099
		Розділ 12. Інструмент				
83	550101-83 варіант 35	Комплект садового інвентарю; (маса=0)	шт	1	19821,00	19821
84	550101-83 варіант 36	Комплект інвентарю для прибирання приміщень; (маса=0)	шт	1	15120,00	15120
		Разом по розділу 12				34941
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	36313	0,007	1372 254
		Всього по розділу 12				36567
		Разом				4400540
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				171844

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на блискавкозахист
Миколаївський ліцей №60.

Основа:
креслення (специфікації) № СПЗ.С-2

Кошторисна вартість 663,281 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,30241 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,128 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,8	21276.49	-	38298	38298	-	261.8000	471.24
					21276,49	-			-	-	-
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,8	13225.81	-	23806	23806	-	165.2400	297.43
					13225,81	-			-	-	-
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	3,3	7224.45	507.34	23841	7442	1674	22.4000	73.92
					2255,01	112,64			372	0,9664	3,19
4	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,66	10377.88	572.23	6849	1914	378	28.8000	19.01
					2899,30	129,51			85	1,1103	0,73
5	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром до 16 мм	10 шт	6,5	8519.45	3818.83	55376	7329	24822	11.2000	72.8
					1127,50	681,14			4427	6,1915	40,24
6	& С1110-15-13Ш	Штир заземлення безмуфтовий д=20 L=1,5м Модель: 44/20 ОСН Артикул:40200	шт	45	1956.42	-	88039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,56	6422.83	354.13	22865	10235	1261	28.5600	101.67
	т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]				2875,14	61,43			219	0,5328	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,4	<u>6285.91</u> 2738,22	<u>354.13</u> 61,43	15086	6572	<u>850</u> 147	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>65.28</u> 1,28
9	& С1111-8-2	Зажим полоса/провід д=8мм 04/8.2 ОСН	шт	56	<u>171.46</u> -	<u>-</u> -	9602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1111-8-6	Зажим полоса/прут д =20мм 44/20.2 ОСН	шт	96	<u>220.32</u> -	<u>-</u> -	21151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1111-8-1	Зажим полоса/полоса 04/0.2 ОСН	шт	100	<u>328.54</u> -	<u>-</u> -	32854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1111-8-4	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	450	<u>172.48</u> -	<u>-</u> -	77616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1867-24Т варіант 1	Тримач універсальний для наклонної покрівлі 07/ОС	шт	56	<u>1314.95</u> -	<u>-</u> -	73637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1110-196-4	Тримач пластиковий подовжений 01/8.3 ОС PL	шт	42	<u>979.23</u> -	<u>-</u> -	41128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1110-196-4 варіант 1	Тримач коньковий профільний з пластиком 22/ОС PL	шт	35	<u>879.27</u> -	<u>-</u> -	30774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1550-25-13	Стрічка антикорозійна Модель:40070	шт	35	<u>883.32</u> -	<u>-</u> -	30916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці (пластиковий корпус)	коробка	6	<u>671.49</u> 329,76	<u>308.62</u> 61,46	4029	1979	<u>1852</u> 369	<u>3.2000</u> 0,5704	<u>19.2</u> 3,42
18	& С111-1905-11-Т варіант 1	Корпус для контрольного фасадного з'єднання 68/1PL	шт	6	<u>1243.43</u> -	<u>-</u> -	7461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-286-3	Металовироби	т	0,025	<u>49940.29</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					604577	97575	<u>30837</u> 5619		<u>1120.55</u> 50,76
		Разом будівельні роботи, грн.					604577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					476165				
		всього заробітна плата, грн.					103194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20934				
		Всього будівельні роботи, грн.					663281				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029
на блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	768,67	80,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	351,88	100,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	50,76	110,70			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	131,1	159,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1302,41				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,6188	318,83			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,6188	719,72			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	67,7228	40,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	27,3	823,56			
12	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	2,76	670,92			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
13	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	9,268				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,7136				
15	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,4642				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0009	26849,23	25788,60	534,17	526,46
17	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00012	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
18	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,014262	38747,56	37628,91	358,89	759,76
19	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,02533	35651,60	34356,92	595,63	699,05
20	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,12	566,61	554,73	0,77	11,11
21	С111-1809	Сталь кругла	т	0,7649	42859,15	42264,72	275,38	319,05
22	+&С111-1867-24Т варіант 1	Тримач універсальний для наклонної покрівлі 07/ОС	шт	56	1314,95	1289,00	0,17	25,78
23	+&С111-1905-11-Т варіант 1	Корпус для контрольного фасадного з'єднання 68/1РL	шт	6	1243,43	1219,00	0,05	24,38
24	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	14,0344	146,59	144,34	1,16	1,09
25	+&С1110-15-13Ш	Штир заземлення безмуфтовий д=20 L=1,5м Модель: 44/20 ОСН Артикул:40200	шт	45	1956,42	1918,00	0,06	38,36
26	С1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,5148	33040,92	32117,68	275,38	647,86
27	+&С1110-196-4	Тримач пластиковий подовжений 01/8.3 ОС PL	шт	42	979,23	960,00	0,03	19,20
28	+&С1110-196-4 варіант 1	Тримач коньковий профільний з пластиком 22/ОС PL	шт	35	879,27	862,00	0,03	17,24
29	+&С1111-8-1	Зажим полоса/полоса 04/0.2 ОСН	шт	100	328,54	322,00	0,10	6,44
30	+&С1111-8-2	Зажим полоса/провід д=8мм 04/8.2 ОСН	шт	56	171,46	168,00	0,10	3,36
31	+&С1111-8-4	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	450	172,48	169,00	0,10	3,38
32	+&С1111-8-6	Зажим полоса/прут д =20мм 44/20.2 ОСН	шт	96	220,32	216,00	-	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00006	596172,62	584207,58	275,38	11689,66
34	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,8844	807,27	789,52	1,92	15,83
35	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,4284	932,83	914,23	0,31	18,29
36	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,4284	164,77	160,39	1,15	3,23
37	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,993	18,90	18,15	0,38	0,37
38	+&C1545-286-3	Металовироби	т	0,025	49940,29	48612,00	349,07	979,22
39	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,013438	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
40	C1546-65	Пропан	т	0,0006	46159,53	44507,07	747,37	905,09
41	+&C1550-25-13	Стрічка антикорозійна Модель:40070	шт	35	883,32	866,00	-	17,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,5933	-	-	-	-
43	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2746	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	34,177 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14368 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,589 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	34,177	-	34,177	0,14368	13,589	-
		Всього:	34,177	-	34,177	0,14368	13,589	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	<u>0.11702</u> 10,077	<u>-</u> -	<u>0.01432</u> 1,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13134</u> 11,617	<u>0.01234</u> 1,972	<u>0.14368</u> 13,589
	Разом :	<u>0.11702</u> 10,077	<u>-</u> -	<u>0.01432</u> 1,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13134</u> 11,617	<u>0.01234</u> 1,972	<u>0.14368</u> 13,589

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Осіпов А.Ю.

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)
Зовнішні мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,177 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14368 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,589 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08	<u>42320.93</u> 1540,21	<u>40780.72</u> 12027,65	3386	123	<u>3263</u> 962	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.48</u> 8,8
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,16	<u>25531.78</u> 25531,78	<u>-</u> -	4085	4085	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>50.27</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	<u>8667.72</u> -	<u>8667.72</u> 2014,31	650	-	<u>650</u> 151	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,33
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>12042.02</u> 12042,02	<u>-</u> -	1927	1927	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>24.07</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,75	<u>3290.00</u> 1675,72	<u>1614.28</u> 515,18	2468	1257	<u>1211</u> 386	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>13.77</u> 3,84
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,14	<u>8406.01</u> 1423,10	<u>-</u> -	1177	199	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,045	<u>25390.00</u> 23842,60	<u>1057.76</u> 132,34	1143	1073	<u>48</u> 6	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>10.78</u> 0,05
8	С113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-17 д- 50х2,4 мм питна	м	45,45	<u>76.69</u> -	<u>-</u> -	3486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-12 варіант 2	Труби поліетиленові д-125х4,9мм (футляр)	м	8	<u>434.09</u> -	<u>-</u> -	3473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1551-24-3	Ковзаюча опора тип BR	шт	5	<u>432.75</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-1-13	Улаштування бетонного упору	100м3	0,006	<u>376280.15</u> 56713,45	<u>10350.80</u> 4762,16	2258	340	<u>62</u> 29	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>3.59</u> 0,25
12	& С1630-64-1-Р-11 варіант 2	Вентиль латунний д-40мм	шт	1	<u>765.50</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-1	Розбирання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм	1000м	0,045	<u>25179.50</u> 23842,60	<u>1057.76</u> 132,34	1133	1073	<u>48</u> 6	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>10.78</u> 0,05
		Разом прямі витрати по кошторису					28116	10077	<u>5282</u> 1540		<u>117.02</u> 14,32
		Разом будівельні роботи, грн.					28116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12757				
		всього заробітна плата, грн.					11617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1972				
		Всього будівельні роботи, грн.					34177				

		Всього по кошторису					34177				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					143,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13589				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	117,02	86,11			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,32	107,51			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	12,34	159,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	143,68				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0099	393,99			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,16122	383,30			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0162	699,01			
9	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00054	572,50			
10	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,9	88,86			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,3375	362,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,7728	481,70			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,0275	632,68			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,1734				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,3875				
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,114				
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,7				
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,9				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
19	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00014	24529,06	23695,50	352,60	480,96
20	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000492	3425,21	2885,33	472,72	67,16
21	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000264	25940,18	25156,17	275,38	508,63
22	С111-1757	Рядно	м2	0,45	60,19	58,87	0,14	1,18
23	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00876	5474,30	5134,44	232,52	107,34
24	+С113-12 варіант 2	Труби поліетіленові д-125х4,9мм (футляр)	м	8	434,09	421,20	4,38	8,51
25	+С113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-17 д- 50х2,4 мм питна	м	45,45	76,69	75,00	0,19	1,50
26	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,4758	441,14	427,15	5,34	8,65
27	С142-10-2	Вода	м3	0,22754	42,10	42,10	-	-
28	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,54	634,81	132,68	489,68	12,45
29	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,612	2545,69	1675,21	820,56	49,92
30	+&С1551-24-3	Ковзаюча опора тип BR	шт	5	432,75	411,40	12,86	8,49
31	+&С1630-64-1- Р-11 варіант 2	Вентиль латунний д-40мм	шт	1	765,50	750,42	0,07	15,01
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6539	0,18091	0,18091		
33	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	184,55	184,55		
34	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,135	186,09	186,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	486,039 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14360 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,059 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)	47,883	-	47,883	0,14360	14,059	-
2	06-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування зовнішніх мереж каналізації	-	438,156	438,156	-	-	-
---	-----	Всього:	47,883	438,156	486,039	0,14360	14,059	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішню мережу каналізації побутової (К1)	<u>0.09303</u> 8,044	<u>0.01970</u> 1,938	<u>0.01853</u> 2,106	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13126</u> 12,088	<u>0.01234</u> 1,971	<u>0.14360</u> 14,059
06-02-02	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання устаткування зовнішніх мереж каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>0.09303</u> 8,044	<u>0.01970</u> 1,938	<u>0.01853</u> 2,106	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13126</u> 12,088	<u>0.01234</u> 1,971	<u>0.14360</u> 14,059

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,883 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1436 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,059 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,058	<u>52901.17</u> 1925,27	<u>50975.90</u> 15034,56	3068	112	<u>2956</u> 872	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>1.34</u> 7,98
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,15	<u>25531.78</u> 25531,78	<u>-</u> -	3830	3830	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>47.12</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,066	<u>8667.72</u> -	<u>8667.72</u> 2014,31	572	-	<u>572</u> 133	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,17
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>12042.02</u> 12042,02	<u>-</u> -	602	602	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>7.52</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,66	<u>3290.00</u> 1675,72	<u>1614.28</u> 515,18	2171	1106	<u>1065</u> 340	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>12.12</u> 3,38
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,14	<u>8406.01</u> 1423,10	<u>-</u> -	1177	199	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,15	<u>31571.35</u> 696,00	<u>259.98</u> 71,47	4736	104	<u>39</u> 11	<u>7.5300</u> 0,5396	<u>1.13</u> 0,08
8	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	0,04	<u>35057.68</u> 1071,26	<u>389.97</u> 107,21	1402	43	<u>16</u> 4	<u>11.5900</u> 0,8094	<u>0.46</u> 0,03
9	& С1-ПР1-186 варіант 2	Труба сталева поліетиленова д-100мм (футляр)	м	4	<u>229.50</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1551-24-3	Ковзаюча опора тип BR	шт	2	<u>432.75</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,095	<u>54014.84</u> 19595,52	<u>20274.86</u> 5847,22	5131	1862	<u>1926</u> 555	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>19.15</u> 4,29
12	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	1	<u>1726.66</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.6	шт	1	<u>988.45</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС7.3	шт	1	<u>651.34</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	1	<u>432.75</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521-Л032 варіант 1	Плита покриття 1ПП8	шт	1	<u>1197.26</u> -	<u>-</u> -	1197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-753 варіант 2	Люк С (С-125)	шт	1	<u>4770.40</u> -	<u>-</u> -	4770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,018	<u>12004.99</u> 10328,47	<u>1.35</u> 1,18	216	186	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.91</u> -
20	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>4871.45</u> 1937,50	<u>707.73</u> 190,97	4871	1938	<u>708</u> 191	<u>19.7000</u> 1,6042	<u>19.7</u> 1,6
		Разом прямі витрати по кошторису					41715	9982	<u>7282</u> 2106		<u>112.73</u> 18,53
		Разом будівельні роботи, грн.					41715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					24451 12088 6168 12,34 1971 47883 47883				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,6 14059				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	93,03	86,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,7	98,35			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,53	113,68			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	12,34	159,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	143,6				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5	318,83			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3211	393,99			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,62	719,72			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0798	684,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,5745	699,01			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00018	134,90			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,52	40,51			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,937	362,76			
16	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,13785	481,70			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,9042	632,68			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,88				
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	11,781				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,15				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	+&C1-ПР1-186 варіант 2	Труба сталева поліетиленова д-100мм (футляр)	м	4	229,50	225,00	-	4,50
22	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,4	11,88	5,79	5,86	0,23
23	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004554	42011,99	40663,51	524,72	823,76
24	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	32446,03	31457,23	352,60	636,20
25	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0035	44202,02	42976,42	358,89	866,71
26	C111-1608	Дрантя	кг	0,0199	12,11	11,10	0,77	0,24
27	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,7315	247,90	242,78	0,26	4,86
28	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0486	225,42	220,46	0,54	4,42
29	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00152	4430,14	4110,75	232,52	86,87
30	+C113-753 варіант 2	Люк С (С-125)	шт	1	4770,40	4654,17	22,69	93,54
31	C113-1439-1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	15	287,03	280,80	0,60	5,63
32	C113-1439-3	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	4	305,13	298,19	0,96	5,98
33	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	649,27	608,33	28,21	12,73
34	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03	79633,10	78667,15	373,15	592,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,692	634,81	132,68	489,68	12,45
36	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3895	2773,08	1898,15	820,56	54,37
37	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07315	1832,71	1044,59	752,18	35,94
38	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0114	2308,90	1511,45	752,18	45,27
39	C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	2,4	119,47	117,10	0,03	2,34
40	C1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	0,64	192,64	188,77	0,09	3,78
41	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	28,77	27,83	0,38	0,56
42	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231	53,11	43,30	8,77	1,04
43	+&C1551-24-3	Ковзаюча опора тип ВR	шт	2	432,75	411,40	12,86	8,49
44	+K585521- Л005	Кільця КС10.6	шт	1	988,45	828,00	141,07	19,38
45	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС7.3	шт	1	651,34	497,50	141,07	12,77
46	+K585521- Л032 варіант 3	Плита покриття 1ПП8	шт	1	1197,26	1115,00	58,78	23,48
47	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	1	1726,66	1587,00	105,80	33,86
48	+K585521- Л052 варіант 1 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	1	432,75	412,50	11,76	8,49
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
49	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,44	4,9416	4,9416		
50	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0576	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-02

придбання устаткування зовнішніх мереж каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 438,156 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2415-1356-3 варіант 1	Автономна каналізація Септик ; (маса=0,83)	шт	1	421600,00	421600
		Разом				421600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16556
		Всього по кошторису				438156

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	7140,892 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,59383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1086,247 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій території	6443,022	-	6443,022	10,59383	1086,247	-
2	07-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання благоустрою	-	697,87	697,87	-	-	-
		Всього:	6443,022	697,87	7140,892	10,59383	1086,247	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осіпов А.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій території	<u>8.87770</u> 836,243	<u>-</u> -	<u>0.61187</u> 73,666	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.48957</u> 909,909	<u>1.10426</u> 176,338	<u>10.59383</u> 1086,247
07-01-02	придбання устаткування придбання обладнання благоустрою	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>8.87770</u> 836,243	<u>-</u> -	<u>0.61187</u> 73,666	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.48957</u> 909,909	<u>1.10426</u> 176,338	<u>10.59383</u> 1086,247

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Осіпов А.Ю.

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.
62-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6443,022 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,59383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1086,247 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-75-1	Виготовлення металевих воріт	т	0,462	76008.40	12831.27	35116	11981	5928	257,6000	119.01
					25932.59	2341,13			1082	18,2900	8,45
2	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,462	23467.62	13586.42	10842	3297	6277	66,2400	30.6
					7136,70	4794,60			2215	32,7836	15,15
3	КБ13-16-6	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021	100м2	0,105	544.97	-	57	57	-	4,7800	0.5
					544,82	-			-	-	-
4	С1113-21 варіант 3	Грунтовка ПФ-021	т	0,00122	132187.54	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,105	814.37	-	86	85	-	7,2400	0.76
					814,07	-			-	-	-
6	С1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00514	165665.40	-	852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Підпірна стінка 1											
7	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2897	42320.93	40780.72	12260	446	11814	18,5300	5.37
					1540,21	12027,65			3484	110,0580	31,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,415	<u>25531.78</u> 25531,78	<u>-</u> -	10596	10596	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>130.38</u> -
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2355	<u>8667.72</u> -	<u>8667.72</u> 2014,31	2041	-	<u>2041</u> 474	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 4,16
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,415	<u>13225.81</u> 13225,81	<u>-</u> -	5489	5489	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>68.57</u> -
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,355	<u>3290.00</u> 1675,72	<u>1614.28</u> 515,18	7748	3946	<u>3802</u> 1213	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>43.24</u> 12,05
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,062	<u>306747.19</u> 13141,04	<u>2671.60</u> 1231,95	19018	815	<u>166</u> 76	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>9.34</u> 0,66
13	КБ6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2147	<u>363007.33</u> 30704,22	<u>10508.85</u> 3944,59	77938	6592	<u>2256</u> 847	<u>323.8500</u> 34,3669	<u>69.53</u> 7,38
14	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0524	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,7224	<u>40927.89</u> -	<u>-</u> -	70494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,24	<u>38148.21</u> 7224,93	<u>25316.47</u> 9390,79	9156	1734	<u>6076</u> 2254	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>18.51</u> 18,79
17	К581121- А011 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6	шт	17	<u>1085.07</u> -	<u>-</u> -	18446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К581121- А005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6	шт	7	<u>1303.08</u> -	<u>-</u> -	9122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,36	<u>87880.15</u> 14472,28	<u>62491.72</u> 22749,91	31637	5210	<u>22497</u> 8190	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>54.29</u> 71,47
20	К581121- А005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6	шт	36	<u>2304.72</u> -	<u>-</u> -	82970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні діляниці) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0462	<u>373190.55</u> 35327,15	<u>9340.63</u> 4287,90	17241	1632	<u>432</u> 198	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>17.21</u> 1,72
22	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,762	<u>47348.23</u> 14408,28	<u>387.83</u> 334,31	36079	10979	<u>296</u> 255	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>111.63</u> 2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,762	<u>17931.25</u> 6254,82	<u>2.70</u> 2,36	13664	4766	<u>2</u> 2	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>49.03</u> 0,02
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,79	<u>3414.86</u> 3413,65	<u>-</u> -	6113	6110	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>59.97</u> -
25	С111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,1432	<u>103119.59</u> -	<u>-</u> -	14767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С111-1624 варіант 4	Бітумна мастика Акваізол	т	0,4296	<u>76440.22</u> -	<u>-</u> -	32839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Деформаційний шов =====									
27	КБ10-5-1	Устройство деформационного шва из досок	м3	0,1	<u>3187.41</u> 3187,41	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>3.56</u> -
28	С112-43	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, I сорт	м3	0,1	<u>11981.81</u> -	<u>-</u> -	1198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ26-33-1	Утепление деформационного шва мин. ватой	1 м3	0,1	<u>1691.01</u> 1684,70	<u>-</u> -	169	168	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>1.69</u> -
30	С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,102	<u>783.32</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,3	<u>1554.76</u> 1554,76	<u>-</u> -	466	466	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>4.98</u> -
32	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,5	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ12-15-1	Устройство мелких покрытий [деформационного шва.] из листовой оцинкованной стали	100м2	0,015	<u>57015.50</u> 12120,66	<u>224.19</u> 65,98	855	182	<u>3</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.99</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					483141	59450	<u>49385</u> 16994		<u>649.29</u> 150,98
		Разом будівельні роботи, грн.					483141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374306				
		всього заробітна плата, грн.					76444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15328				
		Всього будівельні роботи, грн.					525862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					525862				
		Розділ 2. Підпірна стінка 2									
34	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,014	<u>42320.93</u> 1540,21	<u>40780.72</u> 12027,65	592	22	<u>570</u> 168	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.26</u> 1,54
35	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>25531.78</u> 25531,78	<u>-</u> -	511	511	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.28</u> -
36	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,5078	<u>471880.62</u> 102114,16	<u>26953.41</u> 11265,10	239621	51854	<u>13687</u> 5720	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>546.92</u> 49,7
37	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,21655	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	6744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С119-386-2 варіант 1	Сітка арматурна 100х100мм з арматури д-12мм	т	7,2816	<u>35532.09</u> -	<u>-</u> -	258730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	2,3	<u>15229.41</u> 11063,51	<u>169.16</u> 136,53	35028	25446	<u>389</u> 314	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>232.85</u> 3,5
40	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,3	<u>7415.92</u> 6254,82	<u>2.70</u> 2,36	17057	14386	<u>6</u> 5	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>148.01</u> 0,05
41	С111-1626-1 варіант 4	Фарба по бетону АК-11	кг	144,9	<u>257.22</u> -	<u>-</u> -	37271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					595554	92219	<u>14652</u> 6207		<u>934.32</u> 54,79
		Разом будівельні роботи, грн.					595554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					488683				
		всього заробітна плата, грн.					98426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18953				
		Всього будівельні роботи, грн.					649286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					649286				
		Розділ 3. Огорожа спортплощадки									
42	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,09557	<u>399962.46</u> 55209,76	<u>12389.06</u> 5569,19	38224	5276	<u>1184</u> 532	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>55.65</u> 4,62
43	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,35	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	10899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ9-75-2	Виготовлення стійок СТ-2	т	4,764	<u>23764.45</u> 17717,92	<u>5337.20</u> 476,63	113214	84408	<u>25426</u> 2271	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>838.46</u> 19,89
45	& С111-1139-5-Р варіант 2	Металопрокат	т	5,04984	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	258960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1-ПР1-167 варіант 1	Гайка М8х21	шт	378	<u>14.59</u> -	<u>-</u> -	5515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,24	<u>657.31</u> 544,82	<u>80.07</u> 6,00	815	676	<u>99</u> 7	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>5.93</u> 0,07
48	С1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0216	<u>132187.54</u> -	<u>-</u> -	2855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,24	<u>933.47</u> 814,07	<u>109.19</u> 11,03	1158	1009	<u>135</u> 14	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>8.98</u> 0,13
50	С1113-246 варіант 9	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0456	<u>139633.54</u> -	<u>-</u> -	6367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ9-24-1	Монтаж огорожі	т	4,764	<u>12766.61</u> 8466,86	<u>4170.58</u> 1505,37	60820	40336	<u>19869</u> 7172	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>430.67</u> 56,2
52	& С126-1215-2 варіант 2	Стовб 80х60х6000мм оцинкований та вкритий полімером	шт	82	<u>1545.46</u> -	<u>-</u> -	126728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С126-1215-2 варіант 3	Стовб 80х60х3000мм оцинкований та вкритий полімером	шт	14	<u>1002.31</u> -	<u>-</u> -	14032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С126-1215-2 варіант 1	Панель огорожі 2030х2500мм оцинкована та вкрита полімером	шт	196	<u>1896.09</u> -	<u>-</u> -	371634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С111-1824-63 варіант 1	Ворота одностулкові 2030х2500 оцинковані та вкриті полімером	шт	1	<u>13203.27</u> -	<u>-</u> -	13203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C111-1824-14 варіант 1	Хвiртка 2030x1000 оцинкована та вкрита полімером	шт	1	<u>6158.43</u> -	<u>-</u> -	6158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C111-1867 варіант 1	Набір кріплення панелей	шт	556	<u>55.30</u> -	<u>-</u> -	30747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-1867 варіант 2	Кліпса вертикального з'єднання панелей	шт	192	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1062112	131705	<u>46713</u> 9996		<u>1339.69</u> 80,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1062112 883694 141701 77144 169,96 27144 1139256				

		Всього по розділу 3					1139256				
Розділ 4. Покриття											
59	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм Тип-1 (455 м2) =====	1000 м2	2,745	<u>28435.11</u> 1213,55	<u>25475.83</u> 4607,12	78054	3331	<u>69931</u> 12647	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>40.08</u> 96,54
60	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,55	<u>5980.48</u> 724,45	<u>414.98</u> 116,63	27211	3296	<u>1888</u> 531	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>36.76</u> 5,03
61	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,455	<u>9755.50</u> 3684,91	<u>6070.59</u> 1075,11	4439	1677	<u>2762</u> 489	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>19.79</u> 3,68
62	& C111-542-1-10 варіант 3	Геотекстиль	м2	500,5	<u>37.88</u> -	<u>-</u> -	18959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,455	<u>247034.09</u> 2844,58	<u>19036.51</u> 3881,42	112401	1294	<u>8662</u> 1766	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>14.57</u> 14,01
64	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,455	<u>14280.80</u> -	<u>368.10</u> 62,07	-6498	-	<u>-167</u> -28	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,455	<u>77572.03</u> 66757,28	<u>8499.25</u> 1290,24	35295	30375	<u>3867</u> 587	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>305.24</u> 5,63
66	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщ.0,04м	м2	459,55	<u>488.09</u> -	<u>-</u> -	224302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-1891-5 варіант 1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	28,96	<u>2135.35</u> -	<u>-</u> -	61840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип-2 (210 м2) =====									
68	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,21	<u>9755.50</u> 3684,91	<u>6070.59</u> 1075,11	2049	774	<u>1275</u> 226	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>9.13</u> 1,7
69	& С111-542-1-10 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана Ізоліт (або аналог)	м2	231	<u>37.88</u> -	<u>-</u> -	8750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см	1000 м2	0,21	<u>44764.34</u> 6093,17	<u>33173.48</u> 6594,05	9401	1280	<u>6966</u> 1385	<u>67.3800</u> 57,3479	<u>14.15</u> 12,04
71	КБ27-30-5 к=22	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,21	<u>2735.70</u> -	<u>2735.70</u> 753,98	-574	-	<u>-574</u> -158	<u>-</u> 6,7056	<u>-</u> -1,41
72	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,54	<u>2853.74</u> -	<u>-</u> -	24371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,63	<u>1678.24</u> 1282,78	<u>286.59</u> 81,45	1057	808	<u>181</u> 51	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>8.52</u> 0,39
74	& С111-1781-1 варіант 1	Сітка з арматурі 5ВР1 100х100	м2	210	<u>106.04</u> -	<u>-</u> -	22268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,21	<u>77572.03</u> 66757,28	<u>8499.25</u> 1290,24	16290	14019	<u>1785</u> 271	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>140.88</u> 2,6
76	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщ.0,04м	м2	212,1	<u>488.09</u> -	<u>-</u> -	103524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С111-1780-6	Суміш Церезіт СТ-117	кг	1596	<u>26.52</u> -	<u>-</u> -	42326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С111-73-16 варіант 9	Грунтовка СТ 17	л	42	<u>39.91</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С111-2001-2 варіант 5	Розчик герметичний для заповнення швів ПДР-073 Тип-3 (150 м2) =====	кг	1680	<u>79.83</u> -	<u>-</u> -	134114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,5	<u>5980.48</u> 724,45	<u>414.98</u> 116,63	8971	1087	<u>622</u> 175	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>12.12</u> 1,66
81	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,15	<u>9755.50</u> 3684,91	<u>6070.59</u> 1075,11	1463	553	<u>910</u> 161	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>6.52</u> 1,21
82	& С111-542-1-10 варіант 3	Геотекстиль	м2	165	<u>37.88</u> -	<u>-</u> -	6250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,15	<u>223889.25</u> 2512,43	<u>13107.32</u> 2688,23	33583	377	<u>1966</u> 403	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>4.24</u> 3,2
84	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,15	<u>142807.96</u> -	<u>3680.96</u> 620,74	-21421	-	<u>-552</u> -93	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -0,81
85	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,15	<u>246520.19</u> 2844,58	<u>18522.61</u> 3730,92	36978	427	<u>2778</u> 560	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>4.8</u> 4,43
86	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,15	<u>142807.96</u> -	<u>3680.96</u> 620,74	-21421	-	<u>-552</u> -93	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -0,81
87	КБ11-39-5 застосовно	Улаштування покриттів з штучної трави	100м2	1,5	<u>3159.00</u> 3159,00	<u>-</u> -	4739	4739	<u>-</u> -	<u>32.5000</u> -	<u>48.75</u> -
88	С111-562 варіант 1	Штучна трава	м2	157,5	<u>273.04</u> -	<u>-</u> -	43004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С111-609 варіант 1	Клей для склеювання штучної трави	кг	54	<u>190.57</u> -	<u>-</u> -	10291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С111-11-4 варіант 2	Стрічка стикувальна Тип-4 (1930 м2) =====	м	75	<u>51.35</u> -	<u>-</u> -	3851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	19,3	<u>5980.48</u> 724,45	<u>414.98</u> 116,63	115423	13982	<u>8009</u> 2251	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>155.94</u> 21,33
92	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	1,93	<u>9755.50</u> 3684,91	<u>6070.59</u> 1075,11	18828	7112	<u>11716</u> 2075	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>83.94</u> 15,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С111-542-1-10 варіант 3	Геотекстиль	м2	2123	<u>37.88</u> -	<u>-</u> -	80419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,93	<u>247034.09</u> 2844,58	<u>19036.51</u> 3881,42	476776	5490	<u>36740</u> 7491	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>61.82</u> 59,42
95	КБ27-13-4 к=2	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	1,93	<u>28561.59</u> -	<u>736.19</u> 124,15	55124	-	<u>1421</u> 240	<u>-</u> 1,0816	<u>-</u> 2,09
96	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,93	<u>77572.03</u> 66757,28	<u>8499.25</u> 1290,24	149714	128842	<u>16404</u> 2490	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>1294.76</u> 23,89
97	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні (ФЄМ) товщ.0,08м	м2	459,55	<u>651.29</u> -	<u>-</u> -	299300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С111-1891-5 варіант 1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	122,85	<u>2135.35</u> -	<u>-</u> -	262328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Інші роботи =====									
99	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	10,71	<u>8440.86</u> 7415,69	<u>678.04</u> 192,71	90402	79422	<u>7262</u> 2064	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>870.19</u> 15,58
100	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,41	<u>2853.74</u> -	<u>-</u> -	146711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& К589921-А001-10 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 1000х200	шт	492	<u>395.97</u> -	<u>-</u> -	194817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& К589921-А001-10 варіант 2	Бордюри дорожні БР 100х30х15	шт	590	<u>268.47</u> -	<u>-</u> -	158397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ11-43-1	Установлення ПВХ поребриків	100м	0,35	<u>1345.64</u> 1342,94	<u>2.70</u> 2,36	471	470	<u>1</u> 1	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>4.49</u> 0,01
104	& С111-1301-10	Бордюри садовий ПВХ	м	40	<u>114.11</u> -	<u>-</u> -	4564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С111-147-13-3-11	Кілочки для кріплення бордюрів	шт	180	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3080903	299355	<u>183301</u> 35492		<u>3136.69</u> 286,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3080903				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2598247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					334847 197330 448,35 71598 3278233				
		Всього по розділу 4					3278233				
106	КБ7-25-8	Розділ 5. Малі архітектурні форми <i>Улаштування малих архітектурних форм</i>	<i>100шт</i>	<i>0,39</i>	<u>126455.91</u> 120882,15	<u>4126.53</u> 1259,48	49318	47144	<u>1609</u> 491	<u>1138.2500</u> 12,2025	<u>443.92</u> 4,76
		Разом прямі витрати по розділу 5					49318	47144	<u>1609</u> 491		<u>443.92</u> 4,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					49318 565 47635 25070 53,84 8598 74388				
		Всього по розділу 5					74388				
107	КБ47-25-3	Розділ 6. Озеленення Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	42	<u>11694.74</u> 3562,05	<u>47.24</u> 12,11	491179	149606	<u>1984</u> 509	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>1765.68</u> 4,4
108	КБ47-25-6	<i>Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну</i>	<i>100м2</i>	<i>42</i>	<u>1166.14</u> 745,14	<u>-</u> -	48978	31296	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>346.08</u> -
109	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,84	<u>50371.59</u> -	<u>-</u> -	42312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ47-7-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	10шт	0,8	<u>4535.03</u> 4535,03	<u>-</u> -	3628	3628	<u>-</u> -	<u>54.5600</u> -	<u>43.65</u> -
111	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	0,8	<u>7519.32</u> 4673,10	<u>2686.94</u> 610,49	6015	3738	<u>2150</u> 488	<u>46.4200</u> 4,9700	<u>37.14</u> 3,98
112	С1429-111	Перегній	м3	0,65	<u>375.04</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С1429-102 варіант 1	Туя західна Смарагд	шт	3	<u>995.45</u> -	<u>-</u> -	2986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С1429-91 варіант 1	Каштан кінський	шт	2	<u>765.32</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С1429-102 варіант 2	Клен гостролистий	шт	3	<u>893.45</u> -	<u>-</u> -	2680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ47-15-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	5,3	<u>397.22</u> 255,50	<u>141.72</u> 36,32	2105	1354	<u>751</u> 192	<u>3.1200</u> 0,3144	<u>16.54</u> 1,67
117	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	5,3	<u>265.64</u> 250,48	<u>-</u> -	1408	1328	<u>-</u> -	<u>2.6100</u> -	<u>13.83</u> -
118	С1429-102 варіант 3	Бузок	шт	3	<u>944.45</u> -	<u>-</u> -	2833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С1429-102 варіант 4	Спірея ВанГутта	шт	50	<u>281.45</u> -	<u>-</u> -	14073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					619972	190950	<u>4885</u> 1189		<u>2222.92</u> 10,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					619972 424137 192139 99125 196,51 31379 719097				

		Всього по розділу 6					719097				
		Разом прямі витрати по кошторису					5938114	836243	<u>312750</u> 73666		<u>8877.7</u> 611,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5938114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4789121 909909 504908 1104,26 176338 6443022 6443022				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10593,83 1086247				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій території

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8877,7	94,20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	611,87	120,39			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1104,26	159,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10593,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,14132	393,99			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,95412	424,60			
8	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,8548	698,86			
9	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,632	590,52			
10	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	4,392	1577,58			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	40,77673	383,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,87804	512,85			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,9826	719,72			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,33105	699,01			
15	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	22,7784	622,66			
16	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	24,48696	721,98			
17	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	2,68422	2054,50			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,20302	572,50			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,08348	134,90			
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	89,7351	88,86			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	57,55727	40,51			
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	233,034	99,06			
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,48764	47,62			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	10,47975	362,76			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	15,9705	418,55			
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,0008	54,16			
27	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,039	523,19			
28	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	15,4269	832,67			
29	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	25,711242	481,70			
30	КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,0626	782,30			
31	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,22635	632,68			
32	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,8702	836,59			
33	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	5,12265	990,44			
34	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	2,6352	636,85			
35	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	2,63652	111,31			
36	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	3,243	119,97			
37	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	47,62575	1115,81			
38	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	7,00785	1424,25			
39	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	4,47435	60,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	4,392	145,98			
41	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,5848	501,10			
42	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	36,51315	626,78			
43	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,987	1036,25			
44	КБМ212-1306	Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів	маш. год	0,5523	544,43			
45	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	7,29195	80,35			
46	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	24,2436	854,78			
47	+КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,12	870,73			
48	КБМ212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш. год	1,0626	2395,69			
49	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	3,2955	459,17			
50	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,13398	6,47			
51	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,386	230,54			
52	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	8,59872	94,69			
53	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,6468	50,19			
54	КБМ233-1002	Верстати свердильні	маш. год	11,4336	5,49			
55	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,0008	12,22			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
56	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,06468				
57	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,22176				
58	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,12				
59	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,06006				
60	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0807				
61	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	247,70328				
62	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,2196				
63	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,272				
64	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	37,766093				
65	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,16894				
66	КБМ233-900	Ножі листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,9702				
67	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	58,00725				
68	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	35,3457				
69	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	179,4702				
70	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	25,5006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,5216				
72	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,767				
73	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	28,52782				
74	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	20,27044				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
75	+&C1-ПР1-167 варіант 1	Гайка М8х21	шт	378	14,59	14,30	-	0,29
76	+&C111-11-4 варіант 2	Стрічка стикувальна	м	75	51,35	50,00	0,34	1,01
77	+&C111-73-16 варіант 9	Грунтовка СТ 17	л	42	39,91	38,58	0,55	0,78
78	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00020328	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
79	+&C111-147-13-3-11	Кілочки для кріплення бордюрів	шт	180	0,48	0,44	0,03	0,01
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0432487	24529,06	23695,50	352,60	480,96
81	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0019096	31345,88	30378,65	352,60	614,63
82	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,01071	28647,43	27733,12	352,60	561,71
83	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00006	35832,23	34777,04	352,60	702,59
84	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,044365	3425,21	2885,33	472,72	67,16
85	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000462	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
86	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,5573	11,88	5,79	5,86	0,23
87	+&C111-542-1-10 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана Ізоліт (або аналог)	м2	231	37,88	37,00	0,14	0,74
88	+&C111-542-1-10 варіант 3	Геотекстиль	м2	2788,5	37,88	37,00	0,14	0,74
89	+C111-562 варіант 1	Штучна трава	м2	157,5	273,04	266,23	1,46	5,35
90	+C111-609 варіант 1	Клей для склеювання штучної трави	кг	54	190,57	186,30	0,53	3,74
91	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00018	52793,35	51482,81	275,38	1035,16
92	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000157	24032,41	23285,81	275,38	471,22
93	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0239863	36289,59	35302,65	275,38	711,56
94	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,006001	25940,18	25156,17	275,38	508,63
95	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	82,296	236,88	231,94	0,30	4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000896	21169,41	20736,44	275,38	157,59
97	+&C111-1139-5-P варіант 2	Металопрокат	т	5,04984	51280,89	50000,00	275,38	1005,51
98	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,003472	3539,69	2832,11	638,17	69,41
99	+&C111-1301-10	Бордюр садовий ПВХ	м	40	114,11	111,68	0,19	2,24
100	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,009906	3280,14	2814,80	401,02	64,32
101	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00008	35102,07	34058,04	355,75	688,28
102	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0020904	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
103	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,032925	35785,35	34724,79	358,89	701,67
104	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,010626	37239,45	36150,37	358,89	730,19
105	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,1107516	34867,50	33824,93	358,89	683,68
106	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0078	39216,36	38088,52	358,89	768,95
107	C111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,0861	13409,00	12425,34	720,74	262,92
108	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,57208	227,87	223,35	0,05	4,47
109	C111-1608	Дрантя	кг	1,12822	12,11	11,10	0,77	0,24
110	+C111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,1432	103119,59	100572,92	524,72	2021,95
111	+C111-1624 варіант 4	Бітумна мастика Акваізол	т	0,4296	76440,22	74416,67	524,72	1498,83
112	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	48,006	166,91	163,04	0,60	3,27
113	+C111-1626-1 варіант 4	Фарба по бетону АК-11	кг	144,9	257,22	251,58	0,60	5,04
114	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,55494	247,90	242,78	0,26	4,86
115	C111-1757	Рядно	м2	43,00421	60,19	58,87	0,14	1,18
116	+&C111-1780-6	Суміш Церезіт СТ-117	кг	1596	26,52	25,72	0,28	0,52
117	+&C111-1781-1 варіант 1	Сітка з арматури 5ВР1 100х100	м2	210	106,04	102,36	1,60	2,08
118	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00855	77006,67	76158,04	275,38	573,25
119	C111-1804	Сталь листова	т	0,491568	33441,95	32917,62	275,38	248,95
120	+&C111-1824-14 варіант 1	Хвiртка 2030x1000 оцинкована та вкрита полімером	шт	1	6158,43	6032,90	4,78	120,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+&C111-1824-63 варіант 1	Ворота одностулкові 2030x2500 оцинковані та вкриті полімером	шт	1	13203,27	12937,50	6,88	258,89
122	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0087023	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
123	+C111-1867 варіант 1	Набір кріплення панелей	шт	556	55,30	54,05	0,17	1,08
124	+C111-1867 варіант 2	Кліпса вертикального з'єднання панелей	шт	192	4,08	3,83	0,17	0,08
125	+&C111-1891-5 варіант 1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	151,81	2135,35	1431,67	661,81	41,87
126	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,156162	18887,01	17949,42	567,26	370,33
127	+C111-2001-2 варіант 5	Розчик герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	1680	79,83	77,76	0,50	1,57
128	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,005383	9515,21	9096,12	232,52	186,57
129	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,059092	6190,03	5836,14	232,52	121,37
130	C112-43	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, I сорт	м3	0,1	11981,81	11514,35	232,52	234,94
131	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,6426	4430,14	4110,75	232,52	86,87
132	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,755617	5474,30	5134,44	232,52	107,34
133	+C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,102	783,32	725,00	42,96	15,36
134	+&C119-386-2 варіант 1	Сітка арматурна 100x100мм з арматури д-12мм	т	7,2816	35532,09	34560,00	275,38	696,71
135	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,012012	63523,87	62677,84	373,15	472,88
136	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	36,23192	441,14	427,15	5,34	8,65
137	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0524	31666,72	30770,42	275,38	620,92
138	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,56655	31141,14	30255,15	275,38	610,61
139	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,7224	40927,89	39850,00	275,38	802,51
140	+&C126-1215-2 варіант 1	Панель огорожі 2030x2500мм оцинкована та вкрита полімером	шт	196	1896,09	1856,25	2,66	37,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+&C126-1215-2 варіант 2	Стовб 80х60х6000мм оцинкований та вкритий полімером	шт	82	1545,46	1512,50	2,66	30,30
142	+&C126-1215-2 варіант 3	Стовб 80х60х3000мм оцинкований та вкритий полімером	шт	14	1002,31	980,00	2,66	19,65
143	C142-10-2	Вода	м3	654,14892	42,10	42,10	-	-
144	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00162006	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
145	+C1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,02282	132187,54	129000,00	595,63	2591,91
146	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00186	21514,85	20615,54	477,45	421,86
147	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0003136	47488,52	45961,74	595,63	931,15
148	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00514	165665,40	161821,43	595,63	3248,34
149	+C1113-246 варіант 9	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0456	139633,54	136300,00	595,63	2737,91
150	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	28,95	1097,50	425,00	650,98	21,52
151	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм.	м3	9,45	1097,50	425,00	650,98	21,52
152	+C1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм.	м3	500,493	1097,50	425,00	650,98	21,52
153	+C1421-9454 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм, марка М1000 і більше	м3	11,7	1097,50	425,00	650,98	21,52
154	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	129,285	947,41	318,54	610,29	18,58
155	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,54875	634,81	132,68	489,68	12,45
156	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,01443	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
157	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,324	2702,75	1829,19	820,56	53,00
158	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	59,95	2853,74	1977,22	820,56	55,96
159	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	78,47215	3000,65	2121,25	820,56	58,84
160	+C1424-11613 варіант 10	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,700355	2995,53	2121,25	815,54	58,74
161	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00585	1698,53	913,05	752,18	33,30
162	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8,87415	2106,88	1313,39	752,18	41,31
163	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщ.0,04м	м2	671,65	488,09	425,00	53,52	9,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні (ФЄМ) товщ.0,08м	м2	459,55	651,29	585,00	53,52	12,77
165	+С1429-91 варіант 1	Каштан кінський	шт	2	765,32	750,00	0,31	15,01
166	+С1429-102 варіант 1	Туя західна Смарагд	шт	3	995,45	850,00	125,93	19,52
167	+С1429-102 варіант 2	Клен гостролистий	шт	3	893,45	750,00	125,93	17,52
168	+С1429-102 варіант 3	Бузок	шт	3	944,45	800,00	125,93	18,52
169	+С1429-102 варіант 4	Спірея ВанГутта	шт	50	281,45	150,00	125,93	5,52
170	С1429-110	Земля рослинна	м3	630	539,03	133,58	394,88	10,57
171	С1429-111	Перегній	м3	0,65	375,04	130,76	236,93	7,35
172	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,84	50371,59	49352,43	31,48	987,68
173	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	5,93242	115,28	111,89	1,13	2,26
174	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,09773	440,49	423,03	8,82	8,64
175	С1545-159	Очіс льняний	т	0,009144	26360,34	25438,55	404,92	516,87
176	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,64518	53,11	43,30	8,77	1,04
177	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,5	222,09	217,31	0,43	4,35
178	+К581121- А005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6	шт	7	1303,08	1128,00	149,53	25,55
179	+К581121- А005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6	шт	36	2304,72	2110,00	149,53	45,19
180	+К581121- А011 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6	шт	17	1085,07	981,50	82,29	21,28
181	+&K589921- А001-10 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 1000x200	шт	492	395,97	360,00	28,21	7,76
182	+&K589921- А001-10 варіант 2	Бордюри дорожні БР 100x30x15	шт	590	268,47	235,00	28,21	5,26
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
183	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	83,1637	1,74236	1,74236		
184	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0975	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0013	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 листопада 2023 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02
придбання обладнання благоустрою
Благоустрій території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 697,870 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-1-1 варіант 4	Пергола; (маса=0,1)	шт	1	302900,00	302900
2	& 550101-1-1 варіант 2	Лавка паркова; (маса=0,1)	шт	19	12400,00	235600
3	& 550101-1-1 варіант 3	Урна паркова; (маса=0,1)	шт	19	7000,00	133000
		Разом				671500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26370
		Всього по кошторису				697870

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	114497,19	99,58				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8307,28	97,58				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9689,72	112,21				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	7967,59	113,99				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16404,68	159,69				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	156866,46					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					

<u>II. Будівельні машини і механізми</u>					
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	68,6677	<u>318.83</u> 21893,32
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	572,259614	<u>393.99</u> 225464,57
11	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,259	<u>400.39</u> 1705,26
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,95412	<u>424.6</u> 1678,92
13	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,77	<u>521.65</u> 1966,62
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,48102	<u>698.86</u> 2432,75
15	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,632	<u>590.52</u> 2735,29
16	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	4,648	<u>1577.58</u> 7332,59
17	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	127,85	<u>428.74</u> 54814,41
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1012,468044	<u>324.07</u> 328110,52
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	251,6396115	<u>383.3</u> 96453,46
20	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,228	<u>548.46</u> 125,05

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,05444	<u>512.85</u> 540,77				
22	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,98843	<u>107.53</u> 1074,06				
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	97,29231	<u>719.72</u> 70023,22				
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0798	<u>684.16</u> 54,60				
25	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	228,368095	<u>699.01</u> 159631,58				
26	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	278,689446	<u>622.66</u> 173528,77				
27	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	25,609518	<u>721.98</u> 18489,56				
28	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	4,51437	<u>2054.5</u> 9274,77				
29	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,247539	<u>572.5</u> 6439,22				
30	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	110,687	<u>159.11</u> 17611,41				
31	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	5,47346	<u>174.96</u> 957,64				
32	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	451,4382	<u>556.62</u> 251279,53				
33	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	134,6610925	<u>134.9</u> 18165,78				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	17,77296	<u>193,33</u> 3436,05				
35	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	105,8503	<u>88,86</u> 9405,86				
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,5984	<u>344,66</u> 1584,88				
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	785,332093	<u>40,51</u> 31813,80				
38	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	15,68	<u>16,74</u> 262,48				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	262,1173	<u>99,06</u> 25965,34				
40	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	50,112	<u>112,46</u> 5635,60				
41	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	-13,29806	<u>47,62</u> -633,25				
42	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	128,44	<u>15,74</u> 2021,65				
43	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1805,31679	<u>362,76</u> 654896,72				
44	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	15,9705	<u>418,55</u> 6684,45				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	5,01266	<u>54,16</u> 271,49				
46	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,039	<u>523,19</u> 20,40				
47	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	153,6709	<u>832,67</u> 127957,15				
48	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	38,621892	<u>481,7</u> 18604,17				
49	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	958,0639	<u>697,34</u> 668096,28				
50	КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,8722	<u>782,3</u> 1464,62				
51	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	125,38205	<u>632,68</u> 79326,72				
52	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	68,56764	<u>836,59</u> 57363,00				
53	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	5,12265	<u>990,44</u> 5073,68				
54	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	2,6352	<u>636,85</u> 1678,23				
55	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5185	<u>874,5</u> 453,43				
56	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	28,96	<u>21,36</u> 618,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	129,96858	<u>111,31</u> 14466,80				
58	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	19,458	<u>119,97</u> 2334,38				
59	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	9,8	<u>105,03</u> 1029,29				
60	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	47,62575	<u>1115,81</u> 53141,29				
61	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	7,00785	<u>1424,25</u> 9980,93				
62	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	4,47435	<u>60,57</u> 271,01				
63	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	5,27422	<u>145,98</u> 769,93				
64	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,5848	<u>501,1</u> 2798,54				
65	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	36,51315	<u>626,78</u> 22885,71				
66	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетони, що затужавів	маш. год	1,739	<u>1036,25</u> 1802,04				
67	КБМ212-1306	Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів	маш. год	0,9731	<u>544,43</u> 529,78				
68	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	8,52835	<u>80,35</u> 685,25				
69	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	27,3716	<u>854,78</u> 23396,70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,12	<u>870,73</u> 975,22				
71	КБМ212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш. год	1,8722	<u>2395,69</u> 4485,21				
72	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	3,2955	<u>459,17</u> 1513,19				
73	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	28,56	<u>823,56</u> 23520,87				
74	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	2,76	<u>670,92</u> 1851,74				
75	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,8	<u>11,73</u> 9,38				
76	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	238,743	<u>165,5</u> 39511,97				
77	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	138,70493	<u>6,47</u> 897,42				
78	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	11,710681	<u>17,41</u> 203,88				
79	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,245	<u>132,11</u> 164,48				
80	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	10,44	<u>5,51</u> 57,52				
81	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,386	<u>230,54</u> 319,53				
82	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	57,5027818	<u>94,69</u> 5444,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,6468	<u>50,19</u> 32,46				
84	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6942,5414	<u>6,15</u> 42696,63				
85	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	11,4336	<u>5,49</u> 62,77				
86	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,01088	<u>12,22</u> 36,79				
87	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	6683,25	<u>206,87</u> 1382563,93				
88	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	18936	<u>225,86</u> 4276884,96				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9089109,55				
		Бензин	кг	4948,69					
		Дизельне паливо	кг	19322,69					
		Електроенергія	кВт-год	22548,193					
		Стиснене повітря	м3	481118,119					
		Мастильні матеріали	кг	1411,448					
		Гідравлічна рідина	кг	237,27					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
89	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	8,4278					
90	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	224,3448					
91	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	9,268					
92	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	627,85055					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,081898					
94	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	333,12754					
95	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	791,35096					
96	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,17175					
97	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,10101					
98	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	52,68612					
99	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	61,333					
100	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	333,58598					
101	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,2196					
102	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,5555					
103	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	162,226251					
104	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	76,16					
105	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,22519					
106	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,204					
107	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,4642					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,6086					
109	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	136,72575					
110	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	35,3457					
111	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	32,575044					
112	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	209,9006					
113	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	235,55574					
114	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	28,60278					
115	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,7					
116	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,042					
117	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1242,211663					
118	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	123,75157					
119	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	151,13922					
120	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	759,170553					
121	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	20,5978					
122	КБМ270-124- П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	51,34112					
123	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	433,76882					
124	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1247,66316					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,7					
126	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	48,3568					
127	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	276,3692					
128	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,9					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
129	&C1-1-234-20 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу з пресшайбою 4,8 x 19 мм RAL	шт	300	<u>0.65</u> 195,00	<u>0.50</u> 150,00	<u>0.14</u> 42,00	<u>0.01</u> 3,00	30 км.
130	&C1-1-234-20 варіант 3	Заклепка оцинкована фарбована 4x8	шт	480	<u>0.65</u> 312,00	<u>0.50</u> 240,00	<u>0.14</u> 67,20	<u>0.01</u> 4,80	30 км.
131	&C1-1-234-20 варіант 4	Заклепка оцинкована фарбована 4x6	шт	640	<u>0.65</u> 416,00	<u>0.50</u> 320,00	<u>0.14</u> 89,60	<u>0.01</u> 6,40	30 км.
132	&C1-1-234-70	Прокладка з м'якої гуми товщ.60мм	шт	6	<u>121.86</u> 731,16	<u>119.00</u> 714,00	<u>0.47</u> 2,82	<u>2.39</u> 14,34	30 км.
133	&C1-1-234-71	Гнучке підключення д-15мм 0,5 м.п.	шт	6	<u>516.6</u> 3099,60	<u>506.00</u> 3036,00	<u>0.47</u> 2,82	<u>10.13</u> 60,78	30 км.
134	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	21748	<u>1.28</u> 27837,44	<u>1.25</u> 27185,00	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 652,44	
135	&C1-180-60-2	Саморізи універсальні 5x70мм цинк	шт	40	<u>0.59</u> 23,60	<u>0.53</u> 21,20	<u>0.05</u> 2,00	<u>0.01</u> 0,40	30 км.
136	&C1-ПР1-167 варіант 1	Гайка М8x21	шт	378	<u>14.59</u> 5515,02	<u>14.30</u> 5405,40	<u>-</u> -	<u>0.29</u> 109,62	
137	&C1-ПР1-186 варіант 2	Труба сталева поліетиленова д-100мм (футляр)	м	4	<u>229.5</u> 918,00	<u>225.00</u> 900,00	<u>-</u> -	<u>4.5</u> 18,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	&C110-30-1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	1400	<u>1.19</u> 1666,00	<u>1.12</u> 1568,00	<u>0.05</u> 70,00	<u>0.02</u> 28,00	30 км.
139	&C110-30-11	Шуруп конструкційний потійна головка цинк 6x220мм	шт	20	<u>25.55</u> 511,00	<u>25.00</u> 500,00	<u>0.05</u> 1,00	<u>0.5</u> 10,00	30 км.
140	&C110-30-1K варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	288,38	<u>132.65</u> 38253,61	<u>130.00</u> 37489,40	<u>0.05</u> 14,42	<u>2.6</u> 749,79	30 км.
141	&C111-11-2 варіант 2	Стрічка монтажна алюмінієва армована клеюча РНХ 50мм (50м)	шт	17	<u>285.74</u> 4857,58	<u>280.00</u> 4760,00	<u>0.14</u> 2,38	<u>5.6</u> 95,20	30 км.
142	&C111-11-3 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна відсічна HDPE	шт	19	<u>1227.87</u> 23329,53	<u>1197.00</u> 22743,00	<u>6.79</u> 129,01	<u>24.08</u> 457,52	30 км.
143	&C111-11-4 варіант 2	Стрічка стикувальна	м	75	<u>51.35</u> 3851,25	<u>50.00</u> 3750,00	<u>0.34</u> 25,50	<u>1.01</u> 75,75	30 км.
144	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,08892	<u>48518.07</u> 4314,23	<u>46785.61</u> 4160,18	<u>781.13</u> 69,46	<u>951.33</u> 84,59	30 км.
145	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0006336	<u>40901.86</u> 25,92	<u>39318.73</u> 24,91	<u>781.13</u> 0,49	<u>802</u> 0,52	30 км.
146	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,1034666	<u>348950.4</u> 36104,71	<u>341614.40</u> 35345,68	<u>493.84</u> 51,10	<u>6842.16</u> 707,93	30 км.
147	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0185	<u>26849.23</u> 496,71	<u>25788.60</u> 477,09	<u>534.17</u> 9,88	<u>526.46</u> 9,74	30 км.
148	&C111-73-16 варіант 4	Грунтовка	л	1599,2813	<u>39.91</u> 63827,32	<u>38.58</u> 61700,27	<u>0.55</u> 879,60	<u>0.78</u> 1247,45	30 км.
149	&C111-73-16 варіант 9	Грунтовка СТ 17	л	42	<u>39.91</u> 1676,22	<u>38.58</u> 1620,36	<u>0.55</u> 23,10	<u>0.78</u> 32,76	30 км.
150	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,00525	<u>18195.64</u> 95,53	<u>17273.21</u> 90,68	<u>565.65</u> 2,97	<u>356.78</u> 1,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,008	<u>52067.87</u> 416,54	<u>50694.33</u> 405,55	<u>352.6</u> 2,82	<u>1020.94</u> 8,17	30 км.
152	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	<u>40080.72</u> 33,67	<u>38942.22</u> 32,71	<u>352.6</u> 0,30	<u>785.9</u> 0,66	30 км.
153	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00181112	<u>57034.14</u> 103,30	<u>55563.22</u> 100,63	<u>352.6</u> 0,64	<u>1118.32</u> 2,03	30 км.
154	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,04	<u>367.32</u> 14,69	<u>358.60</u> 14,34	<u>1.52</u> 0,06	<u>7.2</u> 0,29	30 км.
155	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0040716	<u>37128.79</u> 151,17	<u>36048.17</u> 146,77	<u>352.6</u> 1,44	<u>728.02</u> 2,96	30 км.
156	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00024	<u>36754.29</u> 8,82	<u>35681.02</u> 8,56	<u>352.6</u> 0,08	<u>720.67</u> 0,18	30 км.
157	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,004	<u>118318.59</u> 473,27	<u>115646.02</u> 462,58	<u>352.6</u> 1,41	<u>2319.97</u> 9,28	30 км.
158	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00564	<u>56119.98</u> 316,52	<u>54666.99</u> 308,32	<u>352.6</u> 1,99	<u>1100.39</u> 6,21	30 км.
159	&C111-138-4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	1136	<u>1.56</u> 1772,16	<u>1.22</u> 1385,92	<u>0.31</u> 352,16	<u>0.03</u> 34,08	30 км.
160	&C111-147-13-3-6 варіант 1	Кріплення бойлера	шт	19	<u>16.35</u> 310,65	<u>16.00</u> 304,00	<u>0.03</u> 0,57	<u>0.32</u> 6,08	30 км.
161	&C111-147-13-3-11	Кілочки для кріплення бордюрів	шт	180	<u>0.48</u> 86,40	<u>0.44</u> 79,20	<u>0.03</u> 5,40	<u>0.01</u> 1,80	30 км.
162	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00043	<u>44751.81</u> 19,24	<u>43521.72</u> 18,71	<u>352.6</u> 0,15	<u>877.49</u> 0,38	30 км.
163	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,004671	<u>65974.4</u> 308,17	<u>64328.18</u> 300,48	<u>352.6</u> 1,65	<u>1293.62</u> 6,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
164	&C111-155-10	Дюбелі 60x40	шт	3277	<u>0.59</u> 1933,43	<u>0.58</u> 1900,66	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 32,77	
165	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0000968	<u>64970.6</u> 6,29	<u>63344.07</u> 6,13	<u>352.6</u> 0,03	<u>1273.93</u> 0,13	30 км.
166	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,009158	<u>45065.13</u> 412,71	<u>43828.90</u> 401,39	<u>352.6</u> 3,23	<u>883.63</u> 8,09	30 км.
167	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,1363825	<u>24529.06</u> 3345,33	<u>23695.50</u> 3231,65	<u>352.6</u> 48,09	<u>480.96</u> 65,59	30 км.
168	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,022158	<u>24341.83</u> 539,37	<u>23511.94</u> 520,98	<u>352.6</u> 7,81	<u>477.29</u> 10,58	30 км.
169	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,008121	<u>31345.88</u> 254,56	<u>30378.65</u> 246,71	<u>352.6</u> 2,86	<u>614.63</u> 4,99	30 км.
170	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0885015	<u>28647.43</u> 2535,34	<u>27733.12</u> 2454,42	<u>352.6</u> 31,21	<u>561.71</u> 49,71	30 км.
171	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,01071	<u>28647.43</u> 306,81	<u>27733.12</u> 297,02	<u>352.6</u> 3,78	<u>561.71</u> 6,01	30 км.
172	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,00006	<u>35832.23</u> 2,15	<u>34777.04</u> 2,09	<u>352.6</u> 0,02	<u>702.59</u> 0,04	30 км.
173	&C111-197-2	Герметик силиконовый	л	42,41	<u>1276.33</u> 54129,16	<u>1250.63</u> 53039,22	<u>0.67</u> 28,41	<u>25.03</u> 1061,53	30 км.
174	&C111-197-5 варіант 4	Суміш клейова	кг	111,16	<u>31.07</u> 3453,74	<u>29.79</u> 3311,46	<u>0.67</u> 74,48	<u>0.61</u> 67,80	30 км.
175	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,267577	<u>2822.72</u> 6400,73	<u>2289.92</u> 5192,57	<u>477.45</u> 1082,65	<u>55.35</u> 125,51	30 км.
176	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,19972	<u>3425.21</u> 684,08	<u>2885.33</u> 576,26	<u>472.72</u> 94,41	<u>67.16</u> 13,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0002305	<u>12591.58</u> 2,90	<u>11853.06</u> 2,73	<u>491.63</u> 0,11	<u>246.89</u> 0,06	30 км.
178	&C111-256-1-4	Плінтус керамічний	м	1103,435	<u>285.76</u> 315317,59	<u>273.00</u> 301237,76	<u>7.16</u> 7900,59	<u>5.6</u> 6179,24	30 км.
179	&C111-256-4 варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300х300мм	шт	222	<u>194.53</u> 43185,66	<u>190.00</u> 42180,00	<u>0.72</u> 159,84	<u>3.81</u> 845,82	30 км.
180	&C111-256-5 варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм	шт	304	<u>194.53</u> 59137,12	<u>190.00</u> 57760,00	<u>0.72</u> 218,88	<u>3.81</u> 1158,24	30 км.
181	&C111-256-П- 2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	9045	<u>0.23</u> 2080,35	<u>0.20</u> 1809,00	<u>0.03</u> 271,35	<u>-</u> -	30 км.
182	+C111-283 варіант 1	Плитки для підлог керамічна	м2	1637,52	<u>442.65</u> 724848,23	<u>419.98</u> 687725,65	<u>13.99</u> 22908,90	<u>8.68</u> 14213,68	30 км.
183	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для стін	м2	640,34	<u>368</u> 235645,12	<u>346.79</u> 222063,51	<u>13.99</u> 8958,36	<u>7.22</u> 4623,25	30 км.
184	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	126,53766	<u>130.68</u> 16535,94	<u>127.72</u> 16161,39	<u>0.4</u> 50,62	<u>2.56</u> 323,93	30 км.
185	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000462	<u>156364.6</u> 7,22	<u>152980.66</u> 7,07	<u>317.97</u> 0,01	<u>3065.97</u> 0,14	30 км.
186	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001292	<u>323072.58</u> 417,41	<u>316146.92</u> 408,46	<u>590.9</u> 0,76	<u>6334.76</u> 8,19	30 км.
187	C111-311	Каболка	т	0,00547	<u>106925.1</u> 584,88	<u>104355.81</u> 570,83	<u>472.72</u> 2,59	<u>2096.57</u> 11,46	30 км.
188	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00002	<u>51313.24</u> 1,03	<u>49627.86</u> 0,99	<u>679.24</u> 0,01	<u>1006.14</u> 0,03	30 км.
189	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00228	<u>27978.8</u> 63,79	<u>26750.96</u> 60,99	<u>679.24</u> 1,55	<u>548.6</u> 1,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00004	<u>22767.76</u> 0,91	<u>21834.43</u> 0,87	<u>486.9</u> 0,02	<u>446.43</u> 0,02	30 км.
191	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	15,91671	<u>11.88</u> 189,09	<u>5.79</u> 92,16	<u>5.86</u> 93,27	<u>0.23</u> 3,66	30 км.
192	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>140463.56</u> 4,21	<u>137184.65</u> 4,12	<u>524.72</u> 0,02	<u>2754.19</u> 0,07	30 км.
193	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,003948	<u>133710.62</u> 527,89	<u>130564.12</u> 515,47	<u>524.72</u> 2,07	<u>2621.78</u> 10,35	30 км.
194	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00174	<u>42011.99</u> 73,10	<u>40663.51</u> 70,75	<u>524.72</u> 0,91	<u>823.76</u> 1,44	30 км.
195	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005313	<u>42011.99</u> 22,32	<u>40663.51</u> 21,60	<u>524.72</u> 0,28	<u>823.76</u> 0,44	30 км.
196	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0012	<u>51678.12</u> 62,01	<u>50140.10</u> 60,17	<u>524.72</u> 0,63	<u>1013.3</u> 1,21	30 км.
197	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	<u>71980.42</u> 1,44	<u>70044.32</u> 1,40	<u>524.72</u> 0,01	<u>1411.38</u> 0,03	30 км.
198	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004	<u>67112.05</u> 26,84	<u>65271.41</u> 26,11	<u>524.72</u> 0,21	<u>1315.92</u> 0,52	30 км.
199	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002	<u>55272.77</u> 1,11	<u>53593.36</u> 1,07	<u>595.63</u> 0,01	<u>1083.78</u> 0,03	30 км.
200	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00008	<u>9996.94</u> 0,80	<u>9205.29</u> 0,74	<u>595.63</u> 0,05	<u>196.02</u> 0,01	30 км.
201	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,016194	<u>44604.01</u> 722,32	<u>43414.60</u> 703,06	<u>314.82</u> 5,10	<u>874.59</u> 14,16	30 км.
202	&C111-542-1-10 варіант 2	Гідроізоляційна шипована мембрана Ізоліт (або аналог)	м2	407	<u>37.88</u> 15417,16	<u>37.00</u> 15059,00	<u>0.14</u> 56,98	<u>0.74</u> 301,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	&C111-542-1-10 варіант 3	Геотекстиль	м2	2788,5	<u>37.88</u> 105628,38	<u>37.00</u> 103174,50	<u>0.14</u> 390,39	<u>0.74</u> 2063,49	30 км.
204	&C111-542-4 варіант 1	Лінолеум комерційний на теплозвукоізолюючій основі	м2	1402,44	<u>641.03</u> 899006,11	<u>627.00</u> 879329,88	<u>1.46</u> 2047,56	<u>12.57</u> 17628,67	30 км.
205	&C111-542-4 варіант 2	Лінолеум спортивний на теплозвукоізолюючій основі	м2	79,56	<u>944.99</u> 75183,40	<u>925.00</u> 73593,00	<u>1.46</u> 116,16	<u>18.53</u> 1474,24	30 км.
206	+C111-562 варіант 1	Штучна трава	м2	157,5	<u>273.04</u> 43003,80	<u>266.23</u> 41931,23	<u>1.46</u> 229,95	<u>5.35</u> 842,62	30 км.
207	&C111-573-T1 варіант 1	Грунтовка бітумна	кг	16	<u>103.07</u> 1649,12	<u>100.57</u> 1609,12	<u>0.48</u> 7,68	<u>2.02</u> 32,32	30 км.
208	&C111-573-T1 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова	кг	18	<u>91.98</u> 1655,64	<u>89.70</u> 1614,60	<u>0.48</u> 8,64	<u>1.8</u> 32,40	30 км.
209	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,00281	<u>17104.69</u> 48,06	<u>16113.55</u> 45,28	<u>655.75</u> 1,84	<u>335.39</u> 0,94	30 км.
210	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,364368	<u>19237.6</u> 7009,57	<u>18382.94</u> 6698,16	<u>477.45</u> 173,97	<u>377.21</u> 137,44	30 км.
211	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00147	<u>11352.83</u> 16,69	<u>10596.06</u> 15,58	<u>534.17</u> 0,79	<u>222.6</u> 0,32	30 км.
212	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0481248	<u>50066.13</u> 2409,42	<u>48550.27</u> 2336,47	<u>534.17</u> 25,71	<u>981.69</u> 47,24	30 км.
213	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	23,175	<u>88.24</u> 2044,96	<u>85.98</u> 1992,59	<u>0.53</u> 12,28	<u>1.73</u> 40,09	30 км.
214	+C111-609 варіант 1	Клей для склеювання штучної трави	кг	54	<u>190.57</u> 10290,78	<u>186.30</u> 10060,20	<u>0.53</u> 28,62	<u>3.74</u> 201,96	30 км.
215	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,16	<u>32344.68</u> 69864,51	<u>31176.30</u> 67340,81	<u>534.17</u> 1153,81	<u>634.21</u> 1369,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,0141	<u>264.39</u> 3,73	<u>253.67</u> 3,58	<u>5.54</u> 0,08	<u>5.18</u> 0,07	30 км.
217	+C111-622 варіант 1	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,0044	<u>260.65</u> 1,15	<u>250.00</u> 1,10	<u>5.54</u> 0,02	<u>5.11</u> 0,03	30 км.
218	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00163775	<u>116366.68</u> 190,58	<u>113541.35</u> 185,95	<u>543.63</u> 0,89	<u>2281.7</u> 3,74	30 км.
219	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00084	<u>128928.17</u> 108,30	<u>125856.54</u> 105,72	<u>543.63</u> 0,46	<u>2528</u> 2,12	30 км.
220	&C111-654-89- 2 варіант 2	Кам'яна вата 38кг/м2	м3	247,2	<u>4742.1</u> 1172247,12	<u>4583.33</u> 1132999,18	<u>65.79</u> 16263,29	<u>92.98</u> 22984,65	30 км.
221	&C111-654-89- 2 варіант 3	Базальтова вата 60-80 кг/м3	м3	72,14	<u>4742.1</u> 342095,09	<u>4583.33</u> 330641,43	<u>65.79</u> 4746,09	<u>92.98</u> 6707,57	30 км.
222	&C111-654-90 варіант 1	Базальтова вата 60-80 кг/м3	м3	0,28	<u>4742.1</u> 1327,79	<u>4583.33</u> 1283,33	<u>65.79</u> 18,42	<u>92.98</u> 26,04	30 км.
223	&C111-654-91	Циліндри базальтові фольговані д-250мм товщ.70мм	м	16	<u>320.39</u> 5126,24	<u>313.78</u> 5020,48	<u>0.33</u> 5,28	<u>6.28</u> 100,48	30 км.
224	&C111-654-92	Циліндри базальтові фольговані д-300мм товщ.70мм	м	10	<u>462.4</u> 4624,00	<u>453.00</u> 4530,00	<u>0.33</u> 3,30	<u>9.07</u> 90,70	30 км.
225	&C111-654-93 варіант 1	Мінеральна вата Акустична товщ.50мм	м2	368,55	<u>149.22</u> 54995,03	<u>145.63</u> 53671,94	<u>0.66</u> 243,24	<u>2.93</u> 1079,85	30 км.
226	&C111-665-1 варіант 1	Плити OSB товщиною 20мм	м2	369,24	<u>284.48</u> 105041,40	<u>278.08</u> 102678,26	<u>0.82</u> 302,78	<u>5.58</u> 2060,36	30 км.
227	&C111-665-1 варіант 2	Плити OSB товщиною 15мм	м2	376,686	<u>190.56</u> 71781,28	<u>186.00</u> 70063,60	<u>0.82</u> 308,88	<u>3.74</u> 1408,80	30 км.
228	&C111-741-1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	53,55	<u>190.89</u> 10222,16	<u>183.33</u> 9817,32	<u>3.82</u> 204,56	<u>3.74</u> 200,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	&C111-741-1 варіант 5	Листи гіпсокартонні	м2	1033,83	<u>150.09</u> 155167,54	<u>143.33</u> 148178,85	<u>3.82</u> 3949,23	<u>2.94</u> 3039,46	30 км.
230	+C111-743 варіант 3	Гіпсові 3-D панелі	м2	315	<u>1795.98</u> 565733,70	<u>1755.56</u> 553001,40	<u>5.2</u> 1638,00	<u>35.22</u> 11094,30	30 км.
231	+C111-743 варіант 4	Панелі дзеркальні	м2	52,5	<u>4177.1</u> 219297,75	<u>4090.00</u> 214725,00	<u>5.2</u> 273,00	<u>81.9</u> 4299,75	30 км.
232	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,29513	<u>32446.03</u> 9575,80	<u>31457.23</u> 9283,97	<u>352.6</u> 104,06	<u>636.2</u> 187,77	30 км.
233	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00018	<u>52793.35</u> 9,50	<u>51482.81</u> 9,27	<u>275.38</u> 0,05	<u>1035.16</u> 0,18	30 км.
234	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0300065	<u>24032.41</u> 721,13	<u>23285.81</u> 698,73	<u>275.38</u> 8,26	<u>471.22</u> 14,14	30 км.
235	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0015	<u>170756.23</u> 256,13	<u>167132.69</u> 250,70	<u>275.38</u> 0,41	<u>3348.16</u> 5,02	30 км.
236	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	-0,00008	<u>53375.97</u> -4,27	<u>52054.00</u> -4,16	<u>275.38</u> -0,02	<u>1046.59</u> -0,09	30 км.
237	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1983031	<u>36289.59</u> 7196,34	<u>35302.65</u> 7000,62	<u>275.38</u> 54,61	<u>711.56</u> 141,11	30 км.
238	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1269066	<u>25940.18</u> 3291,98	<u>25156.17</u> 3192,48	<u>275.38</u> 34,95	<u>508.63</u> 64,55	30 км.
239	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,00097	<u>34537.59</u> 33,50	<u>33585.00</u> 32,58	<u>275.38</u> 0,27	<u>677.21</u> 0,65	30 км.
240	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,112968	<u>30810.3</u> 3480,58	<u>29930.80</u> 3381,22	<u>275.38</u> 31,11	<u>604.12</u> 68,25	30 км.
241	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	15,35	<u>198.48</u> 3046,67	<u>194.19</u> 2980,82	<u>0.4</u> 6,14	<u>3.89</u> 59,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,5	<u>96.93</u> 436,19	<u>94.63</u> 425,84	<u>0.4</u> 1,80	<u>1.9</u> 8,55	30 км.
243	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	35,2	<u>43.55</u> 1532,96	<u>41.86</u> 1473,47	<u>0.84</u> 29,57	<u>0.85</u> 29,92	30 км.
244	&C111-864-4	Ізоляція для труб Мерілон	м/п	60	<u>32.55</u> 1953,00	<u>30.37</u> 1822,20	<u>1.54</u> 92,40	<u>0.64</u> 38,40	30 км.
245	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	369,05194	<u>236.88</u> 87421,02	<u>231.94</u> 85597,91	<u>0.3</u> 110,72	<u>4.64</u> 1712,39	30 км.
246	+C111-874 варіант 1	Зварна сітка з оцинкованої сталі 12х12х0,9мм.	м2	10	<u>236.88</u> 2368,80	<u>231.94</u> 2319,40	<u>0.3</u> 3,00	<u>4.64</u> 46,40	30 км.
247	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	32	<u>956.56</u> 30609,92	<u>937.24</u> 29991,68	<u>0.56</u> 17,92	<u>18.76</u> 600,32	30 км.
248	C111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	40	<u>1438</u> 57520,00	<u>1409.09</u> 56363,60	<u>0.71</u> 28,40	<u>28.2</u> 1128,00	30 км.
249	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000896	<u>21169.41</u> 18,97	<u>20736.44</u> 18,58	<u>275.38</u> 0,25	<u>157.59</u> 0,14	30 км.
250	&C111-1139-5- Р варіант 2	Металопрокат	т	5,04984	<u>51280.89</u> 258960,29	<u>50000.00</u> 252492,00	<u>275.38</u> 1390,62	<u>1005.51</u> 5077,67	30 км.
251	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0946	<u>19175.11</u> 1813,97	<u>18756.99</u> 1774,41	<u>275.38</u> 26,05	<u>142.74</u> 13,51	30 км.
252	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,003657	<u>3539.69</u> 12,94	<u>2832.11</u> 10,36	<u>638.17</u> 2,33	<u>69.41</u> 0,25	30 км.
253	&C111-1301- 10	Бордюр садовий ПВХ	м	40	<u>114.11</u> 4564,40	<u>111.68</u> 4467,20	<u>0.19</u> 7,60	<u>2.24</u> 89,60	30 км.
254	&C111-1301- 60	Трубка силіконова для дренажу д=10мм	м	25	<u>152.17</u> 3804,25	<u>149.00</u> 3725,00	<u>0.19</u> 4,75	<u>2.98</u> 74,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
255	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,009906	<u>3280.14</u> 32,49	<u>2814.80</u> 27,88	<u>401.02</u> 3,97	<u>64.32</u> 0,64	30 км.
256	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00484	<u>10554.27</u> 51,08	<u>9946.30</u> 48,14	<u>401.02</u> 1,94	<u>206.95</u> 1,00	30 км.
257	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00017	<u>35102.07</u> 5,97	<u>34058.04</u> 5,79	<u>355.75</u> 0,06	<u>688.28</u> 0,12	30 км.
258	&C111-1477-3 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1180	<u>0.62</u> 731,60	<u>0.61</u> 719,80	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 11,80	
259	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0068716	<u>51390.39</u> 353,13	<u>50030.14</u> 343,79	<u>352.6</u> 2,42	<u>1007.65</u> 6,92	30 км.
260	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01051	<u>43889.66</u> 461,28	<u>42676.48</u> 448,53	<u>352.6</u> 3,71	<u>860.58</u> 9,04	30 км.
261	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0133877	<u>41491.64</u> 555,48	<u>40325.48</u> 539,87	<u>352.6</u> 4,72	<u>813.56</u> 10,89	30 км.
262	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0016565	<u>37928.48</u> 62,83	<u>36832.18</u> 61,01	<u>352.6</u> 0,58	<u>743.7</u> 1,24	30 км.
263	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,010354	<u>72068.49</u> 746,20	<u>70296.49</u> 727,85	<u>358.89</u> 3,72	<u>1413.11</u> 14,63	30 км.
264	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3470775	<u>35785.35</u> 12420,29	<u>34724.79</u> 12052,19	<u>358.89</u> 124,56	<u>701.67</u> 243,54	30 км.
265	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,010626	<u>37239.45</u> 395,71	<u>36150.37</u> 384,13	<u>358.89</u> 3,81	<u>730.19</u> 7,77	30 км.
266	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00554	<u>44202.02</u> 244,88	<u>42976.42</u> 238,09	<u>358.89</u> 1,99	<u>866.71</u> 4,80	30 км.
267	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,1516917	<u>34867.5</u> 5289,11	<u>33824.93</u> 5130,96	<u>358.89</u> 54,44	<u>683.68</u> 103,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,070405	<u>38747.56</u> 2728,02	<u>37628.91</u> 2649,26	<u>358.89</u> 25,27	<u>759.76</u> 53,49	30 км.
269	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0159	<u>39216.36</u> 623,54	<u>38088.52</u> 605,61	<u>358.89</u> 5,71	<u>768.95</u> 12,22	30 км.
270	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,0012	<u>39216.36</u> 47,06	<u>38088.52</u> 45,71	<u>358.89</u> 0,43	<u>768.95</u> 0,92	30 км.
271	C111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,1517	<u>13409</u> 2034,15	<u>12425.34</u> 1884,92	<u>720.74</u> 109,34	<u>262.92</u> 39,89	30 км.
272	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0010889	<u>8636.7</u> 9,40	<u>7858.61</u> 8,56	<u>608.74</u> 0,66	<u>169.35</u> 0,18	30 км.
273	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	450,9891	<u>227.87</u> 102766,89	<u>223.35</u> 100728,42	<u>0.05</u> 22,55	<u>4.47</u> 2015,92	30 км.
274	C111-1608	Дрантя	кг	71,46651	<u>12.11</u> 865,46	<u>11.10</u> 793,28	<u>0.77</u> 55,03	<u>0.24</u> 17,15	30 км.
275	+C111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,168	<u>103119.59</u> 17324,09	<u>100572.92</u> 16896,25	<u>524.72</u> 88,15	<u>2021.95</u> 339,69	30 км.
276	+C111-1624 варіант 4	Бітумна мастика Акваізол	т	0,4296	<u>76440.22</u> 32838,72	<u>74416.67</u> 31969,40	<u>524.72</u> 225,42	<u>1498.83</u> 643,90	30 км.
277	+C111-1624 варіант 5	Ґрунтовка бітумна Акваізол	т	1,02	<u>65560.21</u> 66871,41	<u>63750.00</u> 65025,00	<u>524.72</u> 535,21	<u>1285.49</u> 1311,20	30 км.
278	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1080,44862	<u>41.3</u> 44622,53	<u>39.73</u> 42926,22	<u>0.76</u> 821,14	<u>0.81</u> 875,17	30 км.
279	&C111-1624- 16 варіант 1	Фарба акрилова червоного кольору	кг	0,54	<u>113.7</u> 61,40	<u>111.00</u> 59,94	<u>0.47</u> 0,25	<u>2.23</u> 1,21	30 км.
280	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1970,199	<u>166.91</u> 328845,92	<u>163.04</u> 321221,24	<u>0.6</u> 1182,12	<u>3.27</u> 6442,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
281	+C111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба Sniezka Еко матова	кг	952,75	<u>93.29</u> 88882,05	<u>90.86</u> 86566,87	<u>0.6</u> 571,65	<u>1.83</u> 1743,53	30 км.
282	+C111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	939,33	<u>93.29</u> 87630,10	<u>90.86</u> 85347,52	<u>0.6</u> 563,60	<u>1.83</u> 1718,98	30 км.
283	+C111-1626-1 варіант 4	Фарба по бетону АК-11	кг	144,9	<u>257.22</u> 37271,18	<u>251.58</u> 36453,94	<u>0.6</u> 86,94	<u>5.04</u> 730,30	30 км.
284	C111-1631	Замазка захисна	кг	13,76	<u>115.96</u> 1595,61	<u>113.09</u> 1556,12	<u>0.6</u> 8,26	<u>2.27</u> 31,23	30 км.
285	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	18,93057	<u>140.68</u> 2663,15	<u>137.79</u> 2608,44	<u>0.13</u> 2,46	<u>2.76</u> 52,25	30 км.
286	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,34135	<u>247.9</u> 332,52	<u>242.78</u> 325,65	<u>0.26</u> 0,35	<u>4.86</u> 6,52	30 км.
287	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,014	<u>196289.49</u> 2748,05	<u>191944.32</u> 2687,22	<u>496.36</u> 6,95	<u>3848.81</u> 53,88	30 км.
288	&C111-1650-4 варіант 2	Клей для лінолеума	кг	468,36	<u>254.42</u> 119160,15	<u>248.93</u> 116588,85	<u>0.5</u> 234,18	<u>4.99</u> 2337,12	30 км.
289	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000324	<u>112231.09</u> 36,36	<u>109434.85</u> 35,46	<u>595.63</u> 0,19	<u>2200.61</u> 0,71	30 км.
290	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,026408	<u>35651.6</u> 941,49	<u>34356.92</u> 907,30	<u>595.63</u> 15,73	<u>699.05</u> 18,46	30 км.
291	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,0416	<u>225.42</u> 460,22	<u>220.46</u> 450,09	<u>0.54</u> 1,10	<u>4.42</u> 9,03	30 км.
292	C111-1672-1	Емаль	т	0,0038747	<u>80849.64</u> 313,27	<u>78668.72</u> 304,82	<u>595.63</u> 2,31	<u>1585.29</u> 6,14	30 км.
293	&C111-1678-6	Полоса оцинкована 40х4,0мм	т	0,15	<u>105585.2</u> 15837,78	<u>102835.66</u> 15425,35	<u>679.24</u> 101,89	<u>2070.3</u> 310,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
294	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	18,4102	<u>566.61</u> 10431,40	<u>554.73</u> 10212,69	<u>0.77</u> 14,18	<u>11.11</u> 204,53	30 км.
295	&C111-1701-1 варіант 2	Герметик бутилкаучуковий	кг	70,64	<u>332.04</u> 23455,31	<u>325.00</u> 22958,00	<u>0.53</u> 37,44	<u>6.51</u> 459,87	30 км.
296	C111-1708	Клоччя просочене	кг	5,4	<u>50.64</u> 273,46	<u>49.12</u> 265,25	<u>0.53</u> 2,86	<u>0.99</u> 5,35	30 км.
297	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова УкрСпан 140	м2	4,84	<u>25.91</u> 125,40	<u>25.20</u> 121,97	<u>0.2</u> 0,97	<u>0.51</u> 2,46	30 км.
298	&C111-1720-2 варіант 2	Плівка пароізоляційна УкрСпан 140	м2	1276,5	<u>26.12</u> 33342,18	<u>25.20</u> 32167,80	<u>0.41</u> 523,37	<u>0.51</u> 651,01	30 км.
299	+C111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий	м	454,5	<u>126.19</u> 57353,36	<u>123.00</u> 55903,50	<u>0.72</u> 327,24	<u>2.47</u> 1122,62	30 км.
300	&C111-1729-1 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	1158,57	<u>142.96</u> 165629,17	<u>139.44</u> 161551,00	<u>0.72</u> 834,17	<u>2.8</u> 3244,00	30 км.
301	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,09	<u>70.73</u> 77,10	<u>68.94</u> 75,14	<u>0.4</u> 0,44	<u>1.39</u> 1,52	30 км.
302	+C111-1756 варіант 1	Піддон для води при вході	шт	2	<u>1922.19</u> 3844,38	<u>1883.91</u> 3767,82	<u>0.59</u> 1,18	<u>37.69</u> 75,38	30 км.
303	C111-1757	Рядно	м2	387,72821	<u>60.19</u> 23337,36	<u>58.87</u> 22825,56	<u>0.14</u> 54,28	<u>1.18</u> 457,52	30 км.
304	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	27,1376	<u>39.14</u> 1062,17	<u>38.03</u> 1032,04	<u>0.34</u> 9,23	<u>0.77</u> 20,90	30 км.
305	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,24	<u>16589.01</u> 3981,36	<u>16263.38</u> 3903,21	<u>0.36</u> 0,09	<u>325.27</u> 78,06	30 км.
306	&C111-1780-2- 30 варіант 1	Сітка з арматурі Ф-8 мм	т	0,2688	<u>40938.09</u> 11004,16	<u>39860.00</u> 10714,37	<u>275.38</u> 74,02	<u>802.71</u> 215,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
307	&C111-1780-2-30 варіант 3	Сітка з арматури Ф-12 мм	т	0,6931	<u>40938.09</u> 28374,19	<u>39860.00</u> 27626,97	<u>275.38</u> 190,87	<u>802.71</u> 556,35	30 км.
308	&C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	4707,5	<u>36.9</u> 173706,75	<u>36.15</u> 170176,13	<u>0.03</u> 141,23	<u>0.72</u> 3389,39	30 км.
309	&C111-1780-6	Суміш Церезіт СТ-117	кг	1596	<u>26.52</u> 42325,92	<u>25.72</u> 41049,12	<u>0.28</u> 446,88	<u>0.52</u> 829,92	30 км.
310	&C111-1781-1 варіант 1	Сітка з арматури 5BP1 100x100	м2	370	<u>106.04</u> 39234,80	<u>102.36</u> 37873,20	<u>1.6</u> 592,00	<u>2.08</u> 769,60	30 км.
311	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00855	<u>77006.67</u> 658,41	<u>76158.04</u> 651,15	<u>275.38</u> 2,35	<u>573.25</u> 4,91	30 км.
312	&C111-1798-2 варіант 1	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям	м2	23,6	<u>302.44</u> 7137,58	<u>295.00</u> 6962,00	<u>1.51</u> 35,64	<u>5.93</u> 139,94	30 км.
313	&C111-1798-2 варіант 2	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям (для виготовлення фасонних елементів ФД-7а;б)	м2	45,63	<u>302.44</u> 13800,34	<u>295.00</u> 13460,85	<u>1.51</u> 68,90	<u>5.93</u> 270,59	30 км.
314	&C111-1798-2 варіант 3	Оцинкована сталь товщ.0,5мм з полімерним покриттям (для виготовлення фасонних елементів ФД-10)	м2	29,8	<u>302.44</u> 9012,71	<u>295.00</u> 8791,00	<u>1.51</u> 45,00	<u>5.93</u> 176,71	30 км.
315	&C111-1798-44 варіант 1	Тримач ринви прямий металевий д-150мм	шт	190	<u>182.18</u> 34614,20	<u>178.33</u> 33882,70	<u>0.28</u> 53,20	<u>3.57</u> 678,30	30 км.
316	C111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,3288	<u>78263.75</u> 25733,12	<u>77405.76</u> 25451,01	<u>275.38</u> 90,54	<u>582.61</u> 191,57	30 км.
317	&C111-1802-3	ПВХ метал ламінований	м2	32,42	<u>762.32</u> 24714,41	<u>745.17</u> 24158,41	<u>2.2</u> 71,32	<u>14.95</u> 484,68	30 км.
318	C111-1804	Сталь листова	т	0,491568	<u>33441.95</u> 16438,99	<u>32917.62</u> 16181,25	<u>275.38</u> 135,37	<u>248.95</u> 122,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
319	C111-1805	Сталь листовая, тонколистовая углеродистая, марка ВСтЗсп	т	0,01104	<u>27460.08</u> 303,16	<u>26980.28</u> 297,86	<u>275.38</u> 3,04	<u>204.42</u> 2,26	30 км.
320	C111-1809	Сталь круглая	т	0,860622	<u>42859.15</u> 36885,53	<u>42264.72</u> 36373,95	<u>275.38</u> 237,00	<u>319.05</u> 274,58	30 км.
321	&C111-1809-4 варіант 1	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	23	<u>335.87</u> 7725,01	<u>329.00</u> 7567,00	<u>0.28</u> 6,44	<u>6.59</u> 151,57	30 км.
322	&C111-1809-4 варіант 2	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	17	<u>3230.29</u> 54914,93	<u>3166.67</u> 53833,39	<u>0.28</u> 4,76	<u>63.34</u> 1076,78	30 км.
323	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31814.18</u> 95,44	<u>31301.97</u> 93,91	<u>275.38</u> 0,83	<u>236.83</u> 0,70	30 км.
324	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0085	<u>48180.21</u> 409,53	<u>47546.17</u> 404,14	<u>275.38</u> 2,34	<u>358.66</u> 3,05	30 км.
325	&C111-1824-14 варіант 1	Хвiртка 2030x1000 оцинкована та вкрита полімером	шт	1	<u>6158.43</u> 6158,43	<u>6032.90</u> 6032,90	<u>4.78</u> 4,78	<u>120.75</u> 120,75	
326	&C111-1824-63 варіант 1	Ворота одностулкові 2030x2500 оцинковані та вкриті полімером	шт	1	<u>13203.27</u> 13203,27	<u>12937.50</u> 12937,50	<u>6.88</u> 6,88	<u>258.89</u> 258,89	30 км.
327	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0196	<u>54485.28</u> 1067,91	<u>53115.42</u> 1041,06	<u>301.52</u> 5,91	<u>1068.34</u> 20,94	30 км.
328	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2124347	<u>68996.64</u> 14657,28	<u>67339.52</u> 14305,25	<u>304.24</u> 64,63	<u>1352.88</u> 287,40	30 км.
329	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00125154	<u>402365.87</u> 503,58	<u>394174.82</u> 493,33	<u>301.52</u> 0,38	<u>7889.53</u> 9,87	30 км.
330	&C111-1849-1-3М варіант 2	КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПВХ МЕМБРАНИ (Саморіз універсальний 5x50 цинк + тарілка дожимна металева ?50/?6, t=0,7мм)	шт	6400	<u>17</u> 108800,00	<u>16.67</u> 106688,00	<u>-</u> -	<u>0.33</u> 2112,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	&C111-1849-1-3М варіант 3	Шуруп конструкційний 8х180мм з тарілкою дожимною поліпропіленовою д-60мм	шт	32	<u>29.75</u> 952,00	<u>29.17</u> 933,44	<u>-</u> -	<u>0.58</u> 18,56	
332	&C111-1849-5	Саморізи 3х40мм цинк	шт.	1880	<u>0.32</u> 601,60	<u>0.28</u> 526,40	<u>0.03</u> 56,40	<u>0.01</u> 18,80	30 км.
333	&C111-1849-8	Саморіз оцинкований фарбований з прес-шайбою 4,2х25мм	шт.	940	<u>0.71</u> 667,40	<u>0.67</u> 629,80	<u>0.03</u> 28,20	<u>0.01</u> 9,40	30 км.
334	&C111-1850-22	Стяжки із нержавіючої сталі 4,6х150	шт	200	<u>1.05</u> 210,00	<u>1.00</u> 200,00	<u>0.03</u> 6,00	<u>0.02</u> 4,00	30 км.
335	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0002925	<u>30080.43</u> 8,80	<u>29189.10</u> 8,54	<u>301.52</u> 0,09	<u>589.81</u> 0,17	30 км.
336	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,041738	<u>25789.56</u> 1076,40	<u>24979.64</u> 1042,60	<u>304.24</u> 12,70	<u>505.68</u> 21,10	30 км.
337	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,094844	<u>25789.56</u> 2445,99	<u>24979.64</u> 2369,17	<u>304.24</u> 28,86	<u>505.68</u> 47,96	30 км.
338	C111-1865	Закріпки металеві	кг	1,72875	<u>45.25</u> 78,23	<u>44.01</u> 76,08	<u>0.35</u> 0,61	<u>0.89</u> 1,54	30 км.
339	+C111-1867 варіант 1	Набір кріплення панелей	шт	556	<u>55.3</u> 30746,80	<u>54.05</u> 30051,80	<u>0.17</u> 94,52	<u>1.08</u> 600,48	30 км.
340	+C111-1867 варіант 2	Кліпса вертикального з'єднання панелей	шт	192	<u>4.08</u> 783,36	<u>3.83</u> 735,36	<u>0.17</u> 32,64	<u>0.08</u> 15,36	30 км.
341	&C111-1867-24Т варіант 1	Тримач універсальний для наклонної покрівлі 07/ОС	шт	56	<u>1314.95</u> 73637,20	<u>1289.00</u> 72184,00	<u>0.17</u> 9,52	<u>25.78</u> 1443,68	30 км.
342	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0549308	<u>12254.96</u> 673,17	<u>11537.22</u> 633,75	<u>477.45</u> 26,23	<u>240.29</u> 13,19	30 км.
343	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,339072	<u>676.63</u> 906,06	<u>660.64</u> 884,64	<u>2.72</u> 3,64	<u>13.27</u> 17,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	&C111-1891-5 варіант 1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	151,81	<u>2135.35</u> 324167,48	<u>1431.67</u> 217341,82	<u>661.81</u> 100469,38	<u>41.87</u> 6356,28	30 км.
345	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,727802	<u>18887.01</u> 32633,01	<u>17949.42</u> 31013,04	<u>567.26</u> 980,11	<u>370.33</u> 639,86	30 км.
346	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	24,719	<u>83.5</u> 2064,04	<u>81.29</u> 2009,41	<u>0.57</u> 14,09	<u>1.64</u> 40,54	30 км.
347	&C111-1896-С варіант 3	Шпатлевка сатенгіпс	кг	4576,65	<u>9.04</u> 41372,92	<u>8.29</u> 37940,43	<u>0.57</u> 2608,69	<u>0.18</u> 823,80	30 км.
348	&C111-1905- 11-Т варіант 1	Корпус для контрольного фасадного з'єднання 68/1PL	шт	6	<u>1243.43</u> 7460,58	<u>1219.00</u> 7314,00	<u>0.05</u> 0,30	<u>24.38</u> 146,28	30 км.
349	+C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш	кг	14722,23	<u>6.53</u> 96136,16	<u>5.90</u> 86861,16	<u>0.5</u> 7361,12	<u>0.13</u> 1913,88	30 км.
350	+C111-2000-2 варіант 3	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	625,04	<u>7.85</u> 4906,56	<u>7.20</u> 4500,29	<u>0.5</u> 312,52	<u>0.15</u> 93,75	30 км.
351	+C111-2001-2 варіант 2	Водостійкий кольоровий шов	кг	940,084	<u>79.83</u> 75046,91	<u>77.76</u> 73100,93	<u>0.5</u> 470,04	<u>1.57</u> 1475,94	30 км.
352	+C111-2001-2 варіант 5	Розчик герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	1680	<u>79.83</u> 134114,40	<u>77.76</u> 130636,80	<u>0.5</u> 840,00	<u>1.57</u> 2637,60	30 км.
353	&C111-2010-6 варіант 2	Суміш декоративна	кг	17970,98	<u>16.01</u> 287715,39	<u>15.20</u> 273158,90	<u>0.5</u> 8985,49	<u>0.31</u> 5571,00	30 км.
354	+C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137	кг	9315	<u>34.94</u> 325466,10	<u>33.73</u> 314194,95	<u>0.52</u> 4843,80	<u>0.69</u> 6427,35	30 км.
355	+C111-2012-14 варіант 2	Штукатурка декоративна Ceresit CT 77	кг	720	<u>99.84</u> 71884,80	<u>97.36</u> 70099,20	<u>0.52</u> 374,40	<u>1.96</u> 1411,20	30 км.
356	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	613,7	<u>65.16</u> 39988,69	<u>63.17</u> 38767,43	<u>0.71</u> 435,73	<u>1.28</u> 785,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	+С111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit СТ 48	л	1731,9	<u>377.64</u> 654034,72	<u>369.58</u> 640075,60	<u>0.66</u> 1143,05	<u>7.4</u> 12816,07	30 км.
358	&С111-2016-11 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ40	кг	1739,13	<u>70.76</u> 123060,84	<u>68.90</u> 119826,06	<u>0.47</u> 817,39	<u>1.39</u> 2417,39	30 км.
359	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,114	<u>2752.78</u> 313,82	<u>2428.16</u> 276,81	<u>270.64</u> 30,85	<u>53.98</u> 6,16	30 км.
360	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,005635	<u>9515.21</u> 53,62	<u>9096.12</u> 51,26	<u>232.52</u> 1,31	<u>186.57</u> 1,05	30 км.
361	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,0904	<u>7852.63</u> 8562,51	<u>7466.14</u> 8141,08	<u>232.52</u> 253,54	<u>153.97</u> 167,89	30 км.
362	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,114854	<u>6190.03</u> 710,95	<u>5836.14</u> 670,30	<u>232.52</u> 26,71	<u>121.37</u> 13,94	30 км.
363	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	2,2158	<u>4572.08</u> 10130,81	<u>4249.91</u> 9416,95	<u>232.52</u> 515,22	<u>89.65</u> 198,64	30 км.
364	&С112-27-3	Кубоподібна рейка	м2	351	<u>1227.89</u> 430989,39	<u>1200.00</u> 421200,00	<u>3.81</u> 1337,31	<u>24.08</u> 8452,08	30 км.
365	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,4089	<u>9229.38</u> 3773,89	<u>8815.89</u> 3604,82	<u>232.52</u> 95,08	<u>180.97</u> 73,99	30 км.
366	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,01582	<u>10514.88</u> 166,35	<u>10076.19</u> 159,41	<u>232.52</u> 3,68	<u>206.17</u> 3,26	30 км.
367	С112-43	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, I сорт	м3	0,1	<u>11981.81</u> 1198,18	<u>11514.35</u> 1151,44	<u>232.52</u> 23,25	<u>234.94</u> 23,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	4,4316	<u>7232.23</u> 32050,35	<u>6857.90</u> 30391,47	<u>232.52</u> 1030,44	<u>141.81</u> 628,44	30 км.
369	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,319392	<u>5715.66</u> 7541,20	<u>5371.07</u> 7086,55	<u>232.52</u> 306,79	<u>112.07</u> 147,86	30 км.
370	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,017001	<u>4430.14</u> 75,32	<u>4110.75</u> 69,89	<u>232.52</u> 3,95	<u>86.87</u> 1,48	30 км.
371	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,6426	<u>4430.14</u> 2846,81	<u>4110.75</u> 2641,57	<u>232.52</u> 149,42	<u>86.87</u> 55,82	30 км.
372	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,65645	<u>8376.87</u> 47383,35	<u>7980.10</u> 45139,04	<u>232.52</u> 1315,24	<u>164.25</u> 929,07	30 км.
373	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,72618	<u>5474.3</u> 20398,23	<u>5134.44</u> 19131,85	<u>232.52</u> 866,41	<u>107.34</u> 399,97	30 км.
374	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01116	<u>4188.86</u> 46,75	<u>3874.21</u> 43,24	<u>232.52</u> 2,59	<u>82.13</u> 0,92	30 км.
375	&C112-260-5	Конструкції металевого каркасу підшивки стель	м2	1035,6	<u>238.53</u> 247021,67	<u>232.00</u> 240259,20	<u>1.85</u> 1915,86	<u>4.68</u> 4846,61	30 км.
376	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	65,984	<u>59.16</u> 3903,61	<u>58.31</u> 3847,53	<u>0.41</u> 27,05	<u>0.44</u> 29,03	30 км.
377	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	275,99	<u>76.15</u> 21016,64	<u>75.00</u> 20699,25	<u>0.58</u> 160,07	<u>0.57</u> 157,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	42,536	<u>98.7</u> 4198,30	<u>97.22</u> 4135,35	<u>0.75</u> 31,90	<u>0.73</u> 31,05	30 км.
379	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	16,2324	<u>146.59</u> 2379,51	<u>144.34</u> 2342,98	<u>1.16</u> 18,83	<u>1.09</u> 17,70	30 км.
380	+C113-12 варіант 2	Труби поліетіленові д-125х4,9мм (футляр)	м	8	<u>434.09</u> 3472,72	<u>421.20</u> 3369,60	<u>4.38</u> 35,04	<u>8.51</u> 68,08	30 км.
381	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,156	<u>268.09</u> 41,82	<u>263.79</u> 41,15	<u>2.3</u> 0,36	<u>2</u> 0,31	30 км.
382	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	60	<u>191.85</u> 11511,00	<u>188.93</u> 11335,80	<u>1.49</u> 89,40	<u>1.43</u> 85,80	30 км.
383	+C113-753 варіант 2	Люк С (С-125)	шт	1	<u>4770.4</u> 4770,40	<u>4654.17</u> 4654,17	<u>22.69</u> 22,69	<u>93.54</u> 93,54	30 км.
384	+C113-753 варіант 3	Люк вихода на покрівлю (вікно-вилаз) 0,9х0,9 Fakro DRF DU6	шт	1	<u>38273.14</u> 38273,14	<u>37500.00</u> 37500,00	<u>22.69</u> 22,69	<u>750.45</u> 750,45	30 км.
385	+C113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-17 д- 50х2,4 мм питна	м	45,45	<u>76.69</u> 3485,56	<u>75.00</u> 3408,75	<u>0.19</u> 8,64	<u>1.5</u> 68,17	30 км.
386	C113-1439-1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	15	<u>287.03</u> 4305,45	<u>280.80</u> 4212,00	<u>0.6</u> 9,00	<u>5.63</u> 84,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
387	C113-1439-3	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	4	<u>305.13</u> 1220,52	<u>298.19</u> 1192,76	<u>0.96</u> 3,84	<u>5.98</u> 23,92	30 км.
388	&C113-1466-10 варіант 1	Коліно труби 67,5° д-110мм	шт	14	<u>265.33</u> 3714,62	<u>260.00</u> 3640,00	<u>0.13</u> 1,82	<u>5.2</u> 72,80	
389	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 20x2,2 мм	м	89,9	<u>49.04</u> 4408,70	<u>48.00</u> 4315,20	<u>0.08</u> 7,19	<u>0.96</u> 86,31	30 км.
390	+C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 ЕКОPLASTIK діам. 20x2,8 мм	м	31,465	<u>52.1</u> 1639,33	<u>51.00</u> 1604,72	<u>0.08</u> 2,52	<u>1.02</u> 32,09	30 км.
391	+C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 ЕКОPLASTIK діам. 25x3,5 мм	м	40,455	<u>76.58</u> 3098,04	<u>75.00</u> 3034,13	<u>0.08</u> 3,24	<u>1.5</u> 60,67	30 км.
392	+C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 25x2,3 мм	м	148,64	<u>71.55</u> 10635,19	<u>70.00</u> 10404,80	<u>0.15</u> 22,30	<u>1.4</u> 208,09	30 км.
393	+C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 32x2,9 мм	м	18,76	<u>102.23</u> 1917,83	<u>100.00</u> 1876,00	<u>0.23</u> 4,31	<u>2</u> 37,52	30 км.
394	+C113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 40x3,7 мм	м	28,11	<u>161.55</u> 4541,17	<u>158.00</u> 4441,38	<u>0.38</u> 10,68	<u>3.17</u> 89,11	30 км.
395	+C113-1684 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 10 ЕКОPLASTIK діам. 50x4,6 мм	м	14,19	<u>266.61</u> 3783,20	<u>261.00</u> 3703,59	<u>0.38</u> 5,39	<u>5.23</u> 74,22	30 км.
396	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	539,4	<u>66.77</u> 36015,74	<u>65.38</u> 35265,97	<u>0.08</u> 43,15	<u>1.31</u> 706,62	30 км.
397	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	325,15	<u>88.55</u> 28792,03	<u>86.66</u> 28177,50	<u>0.15</u> 48,77	<u>1.74</u> 565,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	56,28	<u>148.46</u> 8355,33	<u>145.32</u> 8178,61	<u>0.23</u> 12,94	<u>2.91</u> 163,78	30 км.
399	+C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	46,85	<u>187.33</u> 8776,41	<u>183.28</u> 8586,67	<u>0.38</u> 17,80	<u>3.67</u> 171,94	30 км.
400	+C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	56,76	<u>306.16</u> 17377,64	<u>299.55</u> 17002,46	<u>0.61</u> 34,62	<u>6</u> 340,56	30 км.
401	+C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x8,4 мм	м	29,22	<u>883.12</u> 25804,77	<u>864.29</u> 25254,55	<u>1.51</u> 44,12	<u>17.32</u> 506,10	30 км.
402	&C113-1799-1 варіант 7	Протипожежна гільза для труб д-50мм	шт	2	<u>1440.32</u> 2880,64	<u>1412.00</u> 2824,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>28.24</u> 56,48	30 км.
403	&C113-1799-1 варіант 8	Протипожежна гільза для труб д-110мм	шт	12	<u>2104.49</u> 25253,88	<u>2063.15</u> 24757,80	<u>0.08</u> 0,96	<u>41.26</u> 495,12	30 км.
404	&C113-1799-1 варіант 9	Протипожежна гільза для труб д-40мм	шт	2	<u>1654.19</u> 3308,38	<u>1621.67</u> 3243,34	<u>0.08</u> 0,16	<u>32.44</u> 64,88	30 км.
405	&C113-1799-1 варіант 10	Протипожежна гільза для труб д-32мм	шт	2	<u>1375.04</u> 2750,08	<u>1348.00</u> 2696,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>26.96</u> 53,92	30 км.
406	&C113-1799-1 варіант 11	Протипожежна гільза д-25мм	шт	15	<u>1474.59</u> 22118,85	<u>1445.60</u> 21684,00	<u>0.08</u> 1,20	<u>28.91</u> 433,65	30 км.
407	+C113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=20 мм	шт	54	<u>187.37</u> 10117,98	<u>183.63</u> 9916,02	<u>0.07</u> 3,78	<u>3.67</u> 198,18	30 км.
408	+C113-1873- 1Б варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=25 мм	шт	4	<u>236.21</u> 944,84	<u>231.51</u> 926,04	<u>0.07</u> 0,28	<u>4.63</u> 18,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	+C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=32 мм	шт	8	<u>380.48</u> 3043,84	<u>372.95</u> 2983,60	<u>0.07</u> 0,56	<u>7.46</u> 59,68	30 км.
410	&C113-1878-2	Хомут сталевий д=300мм	шт	25	<u>110.58</u> 2764,50	<u>108.33</u> 2708,25	<u>0.08</u> 2,00	<u>2.17</u> 54,25	30 км.
411	&C113-1878-3	Хомут сталевий д=250мм	шт	25	<u>97.83</u> 2445,75	<u>95.83</u> 2395,75	<u>0.08</u> 2,00	<u>1.92</u> 48,00	30 км.
412	&C113-2154-1-Ф	Кран кульовий запірний муфтовий для опалення д=15 мм	шт	6	<u>114.46</u> 686,76	<u>112.15</u> 672,90	<u>0.07</u> 0,42	<u>2.24</u> 13,44	30 км.
413	&C113-2154-8	Поплавковий кран д-25мм	шт	2	<u>858.25</u> 1716,50	<u>841.08</u> 1682,16	<u>0.34</u> 0,68	<u>16.83</u> 33,66	30 км.
414	+C113-2291 варіант 1	Ревізія ПП діам.110 мм з круглою кришкою	шт	6	<u>1026.2</u> 6157,20	<u>1006.00</u> 6036,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>20.12</u> 120,72	30 км.
415	&C113-2301-18	Клапан зворотній каналізаційний з електроприводом Ду 110мм	шт	1	<u>10049.61</u> 10049,61	<u>9845.00</u> 9845,00	<u>7.56</u> 7,56	<u>197.05</u> 197,05	30 км.
416	+C114-2-У варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м3	1,78	<u>2635.11</u> 4690,50	<u>2535.80</u> 4513,72	<u>47.64</u> 84,80	<u>51.67</u> 91,98	30 км.
417	+C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,102	<u>783.32</u> 79,90	<u>725.00</u> 73,95	<u>42.96</u> 4,38	<u>15.36</u> 1,57	30 км.
418	&C114-19-УМ2 варіант 1	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	534,62	<u>3446.36</u> 1842492,98	<u>3333.33</u> 1782064,88	<u>45.45</u> 24298,48	<u>67.58</u> 36129,62	30 км.
419	&C114-66-1	Бітумно-полімерний покрівельний гідроізоляційний матеріал Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П	10м2	0,4	<u>154.98</u> 61,99	<u>151.50</u> 60,60	<u>0.44</u> 0,18	<u>3.04</u> 1,21	30 км.
420	&C114-94-4 варіант 1	Клей "Рідкі цвяхи"	кг	1,6	<u>133.05</u> 212,88	<u>130.00</u> 208,00	<u>0.44</u> 0,70	<u>2.61</u> 4,18	30 км.
421	&C114-97-12 варіант 3	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	95,37	<u>259.86</u> 24782,85	<u>253.58</u> 24183,92	<u>1.18</u> 112,54	<u>5.1</u> 486,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
422	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>649.27</u> 1298,54	<u>608.33</u> 1216,66	<u>28.21</u> 56,42	<u>12.73</u> 25,46	30 км.
423	&C119-386-2 варіант 1	Сітка арматурна 100x100мм з арматури д-12мм	т	7,2816	<u>35532.09</u> 258730,47	<u>34560.00</u> 251652,10	<u>275.38</u> 2005,21	<u>696.71</u> 5073,16	30 км.
424	&C119-411-1-1K-4 варіант 1	Водостічна труба д-110мм	м	49,92	<u>283.17</u> 14135,85	<u>276.11</u> 13783,41	<u>1.51</u> 75,38	<u>5.55</u> 277,06	30 км.
425	&C121-251-2 варіант 1	Двері металеві утепленні протипожежні EI 30	м2	23,07	<u>7573.07</u> 174710,72	<u>7513.00</u> 173324,91	<u>3.69</u> 85,13	<u>56.38</u> 1300,68	30 км.
426	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,012012	<u>63523.87</u> 763,05	<u>62677.84</u> 752,89	<u>373.15</u> 4,48	<u>472.88</u> 5,68	30 км.
427	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03	<u>79633.1</u> 2388,99	<u>78667.15</u> 2360,01	<u>373.15</u> 11,19	<u>592.8</u> 17,79	30 км.
428	C121-782	Металеві конструкції	т	0,093	<u>56207.62</u> 5227,31	<u>55416.05</u> 5153,69	<u>373.15</u> 34,70	<u>418.42</u> 38,92	30 км.
429	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,47518	<u>67677.48</u> 32158,98	<u>66800.53</u> 31742,28	<u>373.15</u> 177,31	<u>503.8</u> 239,39	30 км.
430	&C123-16-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	360	<u>4097.19</u> 1474988,40	<u>4015.00</u> 1445400,00	<u>1.85</u> 666,00	<u>80.34</u> 28922,40	30 км.
431	&C123-16-5 варіант 1	Анкер 152x10	шт	112	<u>3.26</u> 365,12	<u>3.10</u> 347,20	<u>0.1</u> 11,20	<u>0.06</u> 6,72	30 км.
432	+C123-96-1 варіант 2	Перегородки сантехнічні в комплекті з фурнітурою	м2	284,8	<u>1319.77</u> 375870,50	<u>1275.06</u> 363137,09	<u>18.83</u> 5362,78	<u>25.88</u> 7370,63	30 км.
433	+C123-199-1 варіант 8	Блоки дверні металеві захисні герметичні 1300x2000	м2	7,8	<u>25864.23</u> 201740,99	<u>25339.00</u> 197644,20	<u>18.09</u> 141,10	<u>507.14</u> 3955,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
434	+С123-199-1 варіант 9	Блоки дверні ДСт	м2	5,94	<u>6648.45</u> 39491,79	<u>6500.00</u> 38610,00	<u>18.09</u> 107,45	<u>130.36</u> 774,34	30 км.
435	С123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	13,4302	<u>18307.02</u> 245866,94	<u>17719.35</u> 237974,41	<u>228.71</u> 3071,62	<u>358.96</u> 4820,91	30 км.
436	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	684,2	<u>33.32</u> 22797,54	<u>32.37</u> 22147,55	<u>0.3</u> 205,26	<u>0.65</u> 444,73	30 км.
437	&С123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні дерев'яні	м	161,44	<u>710.14</u> 114645,00	<u>695.00</u> 112200,80	<u>1.22</u> 196,96	<u>13.92</u> 2247,24	30 км.
438	&С123-497-4 варіант 1	Плити МДФ стінові кашовані товщ.4мм	м2	4,6	<u>336.2</u> 1546,52	<u>325.80</u> 1498,68	<u>3.81</u> 17,53	<u>6.59</u> 30,31	30 км.
439	&С123-497-8	Плити ППС товщиною 50мм	м3	0,0735	<u>4345.59</u> 319,40	<u>4260.00</u> 313,11	<u>0.38</u> 0,03	<u>85.21</u> 6,26	30 км.
440	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	190,25626	<u>441.14</u> 83929,65	<u>427.15</u> 81267,96	<u>5.34</u> 1015,97	<u>8.65</u> 1645,72	30 км.
441	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	13,032	<u>609.66</u> 7945,09	<u>590.09</u> 7690,05	<u>7.62</u> 99,30	<u>11.95</u> 155,74	30 км.
442	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4924	<u>31666.72</u> 15592,69	<u>30770.42</u> 15151,35	<u>275.38</u> 135,60	<u>620.92</u> 305,74	30 км.
443	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	26,581301	<u>31141.14</u> 827772,02	<u>30255.15</u> 804221,25	<u>275.38</u> 7319,96	<u>610.61</u> 16230,81	30 км.
444	+С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,452264	<u>40927.89</u> 182221,77	<u>39850.00</u> 177422,72	<u>275.38</u> 1226,06	<u>802.51</u> 3572,99	30 км.
445	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,2087872	<u>32920.89</u> 6873,46	<u>32000.00</u> 6681,19	<u>275.38</u> 57,50	<u>645.51</u> 134,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
446	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>67217.81</u> 295,76	<u>65624.43</u> 288,75	<u>275.38</u> 1,21	<u>1318</u> 5,80	30 км.
447	&C126-386-7 варіант 3	Двері ДА 3Г	м2	21,54	<u>4701.69</u> 101274,40	<u>4650.00</u> 100161,00	<u>16.69</u> 359,50	<u>35</u> 753,90	30 км.
448	&C126-386-7 варіант 4	Вітражний блок	м2	19,8	<u>5044.24</u> 99875,95	<u>4990.00</u> 98802,00	<u>16.69</u> 330,46	<u>37.55</u> 743,49	30 км.
449	&C126-1215-2 варіант 1	Панель огорожі 2030x2500мм оцинкована та вкрита полімером	шт	196	<u>1896.09</u> 371633,64	<u>1856.25</u> 363825,00	<u>2.66</u> 521,36	<u>37.18</u> 7287,28	30 км.
450	&C126-1215-2 варіант 2	Стовб 80x60x6000мм оцинкований та вкритий полімером	шт	82	<u>1545.46</u> 126727,72	<u>1512.50</u> 124025,00	<u>2.66</u> 218,12	<u>30.3</u> 2484,60	30 км.
451	&C126-1215-2 варіант 3	Стовб 80x60x3000мм оцинкований та вкритий полімером	шт	14	<u>1002.31</u> 14032,34	<u>980.00</u> 13720,00	<u>2.66</u> 37,24	<u>19.65</u> 275,10	30 км.
452	&C130-25-2 варіант 2	Бак запасу води V-1500л	шт	1	<u>19890.41</u> 19890,41	<u>19445.00</u> 19445,00	<u>55.4</u> 55,40	<u>390.01</u> 390,01	30 км.
453	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>42223.9</u> 1,27	<u>41005.02</u> 1,23	<u>390.96</u> 0,01	<u>827.92</u> 0,03	30 км.
454	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00064	<u>38703.65</u> 24,77	<u>37553.79</u> 24,03	<u>390.96</u> 0,25	<u>758.9</u> 0,49	30 км.
455	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,081848	<u>33940.29</u> 2777,94	<u>32883.83</u> 2691,48	<u>390.96</u> 32,00	<u>665.5</u> 54,46	30 км.
456	+C130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV3	шт	3	<u>454.07</u> 1362,21	<u>445.00</u> 1335,00	<u>0.17</u> 0,51	<u>8.9</u> 26,70	30 км.
457	&C130-163-1- Ш	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	3	<u>977.59</u> 2932,77	<u>956.67</u> 2870,01	<u>1.75</u> 5,25	<u>19.17</u> 57,51	30 км.
458	&C130-163-2	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	3	<u>977.59</u> 2932,77	<u>956.67</u> 2870,01	<u>1.75</u> 5,25	<u>19.17</u> 57,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
459	&C130-163-3	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS	шт	3	<u>1241.09</u> 3723,27	<u>1215.00</u> 3645,00	<u>1.75</u> 5,25	<u>24.34</u> 73,02	30 км.
460	+C130-262 варіант 1	Аератор покрівельний 110/600мм для плоскої покрівлі	шт	7	<u>376.25</u> 2633,75	<u>365.00</u> 2555,00	<u>3.87</u> 27,09	<u>7.38</u> 51,66	30 км.
461	&C130-262-1- М	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д- 100мм	шт	32	<u>438.29</u> 14025,28	<u>425.83</u> 13626,56	<u>3.87</u> 123,84	<u>8.59</u> 274,88	30 км.
462	&C130-262-2	Дефлектор з оцинкованої сталі товщ.0,5мм д- 150мм	шт	20	<u>582.8</u> 11656,00	<u>567.50</u> 11350,00	<u>3.87</u> 77,40	<u>11.43</u> 228,60	30 км.
463	&C130-262-2 варіант 1	Готові конструкції зонтів	шт	14	<u>582.8</u> 8159,20	<u>567.50</u> 7945,00	<u>3.87</u> 54,18	<u>11.43</u> 160,02	30 км.
464	&C130-262-3 варіант 1	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0, 5мм д-100/250мм	шт	32	<u>386.45</u> 12366,40	<u>375.00</u> 12000,00	<u>3.87</u> 123,84	<u>7.58</u> 242,56	30 км.
465	&C130-262-4	Оголовок конус з оцинкованої сталі товщ.0, 5мм д-150/300мм	шт	20	<u>471.44</u> 9428,80	<u>458.33</u> 9166,60	<u>3.87</u> 77,40	<u>9.24</u> 184,80	30 км.
466	&C130-382-2	Регулюючий клапан, марка КР 150х200	шт	2	<u>3039.12</u> 6078,24	<u>2979.00</u> 5958,00	<u>0.53</u> 1,06	<u>59.59</u> 119,18	30 км.
467	&C130-382-3	Регулюючий клапан, марка КР 200х250	шт	14	<u>3602.19</u> 50430,66	<u>3531.00</u> 49434,00	<u>0.56</u> 7,84	<u>70.63</u> 988,82	30 км.
468	&C130-382-4	Регулюючий клапан, марка КР 400х250	шт	1	<u>3716.43</u> 3716,43	<u>3643.00</u> 3643,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>72.87</u> 72,87	30 км.
469	&C130-382-5	Регулюючий клапан, марка КР 400х300	шт	2	<u>4208.14</u> 8416,28	<u>4125.00</u> 8250,00	<u>0.63</u> 1,26	<u>82.51</u> 165,02	30 км.
470	&C130-382-6	Регулюючий клапан, марка КР 500х300	шт	1	<u>5075.17</u> 5075,17	<u>4975.00</u> 4975,00	<u>0.66</u> 0,66	<u>99.51</u> 99,51	30 км.
471	&C130-404-2 варіант 1	Зворотній клапан д-15мм	шт	13	<u>238.39</u> 3099,07	<u>232.32</u> 3020,16	<u>1.4</u> 18,20	<u>4.67</u> 60,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
472	&C130-404-2 варіант 2	Зворотній клапан д-20мм	шт	6	<u>354.18</u> 2125,08	<u>345.84</u> 2075,04	<u>1.4</u> 8,40	<u>6.94</u> 41,64	30 км.
473	&C130-404-2 варіант 3	Зворотній клапан д-25мм	шт	3	<u>533.26</u> 1599,78	<u>521.40</u> 1564,20	<u>1.4</u> 4,20	<u>10.46</u> 31,38	30 км.
474	&C130-417-1- 1K	Витратомір-відсікач K-RM-4 (клапан прямокутний)	шт	3	<u>12230.99</u> 36692,97	<u>11990.42</u> 35971,26	<u>0.75</u> 2,25	<u>239.82</u> 719,46	30 км.
475	&C130-417-2A	Автоматичний балансувальний клапан, тип ASV-P регулятор перепаду тиску прямої дії Danfoss	шт	7	<u>4653.92</u> 32577,44	<u>4562.50</u> 31937,50	<u>0.17</u> 1,19	<u>91.25</u> 638,75	30 км.
476	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,01976	<u>11084.82</u> 219,04	<u>10476.51</u> 207,02	<u>390.96</u> 7,73	<u>217.35</u> 4,29	30 км.
477	C130-529	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	2	<u>1025.02</u> 2050,04	<u>1001.53</u> 2003,06	<u>3.39</u> 6,78	<u>20.1</u> 40,20	30 км.
478	&C130-541-2 варіант 1	Піддон душовий акриловий глибокий з випуском, сифоном і зрівнювачем потенціалів	шт	1	<u>10254.23</u> 10254,23	<u>10045.00</u> 10045,00	<u>8.17</u> 8,17	<u>201.06</u> 201,06	30 км.
479	&C130-541-2 варіант 3	Піддон душовий акриловий глибокий з випуском, сифоном і зрівнювачем потенціалів (для миття ніг)	шт	2	<u>4134.23</u> 8268,46	<u>4045.00</u> 8090,00	<u>8.17</u> 16,34	<u>81.06</u> 162,12	30 км.
480	&C130-557-1	Радіатори біметалічні Mirado BM 300	секція	1102	<u>366.03</u> 403365,06	<u>358.33</u> 394879,66	<u>0.52</u> 573,04	<u>7.18</u> 7912,36	30 км.
481	&C130-557-2	Радіатори біметалічні Mirado BM 500	секція	190	<u>393.31</u> 74728,90	<u>384.99</u> 73148,10	<u>0.61</u> 115,90	<u>7.71</u> 1464,90	30 км.
482	&C130-597-2- Ц	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150x100 мм	шт	34	<u>239.17</u> 8131,78	<u>234.17</u> 7961,78	<u>0.31</u> 10,54	<u>4.69</u> 159,46	30 км.
483	C130-600	Грати регулювальні, марка PP-4, розмір 200x400 мм	м2	0,24	<u>4575.07</u> 1098,02	<u>4474.15</u> 1073,80	<u>11.21</u> 2,69	<u>89.71</u> 21,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	&C130-600-8	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150x150 мм	шт	3	<u>283.48</u> 850,44	<u>277.50</u> 832,50	<u>0.42</u> 1,26	<u>5.56</u> 16,68	30 км.
485	&C130-600-9	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 150x200 мм	шт	15	<u>306.79</u> 4601,85	<u>300.00</u> 4500,00	<u>0.77</u> 11,55	<u>6.02</u> 90,30	30 км.
486	&C130-600-10	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 200x150 мм	шт	12	<u>334.91</u> 4018,92	<u>327.50</u> 3930,00	<u>0.84</u> 10,08	<u>6.57</u> 78,84	30 км.
487	&C130-600-11	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 200x200 мм	шт	80	<u>358.73</u> 28698,40	<u>350.83</u> 28066,40	<u>0.87</u> 69,60	<u>7.03</u> 562,40	30 км.
488	&C130-600-12	Вентиляційна решітка ОРГ, розмір 300x250 мм	шт	47	<u>504.12</u> 23693,64	<u>493.33</u> 23186,51	<u>0.91</u> 42,77	<u>9.88</u> 464,36	30 км.
489	&C130-600-13	Вентиляційна решітка ДП, розмір 462x462 мм	шт	6	<u>1315.71</u> 7894,26	<u>1289.00</u> 7734,00	<u>0.91</u> 5,46	<u>25.8</u> 154,80	30 км.
490	&C130-600-14	Вентиляційна решітка ДП, розмір 530x530 мм	шт	20	<u>2175.23</u> 43504,60	<u>2131.67</u> 42633,40	<u>0.91</u> 18,20	<u>42.65</u> 853,00	30 км.
491	+C130-616 варіант 3	Змішувачі для умивальників	комплект	36	<u>1239.82</u> 44633,52	<u>1215.00</u> 43740,00	<u>0.51</u> 18,36	<u>24.31</u> 875,16	30 км.
492	&C130-623-1 варіант 1	Колона душова із змішувачем із нержавіючої сталі	комплект	3	<u>2091.08</u> 6273,24	<u>2048.33</u> 6144,99	<u>1.75</u> 5,25	<u>41</u> 123,00	30 км.
493	C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	30	<u>403.91</u> 12117,30	<u>394.21</u> 11826,30	<u>1.78</u> 53,40	<u>7.92</u> 237,60	30 км.
494	+C130-646 варіант 2	Умивальник для інвалідів МІО 65	комплект	2	<u>6230.57</u> 12461,14	<u>6100.41</u> 12200,82	<u>7.99</u> 15,98	<u>122.17</u> 244,34	30 км.
495	+C130-646 варіант 3	Умивальник напівкруглий	комплект	34	<u>5293.79</u> 179988,86	<u>5182.00</u> 176188,00	<u>7.99</u> 271,66	<u>103.8</u> 3529,20	30 км.
496	+C130-901 варіант 4	Унітаз керамічний козирковий з косим випуском	шт	2	<u>7679.55</u> 15359,10	<u>7520.00</u> 15040,00	<u>8.97</u> 17,94	<u>150.58</u> 301,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	+С130-901 варіант 5	Інсталяція для підвісного унітазу	шт	4	<u>7138.95</u> 28555,80	<u>6990.00</u> 27960,00	<u>8.97</u> 35,88	<u>139.98</u> 559,92	30 км.
498	+С130-901 варіант 6	Чаша Генуя чавунна емальована в комплекті з сифоном	шт	30	<u>2044.05</u> 61321,50	<u>1995.00</u> 59850,00	<u>8.97</u> 269,10	<u>40.08</u> 1202,40	30 км.
499	+С130-901 варіант 7	Унітаз керамічний козирковий з косим випуском для МГН	шт	2	<u>4619.55</u> 9239,10	<u>4520.00</u> 9040,00	<u>8.97</u> 17,94	<u>90.58</u> 181,16	30 км.
500	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>184.7</u> 369,40	<u>180.48</u> 360,96	<u>0.6</u> 1,20	<u>3.62</u> 7,24	30 км.
501	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	59	<u>204.59</u> 12070,81	<u>199.86</u> 11791,74	<u>0.72</u> 42,48	<u>4.01</u> 236,59	30 км.
502	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	38	<u>247.44</u> 9402,72	<u>241.61</u> 9181,18	<u>0.98</u> 37,24	<u>4.85</u> 184,30	30 км.
503	С130-1103	Блочки	шт	34	<u>7.48</u> 254,32	<u>7.25</u> 246,50	<u>0.08</u> 2,72	<u>0.15</u> 5,10	30 км.
504	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	343	<u>564.23</u> 193530,89	<u>550.73</u> 188900,39	<u>2.44</u> 836,92	<u>11.06</u> 3793,58	30 км.
505	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	751	<u>600.36</u> 450870,36	<u>586.15</u> 440198,65	<u>2.44</u> 1832,44	<u>11.77</u> 8839,27	30 км.
506	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	10	<u>14.58</u> 145,80	<u>14.23</u> 142,30	<u>0.06</u> 0,60	<u>0.29</u> 2,90	30 км.
507	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	100	<u>111.42</u> 11142,00	<u>108.72</u> 10872,00	<u>0.52</u> 52,00	<u>2.18</u> 218,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
508	+С130-1199 варіант 2	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм з фасонними частинами	м	110	<u>242.86</u> 26714,60	<u>237.80</u> 26158,00	<u>0.3</u> 33,00	<u>4.76</u> 523,60	30 км.
509	С142-10-2	Вода	м3	949,41606	<u>42.1</u> 39970,42	<u>42.10</u> 39970,42	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
510	С1110-14	Глухарі	100шт	0,517	<u>725.01</u> 374,83	<u>706.11</u> 365,06	<u>4.68</u> 2,42	<u>14.22</u> 7,35	30 км.
511	&С1110-15-13Ш	Штир заземлення безмуфтовий д=20 L=1,5м Модель: 44/20 ОСН Артикул:40200	шт	45	<u>1956.42</u> 88038,90	<u>1918.00</u> 86310,00	<u>0.06</u> 2,70	<u>38.36</u> 1726,20	30 км.
512	&С1110-100-11-С	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	1048,23	<u>41.95</u> 43973,25	<u>41.09</u> 43071,77	<u>0.04</u> 41,93	<u>0.82</u> 859,55	30 км.
513	&С1110-100-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	2096,46	<u>29.93</u> 62747,05	<u>29.30</u> 61426,28	<u>0.04</u> 83,86	<u>0.59</u> 1236,91	30 км.
514	&С1110-100-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	1048,23	<u>26.64</u> 27924,85	<u>26.08</u> 27337,84	<u>0.04</u> 41,93	<u>0.52</u> 545,08	30 км.
515	&С1110-100-14	Кутик металевий пристінний	м	1191,67	<u>26.29</u> 31329,00	<u>25.73</u> 30661,67	<u>0.04</u> 47,67	<u>0.52</u> 619,66	30 км.
516	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,069544	<u>37367.29</u> 2598,67	<u>36285.53</u> 2523,44	<u>349.07</u> 24,28	<u>732.69</u> 50,95	30 км.
517	&С1110-118-11 варіант 1	Профіль напрямний	м	131,2	<u>5.14</u> 674,37	<u>5.00</u> 656,00	<u>0.04</u> 5,25	<u>0.1</u> 13,12	
518	&С1110-118-12 варіант 1	Профіль стійковий	м	30	<u>7.18</u> 215,40	<u>7.00</u> 210,00	<u>0.04</u> 1,20	<u>0.14</u> 4,20	
519	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,87287	<u>33040.92</u> 28840,43	<u>32117.68</u> 28034,56	<u>275.38</u> 240,37	<u>647.86</u> 565,50	30 км.
520	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,012	<u>33432.58</u> 401,19	<u>32501.66</u> 390,02	<u>275.38</u> 3,30	<u>655.54</u> 7,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	373,32	<u>16.65</u> 6215,78	<u>16.29</u> 6081,38	<u>0.03</u> 11,20	<u>0.33</u> 123,20	30 км.
522	&C1110-196-4	Тримач пластиковий подовжений 01/8.3 ОС PL	шт	42	<u>979.23</u> 41127,66	<u>960.00</u> 40320,00	<u>0.03</u> 1,26	<u>19.2</u> 806,40	30 км.
523	&C1110-196-4 варіант 1	Тримач коньковий профільний з пластиком 22/ОС PL	шт	35	<u>879.27</u> 30774,45	<u>862.00</u> 30170,00	<u>0.03</u> 1,05	<u>17.24</u> 603,40	30 км.
524	&C1111-8-1	Зажим полоса/полоса 04/0.2 ОСН	шт	100	<u>328.54</u> 32854,00	<u>322.00</u> 32200,00	<u>0.1</u> 10,00	<u>6.44</u> 644,00	30 км.
525	&C1111-8-2	Зажим полоса/провід д=8мм 04/8.2 ОСН	шт	56	<u>171.46</u> 9601,76	<u>168.00</u> 9408,00	<u>0.1</u> 5,60	<u>3.36</u> 188,16	30 км.
526	&C1111-8-4	Зажим крестовий 30/10 ОСН	шт	450	<u>172.48</u> 77616,00	<u>169.00</u> 76050,00	<u>0.1</u> 45,00	<u>3.38</u> 1521,00	30 км.
527	&C1111-8-6	Зажим полоса/прут д =20мм 44/20.2 ОСН	шт	96	<u>220.32</u> 21150,72	<u>216.00</u> 20736,00	<u>-</u> -	<u>4.32</u> 414,72	
528	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00169604	<u>77690.75</u> 131,77	<u>75571.77</u> 128,17	<u>595.63</u> 1,01	<u>1523.35</u> 2,59	30 км.
529	+C1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,02407	<u>132187.54</u> 3181,75	<u>129000.00</u> 3105,03	<u>595.63</u> 14,34	<u>2591.91</u> 62,38	30 км.
530	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00032	<u>106086.94</u> 33,95	<u>103368.63</u> 33,08	<u>638.17</u> 0,20	<u>2080.14</u> 0,67	30 км.
531	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00186	<u>21514.85</u> 40,02	<u>20615.54</u> 38,34	<u>477.45</u> 0,89	<u>421.86</u> 0,79	30 км.
532	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,009744	<u>31863.74</u> 310,48	<u>30643.33</u> 298,59	<u>595.63</u> 5,80	<u>624.78</u> 6,09	30 км.
533	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0003283	<u>47488.52</u> 15,59	<u>45961.74</u> 15,09	<u>595.63</u> 0,20	<u>931.15</u> 0,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
534	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>62720.29</u> 0,63	<u>60852.31</u> 0,61	<u>638.17</u> 0,01	<u>1229.81</u> 0,01	30 км.
535	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00011	<u>75596.88</u> 8,32	<u>73518.96</u> 8,09	<u>595.63</u> 0,07	<u>1482.29</u> 0,16	30 км.
536	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00072	<u>94574.9</u> 68,09	<u>92124.86</u> 66,33	<u>595.63</u> 0,43	<u>1854.41</u> 1,33	30 км.
537	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00889	<u>165665.4</u> 1472,77	<u>161821.43</u> 1438,59	<u>595.63</u> 5,30	<u>3248.34</u> 28,88	30 км.
538	+C1113-246 варіант 9	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0456	<u>139633.54</u> 6367,29	<u>136300.00</u> 6215,28	<u>595.63</u> 27,16	<u>2737.91</u> 124,85	30 км.
539	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,290822	<u>2852.84</u> 3682,51	<u>2229.64</u> 2878,07	<u>567.26</u> 732,23	<u>55.94</u> 72,21	30 км.
540	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00056	<u>107515.41</u> 60,21	<u>104934.54</u> 58,76	<u>472.72</u> 0,26	<u>2108.15</u> 1,19	30 км.
541	+C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	кг	506,511	<u>65.75</u> 33303,10	<u>63.94</u> 32386,31	<u>0.52</u> 263,39	<u>1.29</u> 653,40	30 км.
542	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0133574	<u>121762.26</u> 1626,43	<u>118850.04</u> 1587,53	<u>524.72</u> 7,01	<u>2387.5</u> 31,89	30 км.
543	&C1113-296-1- А варіант 1	Шпатлевка Fugenfuller	кг	369,71	<u>14.38</u> 5316,43	<u>13.50</u> 4991,09	<u>0.6</u> 221,83	<u>0.28</u> 103,51	30 км.
544	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	28,95	<u>1097.5</u> 31772,63	<u>425.00</u> 12303,75	<u>650.98</u> 18845,87	<u>21.52</u> 623,01	30 км.
545	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм.	м3	9,45	<u>1097.5</u> 10371,38	<u>425.00</u> 4016,25	<u>650.98</u> 6151,76	<u>21.52</u> 203,37	30 км.
546	+C1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм.	м3	500,493	<u>1097.5</u> 549291,07	<u>425.00</u> 212709,53	<u>650.98</u> 325810,93	<u>21.52</u> 10770,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	+С1421-9454 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм, марка М1000 і більше	м3	11,7	<u>1097.5</u> 12840,75	<u>425.00</u> 4972,50	<u>650.98</u> 7616,47	<u>21.52</u> 251,78	30 км.
548	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	129,437	<u>947.41</u> 122629,91	<u>318.54</u> 41230,86	<u>610.29</u> 78994,11	<u>18.58</u> 2404,94	30 км.
549	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,78075	<u>634.81</u> 6843,73	<u>132.68</u> 1430,39	<u>489.68</u> 5279,12	<u>12.45</u> 134,22	30 км.
550	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	838,898	<u>8743.36</u> 7334787,22	<u>7504.78</u> 6295744,93	<u>1067.14</u> 895221,61	<u>171.44</u> 143820,68	30 км.
551	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	61,90543	<u>5765.89</u> 356939,90	<u>4585.69</u> 283879,11	<u>1067.14</u> 66061,76	<u>113.06</u> 6999,03	30 км.
552	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	41,212	<u>2545.69</u> 104912,98	<u>1675.21</u> 69038,75	<u>820.56</u> 33816,92	<u>49.92</u> 2057,31	30 км.
553	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,4945	<u>2773.08</u> 20782,85	<u>1898.15</u> 14225,69	<u>820.56</u> 6149,69	<u>54.37</u> 407,47	30 км.
554	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	99,96	<u>2702.75</u> 270166,89	<u>1829.19</u> 182845,83	<u>820.56</u> 82023,18	<u>53</u> 5297,88	30 км.
555	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,18	<u>2853.74</u> 34758,55	<u>1977.22</u> 24082,54	<u>820.56</u> 9994,42	<u>55.96</u> 681,59	30 км.
556	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	421,726	<u>2853.74</u> 1203496,36	<u>1977.22</u> 833845,08	<u>820.56</u> 346051,49	<u>55.96</u> 23599,79	30 км.
557	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	277,4407	<u>3000.65</u> 832502,44	<u>2121.25</u> 588521,08	<u>820.56</u> 227656,74	<u>58.84</u> 16324,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	+С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (для заповнення швів)	м3	12,8	<u>3000.65</u> 38408,32	<u>2121.25</u> 27152,00	<u>820.56</u> 10503,17	<u>58.84</u> 753,15	30 км.
559	+С1424-11613 варіант 10	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,700355	<u>2995.53</u> 29057,70	<u>2121.25</u> 20576,88	<u>815.54</u> 7911,03	<u>58.74</u> 569,79	30 км.
560	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,119	<u>2789.45</u> 11489,74	<u>1914.19</u> 7884,55	<u>820.56</u> 3379,89	<u>54.7</u> 225,30	30 км.
561	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00585	<u>1698.53</u> 9,94	<u>913.05</u> 5,34	<u>752.18</u> 4,40	<u>33.3</u> 0,20	30 км.
562	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,13495	<u>1832.71</u> 247,32	<u>1044.59</u> 140,97	<u>752.18</u> 101,51	<u>35.94</u> 4,84	30 км.
563	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	608,28047	<u>2106.88</u> 1281573,96	<u>1313.39</u> 798909,49	<u>752.18</u> 457536,40	<u>41.31</u> 25128,07	30 км.
564	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	150,15624	<u>2325.99</u> 349261,91	<u>1528.20</u> 229468,77	<u>752.18</u> 112944,52	<u>45.61</u> 6848,62	30 км.
565	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00484	<u>2098.46</u> 10,16	<u>1305.13</u> 6,32	<u>752.18</u> 3,64	<u>41.15</u> 0,20	30 км.
566	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,33978	<u>2196.1</u> 746,19	<u>1400.86</u> 475,98	<u>752.18</u> 255,58	<u>43.06</u> 14,63	30 км.
567	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,1014	<u>2308.9</u> 234,12	<u>1511.45</u> 153,26	<u>752.18</u> 76,27	<u>45.27</u> 4,59	30 км.
568	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	96,79307	<u>2045.76</u> 198015,39	<u>1253.47</u> 121327,21	<u>752.18</u> 72805,81	<u>40.11</u> 3882,37	30 км.
569	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,21	<u>2186.97</u> 459,26	<u>1391.91</u> 292,30	<u>752.18</u> 157,96	<u>42.88</u> 9,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
570	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні (ФЄМ) товщ.0,04м	м2	671,65	<u>488.09</u> 327825,65	<u>425.00</u> 285451,25	<u>53.52</u> 35946,71	<u>9.57</u> 6427,69	30 км.
571	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні (ФЄМ) товщ.0,08м	м2	459,55	<u>651.29</u> 299300,32	<u>585.00</u> 268836,75	<u>53.52</u> 24595,12	<u>12.77</u> 5868,45	30 км.
572	+С1429-91 варіант 1	Каштан кінський	шт	2	<u>765.32</u> 1530,64	<u>750.00</u> 1500,00	<u>0.31</u> 0,62	<u>15.01</u> 30,02	30 км.
573	+С1429-102 варіант 1	Туя західна Смарагд	шт	3	<u>995.45</u> 2986,35	<u>850.00</u> 2550,00	<u>125.93</u> 377,79	<u>19.52</u> 58,56	30 км.
574	+С1429-102 варіант 2	Клен гостролистий	шт	3	<u>893.45</u> 2680,35	<u>750.00</u> 2250,00	<u>125.93</u> 377,79	<u>17.52</u> 52,56	30 км.
575	+С1429-102 варіант 3	Бузок	шт	3	<u>944.45</u> 2833,35	<u>800.00</u> 2400,00	<u>125.93</u> 377,79	<u>18.52</u> 55,56	30 км.
576	+С1429-102 варіант 4	Спірея ВанГутта	шт	50	<u>281.45</u> 14072,50	<u>150.00</u> 7500,00	<u>125.93</u> 6296,50	<u>5.52</u> 276,00	30 км.
577	С1429-110	Земля рослинна	м3	630	<u>539.03</u> 339588,90	<u>133.58</u> 84155,40	<u>394.88</u> 248774,40	<u>10.57</u> 6659,10	30 км.
578	С1429-111	Перегній	м3	0,65	<u>375.04</u> 243,78	<u>130.76</u> 84,99	<u>236.93</u> 154,00	<u>7.35</u> 4,79	30 км.
579	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,84	<u>50371.59</u> 42312,14	<u>49352.43</u> 41456,04	<u>31.48</u> 26,44	<u>987.68</u> 829,66	30 км.
580	&С1512-17 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 265х171х106мм	шт	5	<u>397.82</u> 1989,10	<u>390.00</u> 1950,00	<u>0.02</u> 0,10	<u>7.8</u> 39,00	30 км.
581	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00064	<u>226301.71</u> 144,83	<u>221589.04</u> 141,82	<u>275.38</u> 0,18	<u>4437.29</u> 2,83	30 км.
582	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001392	<u>777816.44</u> 1082,72	<u>762289.76</u> 1061,11	<u>275.38</u> 0,38	<u>15251.3</u> 21,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
583	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00004	<u>601144.91</u> 24,05	<u>589082.37</u> 23,56	<u>275.38</u> 0,01	<u>11787.16</u> 0,48	30 км.
584	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00006	<u>596172.62</u> 35,77	<u>584207.58</u> 35,05	<u>275.38</u> 0,02	<u>11689.66</u> 0,70	30 км.
585	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0009	<u>387930.63</u> 349,14	<u>380048.77</u> 342,04	<u>275.38</u> 0,25	<u>7606.48</u> 6,85	30 км.
586	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	11,48682	<u>115.28</u> 1324,20	<u>111.89</u> 1285,26	<u>1.13</u> 12,98	<u>2.26</u> 25,96	30 км.
587	&C1530-102-7-8 варіант 1	Муфта ринви д-150мм	шт	52	<u>306.13</u> 15918,76	<u>300.00</u> 15600,00	<u>0.13</u> 6,76	<u>6</u> 312,00	
588	&C1530-102-7-9 варіант 1	Гак хомута труби д-250мм	шт	52	<u>82.58</u> 4294,16	<u>80.83</u> 4203,16	<u>0.13</u> 6,76	<u>1.62</u> 84,24	
589	&C1530-102-13-25 варіант 1	Ринва водостічна д-150мм	м/п	200,72	<u>282.12</u> 56627,13	<u>275.83</u> 55364,60	<u>0.76</u> 152,55	<u>5.53</u> 1109,98	30 км.
590	&C1530-102-14 варіант 1	Лійка ринви д-150/100мм	шт	12	<u>625.74</u> 7508,88	<u>613.33</u> 7359,96	<u>0.14</u> 1,68	<u>12.27</u> 147,24	
591	&C1530-102-16 варіант 1	Муфта труби д-110мм	шт	17	<u>222.77</u> 3787,09	<u>218.33</u> 3711,61	<u>0.07</u> 1,19	<u>4.37</u> 74,29	30 км.
592	&C1530-102-16 варіант 2	Хомут труби д-110мм	шт	52	<u>127.57</u> 6633,64	<u>125.00</u> 6500,00	<u>0.07</u> 3,64	<u>2.5</u> 130,00	30 км.
593	&C1530-102-16 варіант 3	Стабілізатор гака хомута	шт	52	<u>13.67</u> 710,84	<u>13.33</u> 693,16	<u>0.07</u> 3,64	<u>0.27</u> 14,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	&C1530-118-53	Труби оцинковані д-250мм товщ.0,5мм	м	16	<u>362.88</u> 5806,08	<u>355.00</u> 5680,00	<u>0.76</u> 12,16	<u>7.12</u> 113,92	30 км.
595	&C1530-118-54	Труби оцинковані д-300мм товщ.0,5мм	м	10	<u>400.28</u> 4002,80	<u>391.67</u> 3916,70	<u>0.76</u> 7,60	<u>7.85</u> 78,50	30 км.
596	&C1530-145-46	ПВХ труба гофрована з протяжкою (внутрішня) д=16мм	м	1500	<u>9.19</u> 13785,00	<u>8.82</u> 13230,00	<u>0.19</u> 285,00	<u>0.18</u> 270,00	30 км.
597	&C1530-153-5	Фланець з оцинкованої сталі товщ.0,5мм 300х300хд=150мм	шт	8	<u>244.83</u> 1958,64	<u>240.00</u> 1920,00	<u>0.03</u> 0,24	<u>4.8</u> 38,40	30 км.
598	&C1530-153-6	Фланець з оцинкованої сталі товщ.0,5мм 300х300хд=100мм	шт	24	<u>175.98</u> 4223,52	<u>172.50</u> 4140,00	<u>0.03</u> 0,72	<u>3.45</u> 82,80	30 км.
599	&C1530-153-7 варіант 1	Грибок Lion каналізаційний ?50	шт	2	<u>156.43</u> 312,86	<u>153.33</u> 306,66	<u>0.03</u> 0,06	<u>3.07</u> 6,14	30 км.
600	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	3,12	<u>19.81</u> 61,81	<u>19.41</u> 60,56	<u>0.01</u> 0,03	<u>0.39</u> 1,22	30 км.
601	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	2,04	<u>28.05</u> 57,22	<u>27.47</u> 56,04	<u>0.03</u> 0,06	<u>0.55</u> 1,12	30 км.
602	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,32	<u>37.31</u> 11,94	<u>36.53</u> 11,69	<u>0.05</u> 0,02	<u>0.73</u> 0,23	30 км.
603	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,32	<u>45.52</u> 14,57	<u>44.55</u> 14,26	<u>0.08</u> 0,03	<u>0.89</u> 0,28	30 км.
604	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,3	<u>80.51</u> 24,15	<u>78.80</u> 23,64	<u>0.13</u> 0,04	<u>1.58</u> 0,47	30 км.
605	C1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,09	<u>209.97</u> 18,90	<u>205.58</u> 18,50	<u>0.27</u> 0,02	<u>4.12</u> 0,38	30 км.
606	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,09773	<u>440.49</u> 43,05	<u>423.03</u> 41,34	<u>8.82</u> 0,86	<u>8.64</u> 0,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
607	C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0032	<u>295292.38</u> 944,94	<u>289100.90</u> 925,12	<u>401.43</u> 1,28	<u>5790.05</u> 18,54	30 км.
608	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000426	<u>355549.88</u> 15,15	<u>348183.86</u> 14,83	<u>394.45</u> 0,02	<u>6971.57</u> 0,30	30 км.
609	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,057	<u>2153.4</u> 122,74	<u>2102.51</u> 119,84	<u>8.67</u> 0,49	<u>42.22</u> 2,41	30 км.
610	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,042	<u>3900.75</u> 163,83	<u>3810.31</u> 160,03	<u>13.95</u> 0,59	<u>76.49</u> 3,21	30 км.
611	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	<u>8382.54</u> 117,36	<u>8148.37</u> 114,08	<u>69.81</u> 0,98	<u>164.36</u> 2,30	30 км.
612	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	11,174	<u>710.95</u> 7944,16	<u>696.22</u> 7779,56	<u>0.79</u> 8,83	<u>13.94</u> 155,77	30 км.
613	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,54	<u>138.54</u> 74,81	<u>135.03</u> 72,92	<u>0.79</u> 0,43	<u>2.72</u> 1,46	30 км.
614	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,06768	<u>125.24</u> 133,72	<u>122.67</u> 130,97	<u>0.11</u> 0,12	<u>2.46</u> 2,63	30 км.
615	C1545-19	Втулка В17	100шт	1,83	<u>22.28</u> 40,77	<u>21.82</u> 39,93	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.44</u> 0,80	30 км.
616	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,1342	<u>27.64</u> 3,71	<u>27.06</u> 3,63	<u>0.04</u> 0,01	<u>0.54</u> 0,07	30 км.
617	C1545-21	Втулка В28	100шт	3,47432	<u>46.62</u> 161,97	<u>45.65</u> 158,60	<u>0.06</u> 0,21	<u>0.91</u> 3,16	30 км.
618	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,05816	<u>96.76</u> 5,63	<u>94.62</u> 5,50	<u>0.24</u> 0,01	<u>1.9</u> 0,12	30 км.
619	C1545-24	Втулка В69	100шт	5,1776	<u>128.74</u> 666,56	<u>125.77</u> 651,19	<u>0.45</u> 2,33	<u>2.52</u> 13,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
620	C1545-37	Утримувач К188	100шт	1,3534	<u>807.27</u> 1092,56	<u>789.52</u> 1068,54	<u>1.92</u> 2,60	<u>15.83</u> 21,42	30 км.
621	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	33,55106	<u>413.51</u> 13873,70	<u>405.09</u> 13591,20	<u>0.31</u> 10,40	<u>8.11</u> 272,10	30 км.
622	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,7016	<u>933.93</u> 2523,11	<u>915.20</u> 2472,50	<u>0.42</u> 1,13	<u>18.31</u> 49,48	30 км.
623	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	64,74268	<u>932.83</u> 60393,91	<u>914.23</u> 59189,70	<u>0.31</u> 20,07	<u>18.29</u> 1184,14	30 км.
624	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	3,118	<u>67.86</u> 211,59	<u>66.44</u> 207,16	<u>0.09</u> 0,28	<u>1.33</u> 4,15	30 км.
625	C1545-70	Кнопка К227	100шт	22,44272	<u>15.6</u> 350,11	<u>15.10</u> 338,89	<u>0.19</u> 4,26	<u>0.31</u> 6,96	30 км.
626	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,248	<u>37.03</u> 9,18	<u>36.25</u> 8,99	<u>0.05</u> 0,01	<u>0.73</u> 0,18	30 км.
627	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0156	<u>62893.75</u> 981,14	<u>61311.47</u> 956,46	<u>349.07</u> 5,45	<u>1233.21</u> 19,23	30 км.
628	&C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	883	<u>22.09</u> 19505,47	<u>21.63</u> 19099,29	<u>0.03</u> 26,49	<u>0.43</u> 379,69	30 км.
629	&C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	883	<u>12.56</u> 11090,48	<u>12.28</u> 10843,24	<u>0.03</u> 26,49	<u>0.25</u> 220,75	30 км.
630	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,2	<u>456.8</u> 91,36	<u>447.38</u> 89,48	<u>0.46</u> 0,09	<u>8.96</u> 1,79	30 км.
631	&C1545-98-2-3Р варіант 1	Стрічка армувальна	м	1333,24	<u>2.55</u> 3399,76	<u>2.50</u> 3333,10	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 66,66	
632	&C1545-98-3	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна шириною 70мм	м	620	<u>22.72</u> 14086,40	<u>22.24</u> 13788,80	<u>0.03</u> 18,60	<u>0.45</u> 279,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	&C1545-98-4	Стрічка віконна зовнішня паропроникна шириною 70мм	м	620	<u>29.08</u> 18029,60	<u>28.48</u> 17657,60	<u>0.03</u> 18,60	<u>0.57</u> 353,40	30 км.
634	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	3,37411	<u>454.98</u> 1535,15	<u>445.62</u> 1503,57	<u>0.44</u> 1,48	<u>8.92</u> 30,10	30 км.
635	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00031	<u>188934.86</u> 58,57	<u>184881.18</u> 57,31	<u>349.07</u> 0,11	<u>3704.61</u> 1,15	30 км.
636	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1280,092	<u>20.35</u> 26049,87	<u>19.75</u> 25281,82	<u>0.2</u> 256,02	<u>0.4</u> 512,03	30 км.
637	C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	2,4	<u>119.47</u> 286,73	<u>117.10</u> 281,04	<u>0.03</u> 0,07	<u>2.34</u> 5,62	30 км.
638	C1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	0,64	<u>192.64</u> 123,29	<u>188.77</u> 120,81	<u>0.09</u> 0,06	<u>3.78</u> 2,42	30 км.
639	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0737	<u>1732.12</u> 127,66	<u>1696.76</u> 125,05	<u>1.4</u> 0,10	<u>33.96</u> 2,51	30 км.
640	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,2852	<u>13.34</u> 17,14	<u>13.04</u> 16,76	<u>0.04</u> 0,05	<u>0.26</u> 0,33	30 км.
641	C1545-159	Очіс льняний	т	0,011261	<u>26360.34</u> 296,84	<u>25438.55</u> 286,46	<u>404.92</u> 4,56	<u>516.87</u> 5,82	30 км.
642	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,08	<u>980.57</u> 78,45	<u>950.90</u> 76,07	<u>10.44</u> 0,84	<u>19.23</u> 1,54	30 км.
643	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	63,94124	<u>164.77</u> 10535,60	<u>160.39</u> 10255,54	<u>1.15</u> 73,53	<u>3.23</u> 206,53	30 км.
644	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	6,03834	<u>80.44</u> 485,72	<u>77.71</u> 469,24	<u>1.15</u> 6,94	<u>1.58</u> 9,54	30 км.
645	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	<u>145.26</u> 5,81	<u>141.26</u> 5,65	<u>1.15</u> 0,05	<u>2.85</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	2,7	<u>1357.3</u> 3664,71	<u>1326.85</u> 3582,50	<u>3.84</u> 10,37	<u>26.61</u> 71,84	30 км.
647	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	32	<u>32.18</u> 1029,76	<u>31.32</u> 1002,24	<u>0.23</u> 7,36	<u>0.63</u> 20,16	30 км.
648	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	1,0712	<u>1284.07</u> 1375,50	<u>1258.28</u> 1347,87	<u>0.61</u> 0,65	<u>25.18</u> 26,98	30 км.
649	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	2,7812	<u>1528.6</u> 4251,34	<u>1498.36</u> 4167,24	<u>0.27</u> 0,75	<u>29.97</u> 83,35	30 км.
650	C1545-180	Полоски К-404	100шт	9,1354	<u>16.7</u> 152,56	<u>16.18</u> 147,81	<u>0.19</u> 1,74	<u>0.33</u> 3,01	30 км.
651	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	<u>1404.7</u> 84,28	<u>1372.41</u> 82,34	<u>4.75</u> 0,29	<u>27.54</u> 1,65	30 км.
652	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	0,235	<u>4087.79</u> 960,63	<u>3993.33</u> 938,43	<u>14.31</u> 3,36	<u>80.15</u> 18,84	30 км.
653	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0809	<u>13697.21</u> 1108,10	<u>13288.31</u> 1075,02	<u>140.33</u> 11,35	<u>268.57</u> 21,73	30 км.
654	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	9,1354	<u>41.49</u> 379,03	<u>40.54</u> 370,35	<u>0.14</u> 1,28	<u>0.81</u> 7,40	30 км.
655	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,06	<u>231.97</u> 13,92	<u>226.12</u> 13,57	<u>1.3</u> 0,08	<u>4.55</u> 0,27	30 км.
656	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	40	<u>174.95</u> 6998,00	<u>171.17</u> 6846,80	<u>0.35</u> 14,00	<u>3.43</u> 137,20	30 км.
657	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,05106	<u>1055.17</u> 2164,22	<u>1032.73</u> 2118,19	<u>1.75</u> 3,59	<u>20.69</u> 42,44	30 км.
658	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,46145	<u>1071.61</u> 494,49	<u>1048.63</u> 483,89	<u>1.97</u> 0,91	<u>21.01</u> 9,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
659	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	<u>269.89</u> 10,80	<u>263.94</u> 10,56	<u>0.66</u> 0,03	<u>5.29</u> 0,21	30 км.
660	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,1475	<u>18.9</u> 21,69	<u>18.15</u> 20,83	<u>0.38</u> 0,44	<u>0.37</u> 0,42	30 км.
661	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	32,9538	<u>533.77</u> 17589,75	<u>523.13</u> 17239,12	<u>0.17</u> 5,60	<u>10.47</u> 345,03	30 км.
662	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,102	<u>267.72</u> 27,31	<u>260.38</u> 26,56	<u>2.09</u> 0,21	<u>5.25</u> 0,54	30 км.
663	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,6144	<u>309.85</u> 190,37	<u>301.50</u> 185,24	<u>2.27</u> 1,39	<u>6.08</u> 3,74	30 км.
664	C1545-248	Скоби будівельні	кг	70	<u>28.77</u> 2013,90	<u>27.83</u> 1948,10	<u>0.38</u> 26,60	<u>0.56</u> 39,20	30 км.
665	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,09	<u>65.65</u> 71,56	<u>63.98</u> 69,74	<u>0.38</u> 0,41	<u>1.29</u> 1,41	30 км.
666	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,54	<u>213.53</u> 1182,96	<u>208.96</u> 1157,64	<u>0.38</u> 2,11	<u>4.19</u> 23,21	30 км.
667	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,006064	<u>151715.48</u> 920,00	<u>148356.69</u> 899,63	<u>383.98</u> 2,33	<u>2974.81</u> 18,04	30 км.
668	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,07	<u>367.58</u> 25,73	<u>358.45</u> 25,09	<u>1.92</u> 0,13	<u>7.21</u> 0,51	30 км.
669	&C1545-286-3	Металовироби	т	0,025	<u>49940.29</u> 1248,51	<u>48612.00</u> 1215,30	<u>349.07</u> 8,73	<u>979.22</u> 24,48	30 км.
670	C1545-291	Шпилька	комплект	424,32	<u>42.11</u> 17868,12	<u>41.14</u> 17456,52	<u>0.14</u> 59,40	<u>0.83</u> 352,20	30 км.
671	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00131	<u>116273.6</u> 152,32	<u>113450.10</u> 148,62	<u>543.63</u> 0,71	<u>2279.87</u> 2,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
672	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0012	<u>603.95</u> 0,72	<u>72.12</u> 0,09	<u>519.99</u> 0,62	<u>11.84</u> 0,01	30 км.
673	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	<u>162.34</u> 1,62	<u>158.62</u> 1,59	<u>0.54</u> 0,01	<u>3.18</u> 0,02	30 км.
674	C1546-20	Клей БМК5	кг	16,752	<u>338.9</u> 5677,25	<u>331.75</u> 5557,48	<u>0.5</u> 8,38	<u>6.65</u> 111,39	30 км.
675	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,08	<u>189.96</u> 395,12	<u>185.74</u> 386,34	<u>0.5</u> 1,04	<u>3.72</u> 7,74	30 км.
676	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,014138	<u>115340.82</u> 1630,69	<u>112483.61</u> 1590,29	<u>595.63</u> 8,42	<u>2261.58</u> 31,98	30 км.
677	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	<u>164513.68</u> 3,29	<u>160692.29</u> 3,21	<u>595.63</u> 0,01	<u>3225.76</u> 0,07	30 км.
678	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0003	<u>213833.51</u> 64,15	<u>209045.07</u> 62,71	<u>595.63</u> 0,18	<u>4192.81</u> 1,26	30 км.
679	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73449.33</u> 220,35	<u>71465.52</u> 214,40	<u>543.63</u> 1,63	<u>1440.18</u> 4,32	30 км.
680	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,024	<u>566.97</u> 13,61	<u>555.31</u> 13,33	<u>0.54</u> 0,01	<u>11.12</u> 0,27	30 км.
681	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	<u>688.4</u> 13,77	<u>674.36</u> 13,49	<u>0.54</u> 0,01	<u>13.5</u> 0,27	30 км.
682	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00035	<u>570150.89</u> 199,55	<u>558498.74</u> 195,47	<u>472.72</u> 0,17	<u>11179.43</u> 3,91	30 км.
683	C1546-65	Пропан	т	0,0006	<u>46159.53</u> 27,70	<u>44507.07</u> 26,70	<u>747.37</u> 0,45	<u>905.09</u> 0,55	30 км.
684	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,98495	<u>53.11</u> 211,64	<u>43.30</u> 172,55	<u>8.77</u> 34,95	<u>1.04</u> 4,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0033	<u>46159.53</u> 152,33	<u>44507.07</u> 146,87	<u>747.37</u> 2,47	<u>905.09</u> 2,99	30 км.
686	C1546-83	Тавот	кг	5,562	<u>33.62</u> 186,99	<u>32.42</u> 180,32	<u>0.54</u> 3,00	<u>0.66</u> 3,67	30 км.
687	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	25,024	<u>133</u> 3328,19	<u>129.85</u> 3249,37	<u>0.54</u> 13,51	<u>2.61</u> 65,31	30 км.
688	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	<u>576.16</u> 11,52	<u>564.39</u> 11,29	<u>0.47</u> 0,01	<u>11.3</u> 0,22	30 км.
689	+C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 85	кг	3480	<u>13.81</u> 48058,80	<u>13.30</u> 46284,00	<u>0.24</u> 835,20	<u>0.27</u> 939,60	30 км.
690	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	43320	<u>14.66</u> 635071,20	<u>14.13</u> 612111,60	<u>0.24</u> 10396,80	<u>0.29</u> 12562,80	30 км.
691	&C1550-25-13	Стрічка антикорозійна Модель:40070	шт	35	<u>883.32</u> 30916,20	<u>866.00</u> 30310,00	<u>-</u> -	<u>17.32</u> 606,20	
692	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,5	<u>222.09</u> 777,32	<u>217.31</u> 760,59	<u>0.43</u> 1,51	<u>4.35</u> 15,22	30 км.
693	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнстійка Fireproof B1 Hofmann	балон	7	<u>327.86</u> 2295,02	<u>321.00</u> 2247,00	<u>0.43</u> 3,01	<u>6.43</u> 45,01	30 км.
694	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	165,2	<u>299.64</u> 49500,53	<u>293.33</u> 48458,12	<u>0.43</u> 71,04	<u>5.88</u> 971,37	30 км.
695	+C1550-43 варіант 2	Рідка гідроізоляційна мастика Церезіт CL51	кг	220,95	<u>200.24</u> 44243,03	<u>195.83</u> 43268,64	<u>0.48</u> 106,06	<u>3.93</u> 868,33	30 км.
696	&C1551-24-3	Ковзаюча опора тип BR	шт	7	<u>432.75</u> 3029,25	<u>411.40</u> 2879,80	<u>12.86</u> 90,02	<u>8.49</u> 59,43	30 км.
697	&C1555-97 варіант 1	Гвинти HBS 10x180мм	шт	40	<u>44.47</u> 1778,80	<u>43.60</u> 1744,00	<u>-</u> -	<u>0.87</u> 34,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
698	+С1555-101 варіант 3	Шпаклівка	кг	7832,16	<u>80,18</u> 627982,59	<u>78,13</u> 611926,66	<u>0,48</u> 3759,44	<u>1,57</u> 12296,49	30 км.
699	+С1555-106 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений Fibertex	м2	885,2	<u>57,8</u> 51164,56	<u>56,55</u> 50058,06	<u>0,12</u> 106,22	<u>1,13</u> 1000,28	30 км.
700	+С1630-1 варіант 2	Труби поліетиленові каналізації, діаметр 100 мм з фасонними частинами	м	130	<u>387,45</u> 50368,50	<u>379,02</u> 49272,60	<u>0,83</u> 107,90	<u>7,6</u> 988,00	30 км.
701	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	<u>183,37</u> 916,85	<u>179,18</u> 895,90	<u>0,59</u> 2,95	<u>3,6</u> 18,00	30 км.
702	+С1630-63 варіант 6	Полка для укладання пожежного рукава	шт	1	<u>1550,54</u> 1550,54	<u>1520,00</u> 1520,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>30,4</u> 30,40	30 км.
703	+С1630-63 варіант 7	Кронштейн під полку пожежного рукава	шт	1	<u>467,3</u> 467,30	<u>458,00</u> 458,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>9,16</u> 9,16	30 км.
704	+С1630-63 варіант 8	Тримач стовбура	шт	1	<u>406,1</u> 406,10	<u>398,00</u> 398,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>7,96</u> 7,96	30 км.
705	&С1630-64-1-Р-11 варіант 2	Вентиль латунний д-40мм	шт	1	<u>765,5</u> 765,50	<u>750,42</u> 750,42	<u>0,07</u> 0,07	<u>15,01</u> 15,01	30 км.
706	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	21	<u>15,71</u> 329,91	<u>15,05</u> 316,05	<u>0,35</u> 7,35	<u>0,31</u> 6,51	30 км.
707	+С1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	<u>1091,77</u> 2183,54	<u>1041,67</u> 2083,34	<u>28,69</u> 57,38	<u>21,41</u> 42,82	30 км.
708	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	4	<u>146,65</u> 586,60	<u>142,83</u> 571,32	<u>0,94</u> 3,76	<u>2,88</u> 11,52	30 км.
709	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	90	<u>33,3</u> 2997,00	<u>32,34</u> 2910,60	<u>0,31</u> 27,90	<u>0,65</u> 58,50	30 км.
710	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	109,2	<u>5,59</u> 610,43	<u>5,45</u> 595,14	<u>0,03</u> 3,28	<u>0,11</u> 12,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
711	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	40,8	<u>6.11</u> 249,29	<u>5.95</u> 242,76	<u>0.04</u> 1,63	<u>0.12</u> 4,90	30 км.
712	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	4,8	<u>8.02</u> 38,50	<u>7.80</u> 37,44	<u>0.06</u> 0,29	<u>0.16</u> 0,77	30 км.
713	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	4,8	<u>9.29</u> 44,59	<u>9.02</u> 43,30	<u>0.09</u> 0,43	<u>0.18</u> 0,86	30 км.
714	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	3,75	<u>11.1</u> 41,63	<u>10.77</u> 40,39	<u>0.11</u> 0,41	<u>0.22</u> 0,83	30 км.
715	C1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	0,6	<u>25.32</u> 15,19	<u>24.57</u> 14,74	<u>0.25</u> 0,15	<u>0.5</u> 0,30	30 км.
716	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	54,6	<u>14.92</u> 814,63	<u>14.43</u> 787,88	<u>0.2</u> 10,92	<u>0.29</u> 15,83	30 км.
717	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	20,4	<u>18.01</u> 367,40	<u>17.42</u> 355,37	<u>0.24</u> 4,90	<u>0.35</u> 7,13	30 км.
718	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2,4	<u>21.79</u> 52,30	<u>21.00</u> 50,40	<u>0.36</u> 0,86	<u>0.43</u> 1,04	30 км.
719	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	2,4	<u>27.36</u> 65,66	<u>26.34</u> 63,22	<u>0.48</u> 1,15	<u>0.54</u> 1,29	30 км.
720	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	2,25	<u>34.24</u> 77,04	<u>32.97</u> 74,18	<u>0.6</u> 1,35	<u>0.67</u> 1,51	30 км.
721	C1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	0,3	<u>81.88</u> 24,56	<u>79.15</u> 23,75	<u>1.12</u> 0,34	<u>1.61</u> 0,47	30 км.
722	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	436,8	<u>32.59</u> 14235,31	<u>31.81</u> 13894,61	<u>0.14</u> 61,15	<u>0.64</u> 279,55	30 км.
723	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	163,2	<u>38.73</u> 6320,74	<u>37.80</u> 6168,96	<u>0.17</u> 27,74	<u>0.76</u> 124,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
724	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	22,4	<u>57.27</u> 1282,85	<u>55.83</u> 1250,59	<u>0.32</u> 7,17	<u>1.12</u> 25,09	30 км.
725	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	19,2	<u>84.23</u> 1617,22	<u>82.16</u> 1577,47	<u>0.42</u> 8,06	<u>1.65</u> 31,69	30 км.
726	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	13,5	<u>133.15</u> 1797,53	<u>130.07</u> 1755,95	<u>0.47</u> 6,35	<u>2.61</u> 35,23	30 км.
727	C1630-140	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	3	<u>267.92</u> 803,76	<u>261.45</u> 784,35	<u>1.22</u> 3,66	<u>5.25</u> 15,75	30 км.
728	&C1630-230-3	Термостатичний елемент RA 2990 для монтажу на клапан Danfoss	шт	90	<u>685.73</u> 61715,70	<u>672.00</u> 60480,00	<u>0.28</u> 25,20	<u>13.45</u> 1210,50	30 км.
729	&C1630-237-3-у	Вентиль термостатичний прямий із попереднім налаштуванням , тип RA-N д=15мм	шт	90	<u>748.28</u> 67345,20	<u>733.33</u> 65999,70	<u>0.28</u> 25,20	<u>14.67</u> 1320,30	30 км.
730	&C1630-551-1	Клапани зворотні підпружинні фланцеві , діаметр 80 мм	шт	2	<u>2336.25</u> 4672,50	<u>2278.33</u> 4556,66	<u>12.11</u> 24,22	<u>45.81</u> 91,62	30 км.
731	&C1630-734-1-у	Фільтр ФяРБ	шт	4	<u>684.09</u> 2736,36	<u>667.00</u> 2668,00	<u>3.68</u> 14,72	<u>13.41</u> 53,64	30 км.
732	&C1630-734-4	Передфільтр ПФП -1000	шт	5	<u>15672.08</u> 78360,40	<u>15340.00</u> 76700,00	<u>24.78</u> 123,90	<u>307.3</u> 1536,50	30 км.
733	&C1630-973-7 варіант 1	Кут ринви 90° внутрішній д-150мм	шт	16	<u>375.86</u> 6013,76	<u>368.33</u> 5893,28	<u>0.16</u> 2,56	<u>7.37</u> 117,92	30 км.
734	&C1630-973-7 варіант 2	Кут ринви 90° зовнішній д-150мм	шт	20	<u>375.86</u> 7517,20	<u>368.33</u> 7366,60	<u>0.16</u> 3,20	<u>7.37</u> 147,40	30 км.
735	&C1630-973-2С варіант 1	Пластиковий сіфон з випуском	шт	36	<u>500.45</u> 18016,20	<u>489.00</u> 17604,00	<u>1.64</u> 59,04	<u>9.81</u> 353,16	30 км.
736	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	2	<u>178.17</u> 356,34	<u>174.21</u> 348,42	<u>0.47</u> 0,94	<u>3.49</u> 6,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
737	&C1630-1162-2-Щ	Насос циркуляційний із частотним перетворювачем швидкості з двоєний MAGNA 1 32-120F	шт	1	<u>18038,48</u> 18038,48	<u>17649,17</u> 17649,17	<u>35,61</u> 35,61	<u>353,7</u> 353,70	30 км.
738	+C1630-1432 варіант 3	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	140	<u>867,24</u> 121413,60	<u>850,00</u> 119000,00	<u>0,24</u> 33,60	<u>17</u> 2380,00	30 км.
739	&C1630-1432-32	Кран кульовий муфтовий д=15 мм	шт	2	<u>114,42</u> 228,84	<u>112,15</u> 224,30	<u>0,03</u> 0,06	<u>2,24</u> 4,48	30 км.
740	+C1630-1433 варіант 6	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	18	<u>1016,38</u> 18294,84	<u>996,00</u> 17928,00	<u>0,45</u> 8,10	<u>19,93</u> 358,74	30 км.
741	+C1630-1433 варіант 7	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	4	<u>490,06</u> 1960,24	<u>480,00</u> 1920,00	<u>0,45</u> 1,80	<u>9,61</u> 38,44	30 км.
742	+C1630-1433 варіант 8	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	2	<u>720,41</u> 1440,82	<u>705,83</u> 1411,66	<u>0,45</u> 0,90	<u>14,13</u> 28,26	30 км.
743	+C1630-1433 варіант 9	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	1	<u>1323,91</u> 1323,91	<u>1297,50</u> 1297,50	<u>0,45</u> 0,45	<u>25,96</u> 25,96	30 км.
744	&C1630-1531-2	Автоматичний відвідник повітря д=15мм мм	шт	2	<u>158,91</u> 317,82	<u>155,70</u> 311,40	<u>0,09</u> 0,18	<u>3,12</u> 6,24	30 км.
745	C1630-1906	Крани кульові фланцеві 11ч37п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2	шт	5	<u>879,51</u> 4397,55	<u>862,09</u> 4310,45	<u>0,17</u> 0,85	<u>17,25</u> 86,25	30 км.
746	&C1630-1924-1	Запірний клапан на радіатор RLV-S dy15, Danfoss	шт	90	<u>340,02</u> 30601,80	<u>333,00</u> 29970,00	<u>0,35</u> 31,50	<u>6,67</u> 600,30	30 км.
747	&C1630-1924-2	Запірно-вимірювальний клапан, тип ASV-M д=20мм Danfoss	шт	7	<u>1369,71</u> 9587,97	<u>1342,50</u> 9397,50	<u>0,35</u> 2,45	<u>26,86</u> 188,02	30 км.
748	&C1632-80-1 варіант 2	ПВХ мембрана Баудер ТЕРМОФОЛ М 12	м2	1061,7	<u>466,25</u> 495017,63	<u>456,00</u> 484135,20	<u>1,11</u> 1178,49	<u>9,14</u> 9703,94	30 км.
749	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	68,16	<u>4,9416</u> 336,82	<u>4,94160</u> 336,82	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
750	K536111-101 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	4	<u>2565.61</u> 10262,44	<u>2489.64</u> 9958,56	<u>25.66</u> 102,64	<u>50.31</u> 201,24	30 км.
751	K536111-201 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	6	<u>2708.01</u> 16248,06	<u>2625.38</u> 15752,28	<u>29.53</u> 177,18	<u>53.1</u> 318,60	30 км.
752	K536111-301 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	5	<u>2835.62</u> 14178,10	<u>2747.53</u> 13737,65	<u>32.49</u> 162,45	<u>55.6</u> 278,00	30 км.
753	K536111-401 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	15	<u>3082.87</u> 46243,05	<u>2986.06</u> 44790,90	<u>36.36</u> 545,40	<u>60.45</u> 906,75	30 км.
754	+K536111-1001 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-11 ГОСТ 6629-88 - скління армованим та загартованим склом (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	1	<u>3485.95</u> 3485,95	<u>3391.76</u> 3391,76	<u>25.84</u> 25,84	<u>68.35</u> 68,35	30 км.
755	+K536111-1101 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО23-10 ГОСТ 6629-88 і скління армованим та загартованим склом(із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	1	<u>3762.67</u> 3762,67	<u>3661.57</u> 3661,57	<u>27.32</u> 27,32	<u>73.78</u> 73,78	30 км.
756	+K536111-1501 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-20	шт	5	<u>4079.53</u> 20397,65	<u>3962.66</u> 19813,30	<u>36.88</u> 184,40	<u>79.99</u> 399,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	+K536111-1501 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-18	шт	1	<u>3875.53</u> 3875,53	<u>3762.66</u> 3762,66	<u>36.88</u> 36,88	<u>75.99</u> 75,99	30 км.
758	+K536111-1501 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-13,5	шт	4	<u>3780.67</u> 15122,68	<u>3669.66</u> 14678,64	<u>36.88</u> 147,52	<u>74.13</u> 296,52	30 км.
759	+K536111-1501 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-13 ГОСТ 6629-88 і скління армованим та загартованим склом (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	30	<u>4283.53</u> 128505,90	<u>4162.66</u> 124879,80	<u>36.88</u> 1106,40	<u>83.99</u> 2519,70	30 км.
760	+K581121-A001 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6	шт	120	<u>1222.98</u> 146757,60	<u>970.00</u> 116400,00	<u>229</u> 27480,00	<u>23.98</u> 2877,60	30 км.
761	+K581121-A005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6	шт	77	<u>1303.08</u> 100337,16	<u>1128.00</u> 86856,00	<u>149.53</u> 11513,81	<u>25.55</u> 1967,35	30 км.
762	+K581121-A005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6	шт	176	<u>2304.72</u> 405630,72	<u>2110.00</u> 371360,00	<u>149.53</u> 26317,28	<u>45.19</u> 7953,44	30 км.
763	+K581121-A011 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6	шт	300	<u>1862.82</u> 558846,00	<u>1744.00</u> 523200,00	<u>82.29</u> 24687,00	<u>36.53</u> 10959,00	30 км.
764	+K581121-A011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6	шт	20	<u>812.22</u> 16244,40	<u>714.00</u> 14280,00	<u>82.29</u> 1645,80	<u>15.93</u> 318,60	30 км.
765	+K581121-A011 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6	шт	57	<u>1085.07</u> 61848,99	<u>981.50</u> 55945,50	<u>82.29</u> 4690,53	<u>21.28</u> 1212,96	30 км.
766	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П	шт	19	<u>234.58</u> 4457,02	<u>210.00</u> 3990,00	<u>19.98</u> 379,62	<u>4.6</u> 87,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	+K582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	3	<u>379.42</u> 1138,26	<u>352.00</u> 1056,00	<u>19.98</u> 59,94	<u>7.44</u> 22,32	30 км.
768	+K582821-577 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	17	<u>224.38</u> 3814,46	<u>200.00</u> 3400,00	<u>19.98</u> 339,66	<u>4.4</u> 74,80	30 км.
769	+K582821-577 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	4	<u>214.18</u> 856,72	<u>190.00</u> 760,00	<u>19.98</u> 79,92	<u>4.2</u> 16,80	30 км.
770	+K582821-577 варіант 5	Перемички з/б марки 2ПБ10-1	шт	11	<u>203.98</u> 2243,78	<u>180.00</u> 1980,00	<u>19.98</u> 219,78	<u>4</u> 44,00	30 км.
771	+K582821-577 варіант 6	Плити перекриття П8д-8	шт	12	<u>992.78</u> 11913,36	<u>953.33</u> 11439,96	<u>19.98</u> 239,76	<u>19.47</u> 233,64	30 км.
772	+K582821-577 варіант 7	Плити перекриття П5д-8	шт	1	<u>657.88</u> 657,88	<u>625.00</u> 625,00	<u>19.98</u> 19,98	<u>12.9</u> 12,90	30 км.
773	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	33	<u>304.96</u> 10063,68	<u>275.00</u> 9075,00	<u>23.98</u> 791,34	<u>5.98</u> 197,34	30 км.
774	+K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П	шт	33	<u>313.35</u> 10340,55	<u>275.00</u> 9075,00	<u>32.21</u> 1062,93	<u>6.14</u> 202,62	30 км.
775	+K584111-401 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні 1 ПК72.15-8AtV	шт	40	<u>17359.54</u> 694381,60	<u>16700.00</u> 668000,00	<u>319.16</u> 12766,40	<u>340.38</u> 13615,20	30 км.
776	+K584111-401 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК72.12-8AtV	шт	6	<u>12243.63</u> 73461,78	<u>11684.40</u> 70106,40	<u>319.16</u> 1914,96	<u>240.07</u> 1440,42	30 км.
777	+K584111-401 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК42.15-8AtV	шт	21	<u>8448.01</u> 177408,21	<u>7963.20</u> 167227,20	<u>319.16</u> 6702,36	<u>165.65</u> 3478,65	30 км.
778	+K584111-401 варіант 5	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК30.15-8AtV	шт	4	<u>7452.41</u> 29809,64	<u>6987.12</u> 27948,48	<u>319.16</u> 1276,64	<u>146.13</u> 584,52	30 км.
779	+K584111-401 варіант 6	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК30.12-8AtV	шт	1	<u>7273.78</u> 7273,78	<u>6812.00</u> 6812,00	<u>319.16</u> 319,16	<u>142.62</u> 142,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
780	+K584111-401 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК54.15-8AtV	шт	1	<u>15834.64</u> 15834,64	<u>15205.00</u> 15205,00	<u>319.16</u> 319,16	<u>310.48</u> 310,48	30 км.
781	+K584111-401 варіант 8	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК54.12-8AtV	шт	1	<u>13437.64</u> 13437,64	<u>12855.00</u> 12855,00	<u>319.16</u> 319,16	<u>263.48</u> 263,48	30 км.
782	+K584111-401 варіант 9	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК48.15-8AtV	шт	3	<u>12239.14</u> 36717,42	<u>11680.00</u> 35040,00	<u>319.16</u> 957,48	<u>239.98</u> 719,94	30 км.
783	+K584111-401 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні - 1 ПК48.12-8AtV	шт	4	<u>11458.84</u> 45835,36	<u>10915.00</u> 43660,00	<u>319.16</u> 1276,64	<u>224.68</u> 898,72	30 км.
784	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.6	шт	1	<u>988.45</u> 988,45	<u>828.00</u> 828,00	<u>141.07</u> 141,07	<u>19.38</u> 19,38	30 км.
785	+K585521- Л005 варіант 3	Кільця КС7.3	шт	1	<u>651.34</u> 651,34	<u>497.50</u> 497,50	<u>141.07</u> 141,07	<u>12.77</u> 12,77	30 км.
786	+K585521- Л032 варіант 1	Плита покриття 1ПП8	шт	1	<u>1197.26</u> 1197,26	<u>1115.00</u> 1115,00	<u>58.78</u> 58,78	<u>23.48</u> 23,48	30 км.
787	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	1	<u>1726.66</u> 1726,66	<u>1587.00</u> 1587,00	<u>105.8</u> 105,80	<u>33.86</u> 33,86	30 км.
788	+K585521- Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	1	<u>432.75</u> 432,75	<u>412.50</u> 412,50	<u>11.76</u> 11,76	<u>8.49</u> 8,49	30 км.
789	&K589921- А001-10 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 1000x200	шт	492	<u>395.97</u> 194817,24	<u>360.00</u> 177120,00	<u>28.21</u> 13879,32	<u>7.76</u> 3817,92	30 км.
790	&K589921- А001-10 варіант 2	Бордюри дорожні БР 100x30x15	шт	590	<u>268.47</u> 158397,30	<u>235.00</u> 138650,00	<u>28.21</u> 16643,90	<u>5.26</u> 3103,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
791	&1504-1005-111	Вимикач автоматичний ввідний ETIMAT 1р 20А	шт	2	<u>132.63</u> 265,26	<u>130.00</u> 260,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>2.6</u> 5,20	30 км.
792	&1504-1005-112	Вимикач автоматичний ETIMAT 1р 6А	шт	11	<u>138.58</u> 1524,38	<u>135.83</u> 1494,13	<u>0.03</u> 0,33	<u>2.72</u> 29,92	30 км.
793	&1504-1005-113	Сутінковий вимикач SOU1-230 в комплекті з фотоелементом IP54	шт	2	<u>1322.63</u> 2645,26	<u>1296.67</u> 2593,34	<u>0.03</u> 0,06	<u>25.93</u> 51,86	30 км.
794	&1507-3034-1	Світильник LED універсальний 16Вт 2340Лм ДВО27у-16-001	шт	82	<u>934.99</u> 76669,18	<u>915.33</u> 75057,06	<u>1.33</u> 109,06	<u>18.33</u> 1503,06	30 км.
795	&1507-3034-2	Світильник LED універсальний 33Вт 4680Лм ДВО27у-33-001	шт	126	<u>1200.39</u> 151249,14	<u>1175.52</u> 148115,52	<u>1.33</u> 167,58	<u>23.54</u> 2966,04	30 км.
796	&1507-3034-3	Світильник LED накладний 12Вт 1420Лм ДББ26У-12-002	шт	41	<u>2039.39</u> 83614,99	<u>1998.70</u> 81946,70	<u>0.7</u> 28,70	<u>39.99</u> 1639,59	30 км.
797	&1507-3034-4	Світильник LED накладний 6Вт 720Лм ДББ27У-6-011	шт	4	<u>1299.68</u> 5198,72	<u>1273.50</u> 5094,00	<u>0.7</u> 2,80	<u>25.48</u> 101,92	30 км.
798	&1507-3034-5	Світильник LED 40Вт 4850Лм ДПП7В-40-323	шт	5	<u>1513.97</u> 7569,85	<u>1483.58</u> 7417,90	<u>0.7</u> 3,50	<u>29.69</u> 148,45	30 км.
799	&1507-3034-7	Світильник LED накладний , з аварійним аккумуляторним блоком живлення 8Вт IP65 ДПП06В-8-221	шт	42	<u>5369.37</u> 225513,54	<u>5263.39</u> 221062,38	<u>0.7</u> 29,40	<u>105.28</u> 4421,76	30 км.
800	&1507-3034-9	Світильник вбудований LED IP20 Spirit-80	шт	2	<u>6120.17</u> 12240,34	<u>6000.00</u> 12000,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>120</u> 240,00	30 км.
801	&1507-3034-10	Світильник вбудований LED IP20 Spirit-50	шт	2	<u>5780.18</u> 11560,36	<u>5666.67</u> 11333,34	<u>0.17</u> 0,34	<u>113.34</u> 226,68	30 км.
802	&1507-3034-11	Світильник вбудований LED IP20 VLS-70	шт	99	<u>1912.67</u> 189354,33	<u>1875.00</u> 185625,00	<u>0.17</u> 16,83	<u>37.5</u> 3712,50	30 км.
803	&1507-3034-12	Світильник вбудований LED IP20 Tirman-132	шт	7	<u>357.17</u> 2500,19	<u>350.00</u> 2450,00	<u>0.17</u> 1,19	<u>7</u> 49,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	&1507-3034-13	Світильник вбудований LED IP20 Traingle-54	шт	24	<u>411,1</u> 9866,40	<u>402,87</u> 9668,88	<u>0,17</u> 4,08	<u>8,06</u> 193,44	30 км.
805	&1507-3034-14 варіант 1	Світильник вбудований LED IP40 панель ECO e 131001	шт	34	<u>730,32</u> 24830,88	<u>715,83</u> 24338,22	<u>0,17</u> 5,78	<u>14,32</u> 486,88	30 км.
806	&1507-3034-15	Світильник вбудований LED IP20 панель FLF-87	шт	32	<u>1266,68</u> 40533,76	<u>1241,67</u> 39733,44	<u>0,17</u> 5,44	<u>24,84</u> 794,88	30 км.
807	&1507-3034-16	Світлодіодна стрічка 220В AVT-120W2835- 220V-6W	м	30	<u>54,36</u> 1630,80	<u>53,12</u> 1593,60	<u>0,17</u> 5,10	<u>1,07</u> 32,10	30 км.
808	&1507-3034-18	Фасадний двосторонній круглий світильник 9x2-18Вт LF-80 36 (2)	шт	12	<u>446,93</u> 5363,16	<u>438,00</u> 5256,00	<u>0,17</u> 2,04	<u>8,76</u> 105,12	30 км.
809	1517-1100	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури 400x250x300мм	шт	2	<u>637,27</u> 1274,54	<u>624,77</u> 1249,54	<u>-</u> -	<u>12,5</u> 25,00	
810	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>565,16</u> 1130,32	<u>550,94</u> 1101,88	<u>3,14</u> 6,28	<u>11,08</u> 22,16	30 км.
811	&2307-10797- 12	Клапан надлишкового тиску КИД-425x425	шт	2	<u>4005,99</u> 8011,98	<u>3925,00</u> 7850,00	<u>2,44</u> 4,88	<u>78,55</u> 157,10	30 км.
812	&2308-6056-1	Протизрівний пристрій K-MZS-2 у монтажній коробці K-MZ-2	шт	2	<u>4948,86</u> 9897,72	<u>4850,00</u> 9700,00	<u>1,82</u> 3,64	<u>97,04</u> 194,08	30 км.
813	&2308-6056-2	Протизрівний пристрій K-VZS-1	шт	1	<u>3995,16</u> 3995,16	<u>3915,00</u> 3915,00	<u>1,82</u> 1,82	<u>78,34</u> 78,34	30 км.
814	&2405-1338- 112	Коробка відгалужувальна кругла з кабельними вводами 80x40мм ДКС53600	шт	4	<u>69,94</u> 279,76	<u>68,55</u> 274,20	<u>0,02</u> 0,08	<u>1,37</u> 5,48	30 км.
815	&2405-1338- 152	Коробка розподільча ДКС 100x100x50 з клемами 4x4мм2 FSB11404	шт	9	<u>384,22</u> 3457,98	<u>376,67</u> 3390,03	<u>0,02</u> 0,18	<u>7,53</u> 67,77	30 км.
816	&2405-1361-83	Коробки відгалужувальні круглі з кабельними вводами IP44 80x40мм	шт	600	<u>71,29</u> 42774,00	<u>69,70</u> 41820,00	<u>0,19</u> 114,00	<u>1,4</u> 840,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
817	&2405-1365-32K3	Кришка неперфорована 200х3000 для лотків FS (18-22мм) OBO Bettermann	шт	6	<u>541.37</u> 3248,22	<u>530.74</u> 3184,44	<u>0.01</u> 0,06	<u>10.62</u> 63,72	30 км.
818	&2405-1365-32K4	Консоль 200 OBO Bettermann	шт	15	<u>92.1</u> 1381,50	<u>90.28</u> 1354,20	<u>0.01</u> 0,15	<u>1.81</u> 27,15	30 км.
819	&2405-1365-32K5	Акcesуари (з'єднання , кути тощо) OBO Bettermann	шт	15	<u>16.16</u> 242,40	<u>15.83</u> 237,45	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.32</u> 4,80	30 км.
820	&2405-4003-30	Монтажна стрічка подвійна (50мм) 25м DEVIfast Metal	шт	5	<u>473.48</u> 2367,40	<u>464.17</u> 2320,85	<u>0.03</u> 0,15	<u>9.28</u> 46,40	30 км.
821	&2405-4003-31	Монтажна стрічка подвійна (21мм) 25м DEVIfast Metal	шт	4	<u>455.36</u> 1821,44	<u>446.40</u> 1785,60	<u>0.03</u> 0,12	<u>8.93</u> 35,72	30 км.
822	&2405-4004-4	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(16-25)	шт	2	<u>365.66</u> 731,32	<u>356.67</u> 713,34	<u>1.82</u> 3,64	<u>7.17</u> 14,34	30 км.
823	&2405-4004-5	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(35-50)	шт	2	<u>463.32</u> 926,64	<u>452.42</u> 904,84	<u>1.82</u> 3,64	<u>9.08</u> 18,16	30 км.
824	&2405-4004-6	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-5х(70-95)	шт	10	<u>929.63</u> 9296,30	<u>909.58</u> 9095,80	<u>1.82</u> 18,20	<u>18.23</u> 182,30	30 км.
825	&2405-4004-7	Муфта кабельна кінцева 1кв 1ПКВТп-4х(120-150)	шт	8	<u>334.94</u> 2679,52	<u>326.55</u> 2612,40	<u>1.82</u> 14,56	<u>6.57</u> 52,56	30 км.
826	&2405-11331-190	Лоток MKSM (1мм) 60х200х3050,FS (18-22мм) OBO Bettermann	м	18,3	<u>252.02</u> 4611,97	<u>246.63</u> 4513,33	<u>0.45</u> 8,24	<u>4.94</u> 90,40	30 км.
827	&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	4,8654	<u>36854.05</u> 179309,69	<u>36100.00</u> 175640,94	<u>31.42</u> 152,87	<u>722.63</u> 3515,88	30 км.
828	&15093-35013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1122	<u>15913.45</u> 1785,49	<u>15570.00</u> 1746,95	<u>31.42</u> 3,53	<u>312.03</u> 35,01	30 км.
829	&15093-35013-4	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,002	<u>34406.05</u> 68,81	<u>33700.00</u> 67,40	<u>31.42</u> 0,06	<u>674.63</u> 1,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
830	&15093-35023-1-1P	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,581	<u>53123.84</u> 83988,79	<u>52033.33</u> 82264,69	<u>48.87</u> 77,26	<u>1041.64</u> 1646,84	30 км.
831	&15093-35023-26	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	<u>56195.34</u> 3439,15	<u>55016.67</u> 3367,02	<u>76.8</u> 4,70	<u>1101.87</u> 67,43	30 км.
832	&15093-35023-27-X	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>81981.17</u> 836,21	<u>80291.67</u> 818,98	<u>82.03</u> 0,84	<u>1607.47</u> 16,39	30 км.
833	&15093-35023-28-11	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,1224	<u>118961.52</u> 14560,89	<u>116541.67</u> 14264,70	<u>87.27</u> 10,68	<u>2332.58</u> 285,51	30 км.
834	&15093-35023-29	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,0255	<u>449409.69</u> 11459,95	<u>440500.00</u> 11232,75	<u>97.74</u> 2,49	<u>8811.95</u> 224,71	30 км.
835	&15093-35023-30	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>621995.88</u> 6344,36	<u>609691.67</u> 6218,86	<u>108.21</u> 1,10	<u>12196</u> 124,40	30 км.
836	&15093-35023-88	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3x1,5мм2	1000м	0,0612	<u>46400.28</u> 2839,70	<u>45441.60</u> 2781,03	<u>48.87</u> 2,99	<u>909.81</u> 55,68	30 км.
837	&15093-35023-89	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3x4мм2	1000м	0,0357	<u>74518.34</u> 2660,30	<u>73008.33</u> 2606,40	<u>48.87</u> 1,74	<u>1461.14</u> 52,16	30 км.
838	&15093-35023-92-Я	Кабель силовий, мідний, вогнестійкий FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.4x1, 5мм2	1000м	0,6426	<u>54007.85</u> 34705,44	<u>52900.00</u> 33993,54	<u>48.87</u> 31,40	<u>1058.98</u> 680,50	30 км.
839	&15093-35023-93	Кабель силовий, мідний, вогнестійкий FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.2x1, 5мм2	1000м	0,0204	<u>28395.65</u> 579,27	<u>27790.00</u> 566,92	<u>48.87</u> 1,00	<u>556.78</u> 11,35	30 км.
840	&15093-35023-101	Кабель гріючий DEVIsnov 30T 1020W 230V	м	136	<u>237.91</u> 32355,49	<u>189.618</u> 25788,05	<u>43.63</u> 5933,68	<u>4.66</u> 633,76	30 км.
841	&15093-35023-102	Кабель гріючий DEVIsnov 30T 400W 230V	м	56	<u>313.06</u> 17531,14	<u>263.286</u> 14744,02	<u>43.63</u> 2443,28	<u>6.14</u> 343,84	30 км.
842	&15093-35033-43	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0, 66 пер. 3x2,5мм2	1000м	0,1224	<u>30209.23</u> 3697,61	<u>29575.00</u> 3619,98	<u>41.89</u> 5,13	<u>592.34</u> 72,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
843	&15093-35033-44	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 пер. 5х6мм2	1000м	0,02856	<u>151292.13</u> 4320,90	<u>148275.00</u> 4234,73	<u>50.62</u> 1,45	<u>2966.51</u> 84,72	30 км.
844	&15093-35053-1	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0816	<u>229644.91</u> 18739,02	<u>225000.00</u> 18360,00	<u>142.07</u> 11,59	<u>4502.84</u> 367,43	30 км.
845	&15093-35053-6	Чотирьохжильний кабель напругою до 1000в перерізом 4.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	<u>1833437.71</u> 112206,39	<u>1796091.67</u> 109920,81	<u>1396.28</u> 85,45	<u>35949.76</u> 2200,13	30 км.
846	&15101-22001-5	Короб пластиковий "ПВХ 25х16"	м	750	<u>30.67</u> 23002,50	<u>30.00</u> 22500,00	<u>0.07</u> 52,50	<u>0.6</u> 450,00	30 км.
847	&15101-22001-6	Короб пластиковий "ПВХ 40х60"	м	2	<u>76.68</u> 153,36	<u>75.11</u> 150,22	<u>0.07</u> 0,14	<u>1.5</u> 3,00	30 км.
848	&15101-22001-7	Короб пластиковий "ПВХ 40х25"	м	30	<u>42.61</u> 1278,30	<u>41.70</u> 1251,00	<u>0.07</u> 2,10	<u>0.84</u> 25,20	30 км.
849	&15101-22001-20	Гофровані труби з самозагосаючого ПВХ-пластикату д=25мм з протяжкою ДКС Код:91825	м	120	<u>14.28</u> 1713,60	<u>13.67</u> 1640,40	<u>0.33</u> 39,60	<u>0.28</u> 33,60	30 км.
850	&15101-22001-21	Гофровані труби з самозагосаючого ПВХ-пластикату д=40мм з протяжкою ДКС Код:91840	м	28	<u>26.8</u> 750,40	<u>25.94</u> 726,32	<u>0.33</u> 9,24	<u>0.53</u> 14,84	30 км.
851	&15101-22001-53	Комплект трубок термоусаджувальних DEVI	комплект	16	<u>39.35</u> 629,60	<u>38.55</u> 616,80	<u>0.03</u> 0,48	<u>0.77</u> 12,32	30 км.
852	&15101-22001-199	Труба гофрована ПВХ діам.20мм серія 9 ДКС 91820	м	5230	<u>6.9</u> 36087,00	<u>6.43</u> 33628,90	<u>0.33</u> 1725,90	<u>0.14</u> 732,20	30 км.
853	&15101-22001-199 варіант 1	Труба гофрована ПВХ діам.25мм серія 9 ДКС 918225	м	1470	<u>14.28</u> 20991,60	<u>13.67</u> 20094,90	<u>0.33</u> 485,10	<u>0.28</u> 411,60	30 км.
854	&290902-54-12 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний 10А 250В IP44	шт	29	<u>96.88</u> 2809,52	<u>94.92</u> 2752,68	<u>0.06</u> 1,74	<u>1.9</u> 55,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
855	&290902-54-13	Вимикач одноклавішний вбудований 10А 250В ІР20	шт	24	<u>85.91</u> 2061,84	<u>84.17</u> 2020,08	<u>0.06</u> 1,44	<u>1.68</u> 40,32	30 км.
856	&290902-54-14	Вимикач двоклавішний вбудований 10А 250В ІР20	шт	15	<u>102.06</u> 1530,90	<u>100.00</u> 1500,00	<u>0.06</u> 0,90	<u>2</u> 30,00	30 км.
857	&290902-54-15	Вимикач прохідний (перемикач) накладний 10А 220В ІР20	шт	6	<u>123.31</u> 739,86	<u>120.83</u> 724,98	<u>0.06</u> 0,36	<u>2.42</u> 14,52	30 км.
858	+290902-57 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний 10А 250В брызгозащищенный ІР44	шт	4	<u>158.83</u> 635,32	<u>155.54</u> 622,16	<u>0.18</u> 0,72	<u>3.11</u> 12,44	30 км.
859	+290902-224 варіант 1	Розетка со шторкой вбудована 16А 220В	шт	56	<u>53.9</u> 3018,40	<u>52.82</u> 2957,92	<u>0.02</u> 1,12	<u>1.06</u> 59,36	30 км.
860	&290902-224-12	Розетка со шторкой вбудована сдвоєна 16А 220В	шт	10	<u>109.26</u> 1092,60	<u>107.10</u> 1071,00	<u>0.02</u> 0,20	<u>2.14</u> 21,40	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
861	С1999-9003	Бензин	кг	0,85	<u>61.48</u> 52,26	<u>61.48</u> 52,26			
862	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2500,9748	<u>4.80488</u> 12016,88	<u>4.80488</u> 12016,88			
863	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	22,0966	<u>182.26</u> 4027,33	<u>182.26</u> 4027,33			
864	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2566	<u>186.09</u> 47,76	<u>186.09</u> 47,76			
865	С1999-9009	Дрова	м3	0,005	<u>119.13</u> 0,60	<u>119.13</u> 0,60			
		Разом	грн.		16144,83	16144,83			
		Разом по розділу III	грн.		42218507,0	37836454,4	3561791,35	820261,21	

IV. Устаткування										
866	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	21,74	<u>1588.22</u> 34527,90	<u>1528.20</u> 33223,07	<u>45.85</u> 996,78	<u>14.17</u> 308,06	3%	
867	&1501-1146-1	Ліфт в/п 1000 кг на 4 зупинки	шт	1	<u>1830329.07</u> 1830329,07	<u>1761168.00</u> 1761168,00	<u>52835.04</u> 52835,04	<u>16326.03</u> 16326,03	3%	
868	&1501-1146-1 варіант 2	Ліфт в/п 400 кг на 3 зупинки	шт	1	<u>748449</u> 748449,00	<u>720168.00</u> 720168,00	<u>21605.04</u> 21605,04	<u>6675.96</u> 6675,96	3%	
869	&1503-8874-3	Блок дистанційного керування (БДК)	шт	1	<u>8063.7</u> 8063,70	<u>7759.00</u> 7759,00	<u>232.77</u> 232,77	<u>71.93</u> 71,93	3%	
870	&1504-1005-34	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3р С16А	шт	2	<u>296.37</u> 592,74	<u>285.17</u> 570,34	<u>8.56</u> 17,12	<u>2.64</u> 5,28	3%	
871	&1504-1005-35	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3р С 40А	шт	6	<u>285.8</u> 1714,80	<u>275.00</u> 1650,00	<u>8.25</u> 49,50	<u>2.55</u> 15,30	3%	
872	&1504-1005-36	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3р С 25А	шт	1	<u>245.27</u> 245,27	<u>236.00</u> 236,00	<u>7.08</u> 7,08	<u>2.19</u> 2,19	3%	
873	&1504-1005-44-Э	Автомат електричний 10А 1п	шт	4	<u>120.37</u> 481,48	<u>115.83</u> 463,32	<u>3.47</u> 13,88	<u>1.07</u> 4,28	3%	
874	&1504-1005-52-16	Комп'ютер переносний	шт	1	<u>37413.72</u> 37413,72	<u>36000.00</u> 36000,00	<u>1080.00</u> 1080,00	<u>333.72</u> 333,72	3%	
875	&1504-1005-52-16 варіант 1	Принтер лазерний	шт	9	<u>3637.45</u> 32737,05	<u>3500.00</u> 31500,00	<u>105.00</u> 945,00	<u>32.45</u> 292,05	3%	
876	&1504-1005-52-16 варіант 2	Короткофокусний проектор і кріплення для ActivBoard	шт	9	<u>22722.6</u> 204503,40	<u>21864.00</u> 196776,00	<u>655.92</u> 5903,28	<u>202.68</u> 1824,12	3%	
877	&1504-1005-52-16 варіант 3	Ноутбук 15,6" з програмним забезпеченням	шт	9	<u>39762.47</u> 357862,23	<u>38260.00</u> 344340,00	<u>1147.80</u> 10330,20	<u>354.67</u> 3192,03	3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
878	&1504-1005-52-16 варіант 4	Бак для сміття	шт	8	<u>2190.78</u> 17526,24	<u>2108.00</u> 16864,00	<u>63.24</u> 505,92	<u>19.54</u> 156,32	3%
879	&1504-1005-52-16 варіант 5	Бак для сміття пластиковий (для ПРУ)	шт	10	<u>2190.78</u> 21907,80	<u>2108.00</u> 21080,00	<u>63.24</u> 632,40	<u>19.54</u> 195,40	3%
880	&1504-1005-52-16 варіант 6	Комплект наочних посібників-стендів "Вибухонебезпечні предмети"	шт	1	<u>6755.26</u> 6755,26	<u>6500.00</u> 6500,00	<u>195.00</u> 195,00	<u>60.26</u> 60,26	3%
881	&1504-1005-52-16 варіант 8	Стенд "Пожарний щит "	шт	1	<u>675.53</u> 675,53	<u>650.00</u> 650,00	<u>19.50</u> 19,50	<u>6.03</u> 6,03	3%
882	&1504-1005-52-16 варіант 9	Стенд "Безпека на воді"	шт	1	<u>1844.7</u> 1844,70	<u>1775.00</u> 1775,00	<u>53.25</u> 53,25	<u>16.45</u> 16,45	3%
883	&1504-1005-52-16 варіант 10	Стенд "Безпека на воді та льоду"	шт	1	<u>1844.7</u> 1844,70	<u>1775.00</u> 1775,00	<u>53.25</u> 53,25	<u>16.45</u> 16,45	3%
884	&1504-1005-52-16 варіант 11	Набір стендів для оформлення кабінету безпеки	шт	1	<u>11068.23</u> 11068,23	<u>10650.00</u> 10650,00	<u>319.50</u> 319,50	<u>98.73</u> 98,73	3%
885	&1504-1005-52-16 варіант 12	Набір стендів "Медична зона"	шт	1	<u>8854.58</u> 8854,58	<u>8520.00</u> 8520,00	<u>255.60</u> 255,60	<u>78.98</u> 78,98	3%
886	&1504-1005-52-16 варіант 13	Набір стендів "Психологічне здоров'я"	шт	1	<u>6651.33</u> 6651,33	<u>6400.00</u> 6400,00	<u>192.00</u> 192,00	<u>59.33</u> 59,33	3%
887	&1504-1005-52-16 варіант 14	Бак сміттєвий пластиковий двоколісний	шт	5	<u>2190.78</u> 10953,90	<u>2108.00</u> 10540,00	<u>63.24</u> 316,20	<u>19.54</u> 97,70	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
888	&1504-1005-55	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 20A	шт	1	<u>135.11</u> 135,11	<u>130.00</u> 130,00	<u>3.90</u> 3,90	<u>1.21</u> 1,21	3%
889	&1504-1005-79-10	Диференційний автоматичний вимикач (УЗО) 2p 20A KZS-2V	шт	4	<u>1247.12</u> 4988,48	<u>1200.00</u> 4800,00	<u>36.00</u> 144,00	<u>11.12</u> 44,48	3%
890	&1504-1005-79-11	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2M C20/0.03 AC.10	шт	37	<u>1247.12</u> 46143,44	<u>1200.00</u> 44400,00	<u>36.00</u> 1332,00	<u>11.12</u> 411,44	3%
891	&1504-1005-101 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3p 25A	шт	1	<u>245.27</u> 245,27	<u>236.00</u> 236,00	<u>7.08</u> 7,08	<u>2.19</u> 2,19	3%
892	&1504-1005-103	Вимикач автоматичний ETIMAT6 1p 10A	шт	1	<u>135.11</u> 135,11	<u>130.00</u> 130,00	<u>3.90</u> 3,90	<u>1.21</u> 1,21	3%
893	&1504-1005-104	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3p 32A	шт	2	<u>257.04</u> 514,08	<u>247.33</u> 494,66	<u>7.42</u> 14,84	<u>2.29</u> 4,58	3%
894	&1504-1005-114 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3p 25A	шт	1	<u>245.27</u> 245,27	<u>236.00</u> 236,00	<u>7.08</u> 7,08	<u>2.19</u> 2,19	3%
895	&1504-1005-115	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3p 50A	шт	4	<u>297.05</u> 1188,20	<u>285.83</u> 1143,32	<u>8.57</u> 34,28	<u>2.65</u> 10,60	3%
896	&1504-1005-116	Вимикач автоматичний ETIMAT10 3p 125A	шт	1	<u>4985.04</u> 4985,04	<u>4796.67</u> 4796,67	<u>143.90</u> 143,90	<u>44.47</u> 44,47	3%
897	&1504-1005-117	Вимикач автоматичний ETIMAT6 1p 16A	шт	30	<u>78.36</u> 2350,80	<u>75.40</u> 2262,00	<u>2.26</u> 67,80	<u>0.70</u> 21,00	3%
898	&1504-1005-117 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT6 1p 10A	шт	4	<u>135.11</u> 540,44	<u>130.00</u> 520,00	<u>3.90</u> 15,60	<u>1.21</u> 4,84	3%
899	&1504-1005-118	Вимикач автоматичний EB2S 250/3SF 200A	шт	1	<u>6062.43</u> 6062,43	<u>5833.35</u> 5833,35	<u>175.00</u> 175,00	<u>54.08</u> 54,08	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
900	&1504-1005-119	Вимикач автоматичний ETIMAT6 3р 63A	шт	1	<u>411.37</u> 411,37	<u>395.83</u> 395,83	<u>11.87</u> 11,87	<u>3.67</u> 3,67	3%
901	&1504-1005-120	Автоматичне введення резерву живлення ETI (ABP) 63A 3р	комплект	1	<u>8226.68</u> 8226,68	<u>7915.83</u> 7915,83	<u>237.47</u> 237,47	<u>73.38</u> 73,38	3%
902	&1504-1005-523-Ю	Вимикач навантаження SV325, 125A 3р	шт	1	<u>630.49</u> 630,49	<u>606.67</u> 606,67	<u>18.20</u> 18,20	<u>5.62</u> 5,62	3%
903	&1504-1212-28H	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 AC 230V	шт	2	<u>287.53</u> 575,06	<u>276.67</u> 553,34	<u>8.30</u> 16,60	<u>2.56</u> 5,12	3%
904	&1504-2250-6	Перемикач I-0-II GLBS-CK 3р 200A	шт	1	<u>6365.53</u> 6365,53	<u>6125.00</u> 6125,00	<u>183.75</u> 183,75	<u>56.78</u> 56,78	3%
905	&1504-3067-1 варіант 1	Лавка гімнастична	шт	3	<u>2909.96</u> 8729,88	<u>2800.00</u> 8400,00	<u>84.00</u> 252,00	<u>25.96</u> 77,88	3%
906	&1504-3067-1 варіант 2	Комплект: парта і стілець одномісна для початкової школи	шт	240	<u>1517.33</u> 364159,20	<u>1460.00</u> 350400,00	<u>43.80</u> 10512,00	<u>13.53</u> 3247,20	3%
907	&1504-3067-1 варіант 3	Стіл прямокутний двомістний з двома стільцями	шт	10	<u>1558.91</u> 15589,10	<u>1500.00</u> 15000,00	<u>45.00</u> 450,00	<u>13.91</u> 139,10	3%
908	&1504-3067-1 варіант 4	Стіл для вчителя кутовий	шт	11	<u>4364.93</u> 48014,23	<u>4200.00</u> 46200,00	<u>126.00</u> 1386,00	<u>38.93</u> 428,23	3%
909	&1504-3067-1 варіант 5	Крісло підйомно-поворотне	шт	11	<u>613.17</u> 6744,87	<u>590.00</u> 6490,00	<u>17.70</u> 194,70	<u>5.47</u> 60,17	3%
910	&1504-3067-1 варіант 6	Лавка для роздягальні	шт	12	<u>1030.96</u> 12371,52	<u>992.00</u> 11904,00	<u>29.76</u> 357,12	<u>9.20</u> 110,40	3%
911	&1504-3067-1 варіант 7	Лавка для сховищ	шт	40	<u>1030.96</u> 41238,40	<u>992.00</u> 39680,00	<u>29.76</u> 1190,40	<u>9.20</u> 368,00	3%
912	&1504-4115-79-Ф	Контактор 20А 2р катушка управління 220В без теплового реле KM20-22М	шт	4	<u>331.07</u> 1324,28	<u>318.56</u> 1274,24	<u>9.56</u> 38,24	<u>2.95</u> 11,80	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
913	&1504-19020-18	Датчик даху для Devireg 850	шт	1	<u>8074.27</u> 8074,27	<u>7769.17</u> 7769,17	<u>233.08</u> 233,08	<u>72.02</u> 72,02	3%
914	+1504-19021 варіант 4	Кран-комплект пожежний з напівжорстким рукавом діаметр 25 мм (головка, катушка, рукав, стовп)	шт	2	<u>10998.81</u> 21997,62	<u>10900.00</u> 21800,00	<u>0.70</u> 1,40	<u>98.11</u> 196,22	30 км.
915	+1504-19021 варіант 5	Вогнегасник водопінні	шт	2	<u>911.44</u> 1822,88	<u>877.00</u> 1754,00	<u>26.31</u> 52,62	<u>8.13</u> 16,26	3%
916	&1504-19165-3	Клемна панель для встановлення ECL Comfort 310	шт	1	<u>2827</u> 2827,00	<u>2720.17</u> 2720,17	<u>81.61</u> 81,61	<u>25.22</u> 25,22	3%
917	&1507-3013-81П	Панель управління з потенціометром LCP 12 арт. 132B0101	шт	2	<u>1183.91</u> 2367,82	<u>1139.17</u> 2278,34	<u>34.18</u> 68,36	<u>10.56</u> 21,12	3%
918	&1507-3034-8	Показчик виходу LED накладний з аварійним блоком живлення 6Вт ДБО-001ВСП-6	шт	22	<u>2476.92</u> 54492,24	<u>2383.33</u> 52433,26	<u>71.50</u> 1573,00	<u>22.09</u> 485,98	3%
919	&1511-3002-149	Акумуляторна батарея 12В,7Ач	шт	4	<u>443.43</u> 1773,72	<u>426.67</u> 1706,68	<u>12.80</u> 51,20	<u>3.96</u> 15,84	3%
920	1517-1100	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 400х250х300мм	шт	1	<u>649.3</u> 649,30	<u>624.77</u> 624,77	<u>18.74</u> 18,74	<u>5.79</u> 5,79	3%
921	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 482х283х70мм	шт	4	<u>649.3</u> 2597,20	<u>624.77</u> 2499,08	<u>18.74</u> 74,96	<u>5.79</u> 23,16	3%
922	1517-1100 варіант 2	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 236х396х112мм	шт	1	<u>649.3</u> 649,30	<u>624.77</u> 624,77	<u>18.74</u> 18,74	<u>5.79</u> 5,79	3%
923	&1517-1100-6	Бокс на 6 модулів з вимикачем навантаження ETI SV 120. 20A 1p ETI ECH 6G IP66	шт	15	<u>320.87</u> 4813,05	<u>308.75</u> 4631,25	<u>9.26</u> 138,90	<u>2.86</u> 42,90	3%
924	1517-1102 варіант 1	Металоконструкції для встановлення комбінованої апаратури 600х600х250мм	шт	3	<u>735.17</u> 2205,51	<u>707.39</u> 2122,17	<u>21.22</u> 63,66	<u>6.56</u> 19,68	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
925	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	31	<u>47.51</u> 1472,81	<u>45.72</u> 1417,32	<u>1.37</u> 42,47	<u>0.42</u> 13,02	3%
926	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	30	<u>90.21</u> 2706,30	<u>86.81</u> 2604,30	<u>2.60</u> 78,00	<u>0.80</u> 24,00	3%
927	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	18	<u>121.58</u> 2188,44	<u>116.99</u> 2105,82	<u>3.51</u> 63,18	<u>1.08</u> 19,44	3%
928	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>225.75</u> 451,50	<u>217.22</u> 434,44	<u>6.52</u> 13,04	<u>2.01</u> 4,02	3%
929	1517-1352-6	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Багатоблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>234.47</u> 234,47	<u>225.61</u> 225,61	<u>6.77</u> 6,77	<u>2.09</u> 2,09	3%
930	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>257.12</u> 257,12	<u>247.41</u> 247,41	<u>7.42</u> 7,42	<u>2.29</u> 2,29	3%
931	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100, МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>54.05</u> 216,20	<u>52.01</u> 208,04	<u>1.56</u> 6,24	<u>0.48</u> 1,92	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
932	1517-1416-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм понад 100 до 400а ПП,ПВ,ПКП-160 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>239.23</u> 239,23	<u>230.19</u> 230,19	<u>6.91</u> 6,91	<u>2.13</u> 2,13	3%
933	1517-1489-1	Перетворювачі великогабаритні, підсилювачі, агрегати випрямні, стабілізатори, блоки живлення, двигуни та т.п. пристрої, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>130.74</u> 130,74	<u>125.80</u> 125,80	<u>3.77</u> 3,77	<u>1.17</u> 1,17	3%
934	&1601-2211-17	Моноблок оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗш-120-600	компл	1	<u>41924.15</u> 41924,15	<u>40340.00</u> 40340,00	<u>1210.20</u> 1210,20	<u>373.95</u> 373,95	3%
935	&1601-2211-129	Пульт диспетчера СД02	шт	1	<u>6848.79</u> 6848,79	<u>6590.00</u> 6590,00	<u>197.70</u> 197,70	<u>61.09</u> 61,09	3%
936	&1601-2354-6	Гучномовець настінний ЗС100ПН-2	шт	47	<u>504.05</u> 23690,35	<u>485.00</u> 22795,00	<u>14.55</u> 683,85	<u>4.50</u> 211,50	3%
937	&1602-30007-172	Сповіщувач пожежний димовий адресний SMK110	шт	114	<u>976.91</u> 111367,74	<u>940.00</u> 107160,00	<u>28.20</u> 3214,80	<u>8.71</u> 992,94	3%
938	&1602-30007-173-10	Сповіщувач пожежний ручний адресний MNL110	шт	14	<u>1158.79</u> 16223,06	<u>1115.00</u> 15610,00	<u>33.45</u> 468,30	<u>10.34</u> 144,76	3%
939	&1602-30045-118	Показчик світловий "Вихід" "ОС-1"	шт	12	<u>607.97</u> 7295,64	<u>585.00</u> 7020,00	<u>17.55</u> 210,60	<u>5.42</u> 65,04	3%
940	&1602-30045-119	Стрілка показчик руху "ОС6.4"	шт	5	<u>499.71</u> 2498,55	<u>480.83</u> 2404,15	<u>14.42</u> 72,10	<u>4.46</u> 22,30	3%
941	&1602-30046-64	Пристрій вводу-виводу адресний AM-Converter	шт	1	<u>836.61</u> 836,61	<u>805.00</u> 805,00	<u>24.15</u> 24,15	<u>7.46</u> 7,46	3%
942	&1602-30046-69	Прилад приймально-контрольний "Тирас-12" PRIME A	шт	1	<u>26132.44</u> 26132,44	<u>25145.00</u> 25145,00	<u>754.35</u> 754,35	<u>233.09</u> 233,09	3%
943	&1602-30063-118 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній ОС3 "Джміль-1"	шт	1	<u>867.79</u> 867,79	<u>835.00</u> 835,00	<u>25.05</u> 25,05	<u>7.74</u> 7,74	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
944	&1602-30087-11	Показчик світловий ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1	<u>607.97</u> 607,97	<u>585.00</u> 585,00	<u>17.55</u> 17,55	<u>5.42</u> 5,42	3%
945	&1602-30089-3-Ц варіант 1	Модуль цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	<u>3301.42</u> 3301,42	<u>3176.67</u> 3176,67	<u>95.30</u> 95,30	<u>29.45</u> 29,45	3%
946	&1602-30089-4-Л варіант 1	Модуль розширення релейних виходів M-OUT8R	шт	1	<u>3419.2</u> 3419,20	<u>3290.00</u> 3290,00	<u>98.70</u> 98,70	<u>30.50</u> 30,50	3%
947	&1602-30089-6	Модуль розширення ECA32	шт	1	<u>14671.37</u> 14671,37	<u>14117.00</u> 14117,00	<u>423.51</u> 423,51	<u>130.86</u> 130,86	3%
948	&1602-50091-130Б	Блок резервного живлення БЖ 2415	шт	1	<u>5071.64</u> 5071,64	<u>4880.00</u> 4880,00	<u>146.40</u> 146,40	<u>45.24</u> 45,24	3%
949	&1701-8037-18	Модуль виклику BM 01	шт	8	<u>1132.8</u> 9062,40	<u>1090.00</u> 8720,00	<u>32.70</u> 261,60	<u>10.10</u> 80,80	3%
950	&1704-10106-20 варіант 1	Терморегулятор Devireg 850 IV з джерелом живлення	шт	1	<u>16366.42</u> 16366,42	<u>15748.00</u> 15748,00	<u>472.44</u> 472,44	<u>145.98</u> 145,98	3%
951	&1704-50304-7	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>2334.02</u> 2334,02	<u>2245.83</u> 2245,83	<u>67.37</u> 67,37	<u>20.82</u> 20,82	3%
952	&1704-50304-8	Датчик температури повітря, кімнатний ESM-10	шт	1	<u>3414.53</u> 3414,53	<u>3285.50</u> 3285,50	<u>98.57</u> 98,57	<u>30.46</u> 30,46	3%
953	&1704-50652-6 варіант 1	Електронний регулятор температури з електронним ключем програмування А390.1 для керування системою опалення ECL-COMFORT 310	шт	1	<u>30077.51</u> 30077,51	<u>28941.00</u> 28941,00	<u>868.23</u> 868,23	<u>268.28</u> 268,28	3%
954	&1704-50652-8	Регулятор перепаду тиску AVP/VG2	шт	1	<u>45484.69</u> 45484,69	<u>43766.00</u> 43766,00	<u>1312.98</u> 1312,98	<u>405.71</u> 405,71	3%
955	+1914-16007 варіант 1	Підйомник похилий для МНГ з відкидною платформою	шт	1	<u>109360.83</u> 109360,83	<u>108333.00</u> 108333,00	<u>52.36</u> 52,36	<u>975.47</u> 975,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
956	&2307-10797-10	Клапан регулюючий сідельний прохідний з електроприводом AMV 20 220B VB2 "Danfoss"	шт	1	<u>13300.92</u> 13300,92	<u>12798.33</u> 12798,33	<u>383.95</u> 383,95	<u>118.64</u> 118,64	3%
957	&2307-10797-11	Клапан герметичний з ручним приводом ГК ІАУ 01013-200 д=600мм	шт	2	<u>8227.56</u> 16455,12	<u>7916.67</u> 15833,34	<u>237.50</u> 475,00	<u>73.39</u> 146,78	3%
958	&2308-1001-1-12	Вентилятор електроручний ERV-4	шт	3	<u>45035.05</u> 135105,15	<u>43333.35</u> 130000,05	<u>1300.00</u> 3900,00	<u>401.70</u> 1205,10	3%
959	&2308-1001-1-12 варіант 1	Вентилятор каналний ВКПФИ 4Д 700х400	шт	1	<u>45759.32</u> 45759,32	<u>45318.00</u> 45318,00	<u>33.16</u> 33,16	<u>408.16</u> 408,16	30 км.
960	&2308-1001-1-12 варіант 2	Вентилятор каналний ВКПФИ 4Д 500х250	шт	1	<u>39081.76</u> 39081,76	<u>38700.00</u> 38700,00	<u>33.16</u> 33,16	<u>348.60</u> 348,60	30 км.
961	&2308-1001-1-12 варіант 3	Вентилятор каналний, ТТСайлент-М150	шт	4	<u>3633.57</u> 14534,28	<u>3568.00</u> 14272,00	<u>33.16</u> 132,64	<u>32.41</u> 129,64	30 км.
962	&2308-4007-2	Компресорно-конденсаторний блок 1U18DS1EAA	шт	4	<u>53795.45</u> 215181,80	<u>51762.73</u> 207050,92	<u>1552.88</u> 6211,52	<u>479.84</u> 1919,36	3%
963	&2308-4279-1	Приточно-витяжна установка з рекуперацією повітря AV02 CFP 1500-HE-CDX-A31 у комплекті з автоматикою	шт	1	<u>236884.29</u> 236884,29	<u>227933.35</u> 227933,35	<u>6838.00</u> 6838,00	<u>2112.94</u> 2112,94	3%
964	&2308-4279-2	Приточно-витяжна установка з рекуперацією повітря AV02 CFP 2500-HE-CDX-A31 у комплекті з автоматикою	шт	1	<u>324598.68</u> 324598,68	<u>312333.35</u> 312333,35	<u>9370.00</u> 9370,00	<u>2895.33</u> 2895,33	3%
965	&2308-4279-3	Припливна установка AV04 у комплекті з автоматикою	шт	1	<u>84111.58</u> 84111,58	<u>80933.33</u> 80933,33	<u>2428.00</u> 2428,00	<u>750.25</u> 750,25	3%
966	&2308-4279-4	Припливна установка AV06 у комплекті з автоматикою	шт	1	<u>144562.46</u> 144562,46	<u>139100.00</u> 139100,00	<u>4173.00</u> 4173,00	<u>1289.46</u> 1289,46	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
967	&2308-4279-5	Приточно-втяжна установка ПВУ-1	шт	1	<u>304341.56</u> 304341,56	<u>292841.67</u> 292841,67	<u>8785.25</u> 8785,25	<u>2714.64</u> 2714,64	3%
968	&2308-4279-6	Приточно-втяжна установка ПВУ-2	шт	1	<u>280429.68</u> 280429,68	<u>269833.33</u> 269833,33	<u>8095.00</u> 8095,00	<u>2501.35</u> 2501,35	3%
969	&2308-6007-1-13	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-150х150-2- BLF230-T-CH-0-1	шт	5	<u>13666.4</u> 68332,00	<u>13150.00</u> 65750,00	<u>394.50</u> 1972,50	<u>121.90</u> 609,50	3%
970	&2308-6007-2	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-300х300-2- BLF230-T-CH-0-1	шт	3	<u>15877.97</u> 47633,91	<u>15278.00</u> 45834,00	<u>458.34</u> 1375,02	<u>141.63</u> 424,89	3%
971	&2308-6007-3	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-400х250-2- BLF230-T-CH-0-1	шт	7	<u>18057.32</u> 126401,24	<u>17375.00</u> 121625,00	<u>521.25</u> 3648,75	<u>161.07</u> 1127,49	3%
972	&2308-6007-4	Клапан протипожежний вогнезатримуючий VENTS КП-2-0-Н-500х300-2- BLF230-T-CH-0-1	шт	2	<u>18977.07</u> 37954,14	<u>18260.00</u> 36520,00	<u>547.80</u> 1095,60	<u>169.27</u> 338,54	3%
973	&2308-6007-4 варіант 1	Шумоглушник пластинчастий, переріз 600х300 мм, довжина 0,95 м,	шт	2	<u>8190.21</u> 16380,42	<u>8115.00</u> 16230,00	<u>2.16</u> 4,32	<u>73.05</u> 146,10	30 км.
974	&2308-6007-4 варіант 2	Шумоглушник пластинчастий, переріз 600х500 мм, довжина 0,95 м,	шт	2	<u>9290.02</u> 18580,04	<u>9205.00</u> 18410,00	<u>2.16</u> 4,32	<u>82.86</u> 165,72	30 км.
975	&2308-6007-4 варіант 3	Шумоглушник пластинчастий переріз 400х250 мм, довжина 0,95 м,	шт	4	<u>6782.66</u> 27130,64	<u>6720.00</u> 26880,00	<u>2.16</u> 8,64	<u>60.50</u> 242,00	30 км.
976	+*2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	27	<u>672.93</u> 18169,11	<u>647.50</u> 17482,50	<u>19.43</u> 524,61	<u>6.00</u> 162,00	3%
977	+*2402-3018 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний	шт	10	<u>895.85</u> 8958,50	<u>862.00</u> 8620,00	<u>25.86</u> 258,60	<u>7.99</u> 79,90	3%
978	+2407-2201 варіант 2	Сушарка електрична для рук	шт	13	<u>1020.56</u> 13267,28	<u>982.00</u> 12766,00	<u>29.46</u> 382,98	<u>9.10</u> 118,30	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
979	&2415-1356-3 варіант 1	Автономна каналізація Септик	шт	1	<u>438156.23</u> 438156,23	<u>421600.00</u> 421600,00	<u>12648.00</u> 12648,00	<u>3908.23</u> 3908,23	3%
980	&15011-6001-1	Перетворювач частоти Danfoss VLT Micro Drive FC-51 (4.0 кВт/9А) арт.132 F0026	шт	2	<u>12783.02</u> 25566,04	<u>12300.00</u> 24600,00	<u>369.00</u> 738,00	<u>114.02</u> 228,04	3%
981	15062-6048 варіант 1	Бойлер Ariston V=100л N=1,8кВт	шт	1	<u>11227.11</u> 11227,11	<u>11075.31</u> 11075,31	<u>51.66</u> 51,66	<u>100.14</u> 100,14	30 км.
982	+15062-6048 варіант 2	Бойлер Ariston V=100л N=1,8кВт	шт	6	<u>10212.75</u> 61276,50	<u>10070.00</u> 60420,00	<u>51.66</u> 309,96	<u>91.09</u> 546,54	30 км.
983	+15062-6048 варіант 3	Бойлер Ariston V=30л N=1,5кВт	шт	11	<u>7185.75</u> 79043,25	<u>7070.00</u> 77770,00	<u>51.66</u> 568,26	<u>64.09</u> 704,99	30 км.
984	+15062-6048 варіант 4	Бойлер Ariston V=15л N=1,5кВт	шт	1	<u>4895.32</u> 4895,32	<u>4800.00</u> 4800,00	<u>51.66</u> 51,66	<u>43.66</u> 43,66	30 км.
985	+15062-6048 варіант 5	Насос Scala 2 N=0,55 кВт	шт	1	<u>24181.35</u> 24181,35	<u>23914.00</u> 23914,00	<u>51.66</u> 51,66	<u>215.69</u> 215,69	30 км.
986	&15096-1151-1 варіант 1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1х2х0,8мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	1,9992	<u>12124.85</u> 24240,00	<u>11666.70</u> 23324,07	<u>350.00</u> 699,72	<u>108.15</u> 216,21	3%
987	&15096-1151-1 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 1х2х1.5мм, JE-H (St) Bd FE180/E30	1000м	0,561	<u>24535.4</u> 13764,36	<u>23608.30</u> 13244,26	<u>708.25</u> 397,33	<u>218.85</u> 122,77	3%
988	&550101-1-1 варіант 2	Лавка паркова	шт	19	<u>12886.95</u> 244852,05	<u>12400.00</u> 235600,00	<u>372.00</u> 7068,00	<u>114.95</u> 2184,05	3%
989	&550101-1-1 варіант 3	Урна паркова	шт	19	<u>7274.89</u> 138222,91	<u>7000.00</u> 133000,00	<u>210.00</u> 3990,00	<u>64.89</u> 1232,91	3%
990	&550101-1-1 варіант 4	Пергола	шт	1	<u>314794.88</u> 314794,88	<u>302900.00</u> 302900,00	<u>9087.00</u> 9087,00	<u>2807.88</u> 2807,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
991	&550101-78-1 варіант 1	Станок переносний для хореографії	шт	5	<u>4988.5</u> 24942,50	<u>4800.00</u> 24000,00	<u>144.00</u> 720,00	<u>44.50</u> 222,50	3%
992	&550101-78-1 варіант 2	Стінка гімнастична	шт	2	<u>5456.17</u> 10912,34	<u>5250.00</u> 10500,00	<u>157.50</u> 315,00	<u>48.67</u> 97,34	3%
993	&550101-78-1 варіант 3	Мультимедійний комплект "Інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком"	шт	9	<u>101625.02</u> 914625,18	<u>97785.00</u> 880065,00	<u>2933.55</u> 26401,95	<u>906.47</u> 8158,23	3%
994	&550101-78-1 варіант 4	Комплект м'яких меблів	шт	1	<u>67053.7</u> 67053,70	<u>64520.00</u> 64520,00	<u>1935.60</u> 1935,60	<u>598.10</u> 598,10	3%
995	+*550101-83 варіант 7	Вимірювач ІМД-21с	шт	1	<u>1299.09</u> 1299,09	<u>1250.00</u> 1250,00	<u>37.50</u> 37,50	<u>11.59</u> 11,59	3%
996	+*550101-83 варіант 8	Комплект для дегазації	шт	1	<u>207.85</u> 207,85	<u>200.00</u> 200,00	<u>6.00</u> 6,00	<u>1.85</u> 1,85	3%
997	+*550101-83 варіант 12	Аптечка колективна – опис №2	шт	2	<u>6892.1</u> 13784,20	<u>6631.67</u> 13263,34	<u>198.95</u> 397,90	<u>61.48</u> 122,96	3%
998	+*550101-83 варіант 14	Аптечка для надання першої медичної допомоги	шт	4	<u>3774.29</u> 15097,16	<u>3631.67</u> 14526,68	<u>108.95</u> 435,80	<u>33.67</u> 134,68	3%
999	+*550101-83 варіант 15	Ваги настільні електронні	шт	4	<u>1818.72</u> 7274,88	<u>1750.00</u> 7000,00	<u>52.50</u> 210,00	<u>16.22</u> 64,88	3%
1000	+*550101-83 варіант 16	Набір кухонного приладдя	шт	1	<u>27951.17</u> 27951,17	<u>26895.00</u> 26895,00	<u>806.85</u> 806,85	<u>249.32</u> 249,32	3%
1001	+*550101-83 варіант 18	Противогаз фільтруючий	шт	1	<u>374.14</u> 374,14	<u>360.00</u> 360,00	<u>10.80</u> 10,80	<u>3.34</u> 3,34	3%
1002	+*550101-83 варіант 19	Респіратор	шт	1	<u>133.03</u> 133,03	<u>128.00</u> 128,00	<u>3.84</u> 3,84	<u>1.19</u> 1,19	3%
1003	+*550101-83 варіант 20	Легкий захистний костюм	шт	1	<u>3342.29</u> 3342,29	<u>3216.00</u> 3216,00	<u>96.48</u> 96,48	<u>29.81</u> 29,81	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1004	+*550101-83 варіант 21	Ренгенметр-радіометр	шт	1	<u>2180.39</u> 2180,39	<u>2098.00</u> 2098,00	<u>62.94</u> 62,94	<u>19.45</u> 19,45	3%
1005	+*550101-83 варіант 22	Комплект вимірювача дози Д1	шт	1	<u>1028.88</u> 1028,88	<u>990.00</u> 990,00	<u>29.70</u> 29,70	<u>9.18</u> 9,18	3%
1006	+*550101-83 варіант 23	Індивідуальні вимірювачі дози Д11	шт	1	<u>3627.05</u> 3627,05	<u>3490.00</u> 3490,00	<u>104.70</u> 104,70	<u>32.35</u> 32,35	3%
1007	+*550101-83 варіант 24	Пристрій хімічної розвідки	шт	1	<u>4157.08</u> 4157,08	<u>4000.00</u> 4000,00	<u>120.00</u> 120,00	<u>37.08</u> 37,08	3%
1008	+*550101-83 варіант 25	Дегазуючий пакет порошковий	шт	1	<u>270.21</u> 270,21	<u>260.00</u> 260,00	<u>7.80</u> 7,80	<u>2.41</u> 2,41	3%
1009	+*550101-83 варіант 26	Телефон	шт	1	<u>644.35</u> 644,35	<u>620.00</u> 620,00	<u>18.60</u> 18,60	<u>5.75</u> 5,75	3%
1010	+*550101-83 варіант 27	Термометр кімнатний	шт	5	<u>124.71</u> 623,55	<u>120.00</u> 600,00	<u>3.60</u> 18,00	<u>1.11</u> 5,55	3%
1011	+*550101-83 варіант 28	Психометр з таблицями	шт	5	<u>143.42</u> 717,10	<u>138.00</u> 690,00	<u>4.14</u> 20,70	<u>1.28</u> 6,40	3%
1012	+*550101-83 варіант 29	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю	шт	5	<u>435.45</u> 2177,25	<u>419.00</u> 2095,00	<u>12.57</u> 62,85	<u>3.88</u> 19,40	3%
1013	+*550101-83 варіант 30	Компас	шт	2	<u>103.93</u> 207,86	<u>100.00</u> 200,00	<u>3.00</u> 6,00	<u>0.93</u> 1,86	3%
1014	+*550101-83 варіант 31	Тягонапоромір похилого типу ТНЖ	шт	1	<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>45.00</u> 45,00	<u>13.91</u> 13,91	3%
1015	+*550101-83 варіант 32	Гучномовець	шт	1	<u>1594.24</u> 1594,24	<u>1534.00</u> 1534,00	<u>46.02</u> 46,02	<u>14.22</u> 14,22	3%
1016	+*550101-83 варіант 33	Радіоприймач	шт	1	<u>532.11</u> 532,11	<u>512.00</u> 512,00	<u>15.36</u> 15,36	<u>4.75</u> 4,75	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1017	+*550101-83 варіант 34	Ноші санітарні	шт	1	<u>3195.76</u> 3195,76	<u>3075.00</u> 3075,00	<u>92.25</u> 92,25	<u>28.51</u> 28,51	3%
1018	+*550101-83 варіант 35	Комплект садового інвентарю	шт	1	<u>20599.37</u> 20599,37	<u>19821.00</u> 19821,00	<u>594.63</u> 594,63	<u>183.74</u> 183,74	3%
1019	+*550101-83 варіант 36	Комплект інвентарю для прибирання приміщень	шт	1	<u>15713.76</u> 15713,76	<u>15120.00</u> 15120,00	<u>453.60</u> 453,60	<u>140.16</u> 140,16	3%
1020	+*550101-83 варіант 37	Переговорна станція (по типу Моторола)	шт	1	<u>32207.28</u> 32207,28	<u>31920.00</u> 31920,00	<u>-</u> -	<u>287.28</u> 287,28	
1021	+*550101-144 варіант 2	Кушетка оглядова	шт	1	<u>4953.86</u> 4953,86	<u>4766.67</u> 4766,67	<u>143.00</u> 143,00	<u>44.19</u> 44,19	3%
1022	+*550101-190 варіант 1	Ширма медична ШБ-3	шт	1	<u>3464.23</u> 3464,23	<u>3333.33</u> 3333,33	<u>100.00</u> 100,00	<u>30.90</u> 30,90	3%
1023	&560103-1-15 варіант 1	Нари двоярусні	шт	116	<u>3770.47</u> 437374,52	<u>3628.00</u> 420848,00	<u>108.84</u> 12625,44	<u>33.63</u> 3901,08	3%
1024	+*560103-44 варіант 2	Стілець напівм'який	шт	14	<u>766.47</u> 10730,58	<u>737.50</u> 10325,00	<u>22.13</u> 309,82	<u>6.84</u> 95,76	3%
1025	+*560103-44 варіант 3	Крісло "Овація"	шт	261	<u>3834.91</u> 1000911,51	<u>3690.00</u> 963090,00	<u>110.70</u> 28892,70	<u>34.21</u> 8928,81	3%
1026	+*560103-44 варіант 4	Стілець	шт	4	<u>192.26</u> 769,04	<u>185.00</u> 740,00	<u>5.55</u> 22,20	<u>1.71</u> 6,84	3%
1027	+*560110-116 варіант 5	Стілаж для іграшок	шт	4	<u>15329.23</u> 61316,92	<u>14750.00</u> 59000,00	<u>442.50</u> 1770,00	<u>136.73</u> 546,92	3%
1028	+*560110-116 варіант 6	Шафа книжкова	шт	34	<u>8540.21</u> 290367,14	<u>8217.50</u> 279395,00	<u>246.53</u> 8382,02	<u>76.18</u> 2590,12	3%
1029	+*560110-116 варіант 7	Діспенсер для паперових рушників	шт	9	<u>259.82</u> 2338,38	<u>250.00</u> 2250,00	<u>7.50</u> 67,50	<u>2.32</u> 20,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1030	+*560110-116 варіант 8	Відро з педалью на 3 л	шт	9	<u>51.96</u> 467,64	<u>50.00</u> 450,00	<u>1.50</u> 13,50	<u>0.46</u> 4,14	3%
1031	+*560110-116 варіант 9	Діспенсер для мила та деззасобів	шт	17	<u>155.89</u> 2650,13	<u>150.00</u> 2550,00	<u>4.50</u> 76,50	<u>1.39</u> 23,63	3%
1032	+*560110-116 варіант 10	Шафа для прибирального інвентаря	шт	5	<u>5422.4</u> 27112,00	<u>5217.50</u> 26087,50	<u>156.53</u> 782,65	<u>48.37</u> 241,85	3%
1033	+*560110-116 варіант 11	Стілаж чотириполичний	шт	13	<u>3780.35</u> 49144,55	<u>3637.50</u> 47287,50	<u>109.13</u> 1418,69	<u>33.72</u> 438,36	3%
1034	+*560110-116 варіант 12	Дитяча шафа в роздягальню на 5 секцій	шт	6	<u>5505.01</u> 33030,06	<u>5297.00</u> 31782,00	<u>158.91</u> 953,46	<u>49.10</u> 294,60	3%
1035	+*560110-116 варіант 13	Бар'єр для гардеробної	шт	1	<u>6776.04</u> 6776,04	<u>6520.00</u> 6520,00	<u>195.60</u> 195,60	<u>60.44</u> 60,44	3%
1036	+*560110-116 варіант 14	Бар'єр для гардеробної 4м.п.	шт	1	<u>11656.45</u> 11656,45	<u>11216.00</u> 11216,00	<u>336.48</u> 336,48	<u>103.97</u> 103,97	3%
1037	+*560110-116 варіант 15	Шафа металева	шт	6	<u>9579.48</u> 57476,88	<u>9217.50</u> 55305,00	<u>276.53</u> 1659,18	<u>85.45</u> 512,70	3%
1038	+*560110-116 варіант 16	Шафа медична	шт	1	<u>15329.23</u> 15329,23	<u>14750.00</u> 14750,00	<u>442.50</u> 442,50	<u>136.73</u> 136,73	3%
1039	+*560110-116 варіант 17	Стілаж для продовольства	шт	12	<u>3780.35</u> 45364,20	<u>3637.50</u> 43650,00	<u>109.13</u> 1309,56	<u>33.72</u> 404,64	3%
1040	+*560110-138 варіант 3	Столик туалетний	шт	6	<u>847.01</u> 5082,06	<u>815.00</u> 4890,00	<u>24.45</u> 146,70	<u>7.56</u> 45,36	3%
1041	+*560110-138 варіант 4	Лампа настільна	шт	6	<u>441.69</u> 2650,14	<u>425.00</u> 2550,00	<u>12.75</u> 76,50	<u>3.94</u> 23,64	3%
1042	+*560110-138 варіант 5	Стіл з 3-ма табуретами	шт	8	<u>1818.72</u> 14549,76	<u>1750.00</u> 14000,00	<u>52.50</u> 420,00	<u>16.22</u> 129,76	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1043	+*560110-138 варіант 6	Стіл н/ж	шт	4	<u>6495.44</u> 25981,76	<u>6250.00</u> 25000,00	<u>187.50</u> 750,00	<u>57.94</u> 231,76	3%
1044	+*560110-216 варіант 2	Чайник електричний	шт	2	<u>675.53</u> 1351,06	<u>650.00</u> 1300,00	<u>19.50</u> 39,00	<u>6.03</u> 12,06	3%
1045	+*560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне	шт	23	<u>239.03</u> 5497,69	<u>230.00</u> 5290,00	<u>6.90</u> 158,70	<u>2.13</u> 48,99	3%
1046	+*560110-220 варіант 3	Вішалка пересувна одинарна	шт	27	<u>549.08</u> 14825,16	<u>528.33</u> 14264,91	<u>15.85</u> 427,95	<u>4.90</u> 132,30	3%
1047	+*560110-220 варіант 4	Вішло пересувне подвійне	шт	2	<u>621.48</u> 1242,96	<u>598.00</u> 1196,00	<u>17.94</u> 35,88	<u>5.54</u> 11,08	3%
1048	+*560110-220 варіант 5	Вішло пересувне одинарне	шт	3	<u>486.38</u> 1459,14	<u>468.00</u> 1404,00	<u>14.04</u> 42,12	<u>4.34</u> 13,02	3%
1049	+*560110-220 варіант 6	Вішло пристінне	шт	2	<u>1317.79</u> 2635,58	<u>1268.00</u> 2536,00	<u>38.04</u> 76,08	<u>11.75</u> 23,50	3%
		Разом по розділу IV	грн.		11451855,9	11032428,1	317281,09	102146,78	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		8	2			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25049,167					
		Стиснене повітря	м3	481118,119					
		Мастильні матеріали	кг	1433,544					
		Гідравлічна рідина	кг	237,527					
		Дрова	м3	0,005					
		Бензин	л	6688,567					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	22732,576					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою:
м.Миколаїв, вул.Чорноморська,1а.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на підготовку території</u>			
1	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	7300	
2	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	м2	820	
3	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	180	
4	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	м2	45,7	
5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	34	
6	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	м2	13,6	
7	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,45	
8	Розбирання ділянки паркану з бутової кладки	м3	7,2	
9	Розбирання бетонної площадки	м3	6,25	
10	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	м	75	
11	Розбирання монолітного бетонного цоколю паркану	м3	6	
12	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	550	
13	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	5	
14	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	5	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	18936	
16	Перевезення сміття до 22 км	т	18936	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
17	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	3800	
18	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	319	

1	2	3	4	5
19	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 4 прохода	м2	980	
20	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	294	
21	Перевезення ґрунту до 22 км	т	6683,25	
22	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	300	
23	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	124	
24	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	300	
<u>Розділ 2. Фундаменти</u>				
25	Улаштування бетонної підготовки	м3	90	
26	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	350	
27	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна в 1 шар	м2	150	
28	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
29	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	230	
30	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	300	
31	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	140	
32	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,2688	
33	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	11,8	
34	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	450	
35	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	450	
36	Улаштування поясів в опалубці	м3	140	
37	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна	м2	1300	
<u>Розділ 3. Стіни</u>				
38	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	м3	1421	
39	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	м3	705	
40	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	м2	1216	
41	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	м2	12	
<u>Розділ 4. Перемишки</u>				
42	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	120	
43	Улаштування деформаційних швів	м	68,5	
44	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,4	
45	Улаштування перемичок	м3	0,28	
46	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1028	
47	Улаштування перемичок	м3	0,46	
48	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,09848	
49	Улаштування перемичок	м3	0,39	

1	2	3	4	5
50	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг <u>Розділ 5. Перекриття</u>	т	0,06232	
51	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	81	
52	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітні ділянки)	м3	35,6	
53	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (ПЛИТА) <u>Розділ 6. Покрівля</u>	м3	3,24	
54	Улаштування вентиляційних блоків на металевому однорядному каркасі з обшивкою ламінованим ПВХ металом в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	27,2	
55	Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів	т	0,2451	
56	Монтаж металевих каркасів вентиляційних зонтів	т	0,2451	
57	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	10,4	
58	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10,4	
59	Монтаж захисної сітки на каркаси зонтів	м2	10	
60	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	33	
61	Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 250 мм	м	16	
62	Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 300 мм	м	10	
63	Ізоляція трубопроводів циліндрами базальтовими товщина ізоляційного шару 70 мм	м	26	
64	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	360,4	
65	Утеплення покриттів плитами з базальтової вати товщ. 100мм насухо (два шари)	м2	340,2	
66	Виготовлення та установлення кроквяної системи	м3	6,815	
67	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	369,3	
68	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	606,6	
69	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу, додавати до норми 13-73-1	м2	606,6	
70	Улаштування суцільного покриття із OSB плит	м2	369,3	
71	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відливи ФД-7а;б]	т	0,184	
72	Улаштування облагоджень на фасадах [відливи ФД-7а;б], з виготовленням елементів.	м2	45,63	
73	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відливи ФД-10]	т	0,12	
74	Улаштування облагоджень на фасадах [відливи ФД-10], з виготовленням елементів.	м2	29,8	
75	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	33	
76	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	800	
77	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	800	
78	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	800	
79	Утеплення покриттів плитами з базальтової вати товщ. 100мм насухо (три шари)	м2	800	
80	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	800	

1	2	3	4	5
81	Установлення аераторів (флюгарки) діаметром патрубка до 280 мм	шт	7	
82	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін,парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	175	
83	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	241	
	<u>Розділ 7. Вихід на покрівлю</u>			
84	Улаштування каркасу з CLT панелей товщ.100мм (вартість панелей врахована в розділі "каркас")	м2	3,6	
85	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	2,8	
86	Теплоізоляція виробами з мінеральної вати стін	м3	0,28	
87	Встановлення смуги з тонколистової сталі з ПВХ покриттям	м2	0,4	
88	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін,парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	4,8	
89	Установлення люку вихода на покрівлю, площа прорізу до 2 м2	м2	0,81	
90	Обшивання каркасних стін плитами МДФ	м2	4	
	<u>Розділ 8. Вікна</u>			
91	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	360	
92	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	157,5	
	<u>Розділ 9. Двері</u>			
93	Монтаж протипожежних дверей	м2	23,07	
94	Установлення металевих захисних герметичних дверних блоків	м2	7,8	
95	Монтаж протипожежних дверей	м2	5,94	
96	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,73	
97	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,81	
98	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	5,56	
99	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	м2	1,668	
100	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	48,69	
101	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	м2	14,607	
102	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,31	
103	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,3	
104	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	78,9	
105	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	м2	23,67	
106	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	36,12	

1	2	3	4	5
107	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (вітраж) <u>Розділ 10. Підлоги</u>	м2	19,8	
108	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	619,6	
109	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	619,6	
110	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	619,6	
111	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	353	
112	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	59,3	
113	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	59,3	
114	Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	59,3	
115	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	59,3	
116	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	63,2	
117	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	106	
118	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,7	
119	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	732,5	
120	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	732,5	
121	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	732,5	
122	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	439,9	
123	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	732,5	
124	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	732,5	
125	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	861	
126	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	365	
127	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	78	
128	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	78	
129	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	78	
130	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	37	
131	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	88	
132	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	88	
133	Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	88	
134	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	88	
135	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	м2	362	
136	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	362	
137	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	362	
138	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних <u>Розділ 11. Опорядження внутрішнє. Стелі.</u>	м	48	

1	2	3	4	5
139	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	696,2	
140	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	684,6	
141	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	684,6	
142	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	684,6	
143	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	684,6	
144	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	684,6	
145	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	351	
146	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	351	
147	Підшивання стелі кубоподібною рейкою	м2	351	
148	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1103,4	
149	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1103,4	
	<u>Розділ 12. Опорядження внутрішнє. Стіни та перегородки.</u>			
150	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1491	
151	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1491	
152	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1491	
153	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1491	
154	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	3051,1	
155	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3051,1	
156	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3051,1	
157	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	3051,1	
158	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	3051,1	
159	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	634	
160	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	634	
161	Улаштування обшивки стін гіпсовими 3-D панелями	м2	300	
162	Улаштування обшивки стін дзеркальними панелями	м2	50	
	<u>Розділ 13. Сантехнічні перегородки</u>			
163	Монтаж сантехнічних перегородок	м2	284,8	
	<u>Розділ 14. Фасад</u>			
164	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	1020	
165	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	1150	

1	2	3	4	5
166	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	3450	
167	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	160	
168	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм <u>Розділ 15. Вимощення</u>	м2	580	
169	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	160	
170	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см	м2	160	
171	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	м2	-160	
172	Армування підстилаючих шарів і набетонок <u>Розділ 16. Лотки, канали</u>	т	0,48	
173	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,8	
174	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін до 100 мм	м3	4	
175	Улаштування монолітних участків перекриттів каналів	м3	0,2	
176	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	31	
177	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	13	
178	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,075	
179	Установлення піддонів при вхої у укриття <u>Розділ 17. Маркування для МГН</u>	шт	2	
180	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	120,2	
181	Встановлення табличок інформаційних та маяків	шт	40	
182	Фарбування поверхонь підлог червоною фарбою <u>Розділ 18. Різні роботи</u>	м2	0,9	
183	Улаштування фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	7	
184	Улаштування залізобетонних стін пандусу	м3	40	
185	Улаштування плит залізобетонних пандусу	м3	4	
186	Улаштування плит покриття залізобетонних пандусу <u>Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж ліфту</u>	м3	8	
187	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	
188	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	
189	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-28	
190	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	

1	2	3	4	5
191	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	
192	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-17	
193	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг <u>Локальний кошторис 02-01-04 на сантехнічне обладнання</u>	шт	1	
194	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	34	
195	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води (для осіб з інвалідністю)	компл.	2	
196	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
197	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	компл.	2	
198	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	компл.	30	
199	Установлення піддонів душових	компл.	3	
200	Установлення змішувачів для душу	шт	3	
201	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	19	
202	Установлення баку запасу води масою до 0,5 т	шт	2	
203	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	5	
204	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	6	
205	Установлення насосів, маса агрегату до 0,1 т <u>Локальний кошторис 02-01-06 на водопровід господарсько-питної води (В1)</u> <u>Розділ 1. Водопровід</u>	шт	1	
206	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	100	
207	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	160	
208	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	15	
211	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07 на протипожежний водопровід</u>	сальник	1	
212	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-09 на гаряче водопостачання</u>	шт	1	
213	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	35	
214	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	45	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на каналізацію</u>			
215	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	110	
216	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	130	
217	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на опалення</u>			
218	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	600	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	350	
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	60	
221	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
222	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	60	
223	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
224	Установлення радіаторів сталевих	кВт	192,66	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на ІТП</u>			
225	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	60	
226	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	60	
227	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	60	
228	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	7	
229	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	
230	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
231	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
232	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
233	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одновальні та двовальні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
234	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Блок дистанційного керування)	шт	1	
235	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури зовнішнього повітря та електронного регулятора температури)	шт	3	
236	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві (регулятор перепаду тиску)	шт	1	

1	2	3	4	5
237	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (клемна панель і модуль розширення) <u>Локальний кошторис 02-01-014 на вентиляцію</u>	шт	2	
238	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	6	
239	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	
240	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	
241	Установлення фільтрів	м2	4,42	
242	Установлення протизрівних пристроїв	грати	3	
243	Монтаж перетворювача частоти VLT Micro Drive FC-51	шт	2	
244	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	88	
245	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	255	
246	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	450,4	
247	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	174	
248	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	86,6	
249	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів до 5 номера (КИД 425х425)	клапан	2	
250	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	3	
251	Установлення клапанів прямокутних	клапан	3	
252	Установлення монтажної рами під вентилятор	кг	21	
253	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	197	
254	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	20	
255	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	16	
256	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1600 мм	клапан	4	
257	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	17	
258	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х250х950 мм	шт	4	
259	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 600х300х950 мм; 600х500х950мм	шт	4	
260	Установлення компресорно-конденсаторного блока	шт	4	
261	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм <u>Локальний кошторис 02-01-016 на електроосвітлення</u>	м2	40	
262	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	
263	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	5	
264	Установлення вимикачів сутінкових	шт	1	
265	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	8	
266	Установлення вимикачів сутінкових	шт	1	
267	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що устанавливаються на штирях, кількість ламп до 2	шт	208	
268	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	104	
269	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	

1	2	3	4	5
270	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	200	
271	Прокладання світлодіодної стрічки	м	30	
272	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	
273	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	35	
274	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	24	
275	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	15	
276	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	5230	
277	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	5230	
278	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 02-01-018 на силове електрообладнання</u>	м	180	
279	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	22	
280	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	1470	
281	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	м	18,3	
282	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	110	
283	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	1360	
284	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	60	
285	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	530	
286	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	10	
287	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	
288	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	2	
289	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	18	
290	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	66	
291	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	4	
292	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,1	
293	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	2,1	
294	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	10	
295	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	25	
296	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	10	
297	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
298	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-020 на мовне оповіщення</u>	м	2	
299	Апаратура настільна, маса до 50 кг (ВЕЛЛЕЗн 120-600)	шт	1	
300	Пульт диспетчера	шт	1	
301	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (модуль виклику)	шт	8	
302	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	47	
303	Монтаж показчика світло-звукового	шт	1	
304	Табло рядової сигналізації (ОС 6.1; ОС-1; ОС 6.4)	табло	18	
305	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
306	Прокладання коробів пластикових	м	350	
307	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	700	
308	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	м	350	
309	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	700	
310	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	210	
311	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А <u>Локальний кошторис 02-01-022 на пожежну сигналізацію</u>	шт	2	
312	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
313	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів (модуль розширення релейних виходів)	плата	1	
314	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Адресний модуль підключення пристроїв; модуль цифрового автодозвону)	шт	2	
315	Ящик живлення БЖ 2415	ящик	1	
316	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	4	
317	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	104	
318	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (сповіслювач пожежний ручний адресний)	шт	13	
319	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
320	Прокладання коробів пластикових	м	432	
321	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	800	
322	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	м	432	
323	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	800	

1	2	3	4	5
324	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	78	
325	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
326	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	
327	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм <u>Локальний кошторис 02-01-024 на антикригова електрична система</u>	шт	1	
328	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
329	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	120	
330	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	28	
331	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	120	
332	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-026 на електрообігрів водостоків</u>	м	28	
333	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (терморегулятор; датчик даху)	шт	2	
334	Кабель в гумобітумній трубці <u>Локальний кошторис 02-01-028 на придбання технологічного устаткування</u> <u>Розділ 1. Технологічне обладнання</u> <u>Розділ 2. Інвентар</u> <u>Розділ 3. Технологічне обладнання для ПРУ</u> <u>Розділ 4. Інвентар і майно для організації харчування</u> <u>Розділ 5. Засоби індивідуального захисту</u> <u>Розділ 6. Засоби радіаційної та хімічної розвідки</u> <u>Розділ 7. Засоби спеціальної обробки</u> <u>Розділ 8. Засоби зв'язку</u> <u>Розділ 9. Прилади</u> <u>Розділ 10. Майно зв'язку</u> <u>Розділ 11. Лікарські засоби</u> <u>Розділ 12. Інструмент</u> <u>Локальний кошторис 02-01-029 на блискавкозахист</u>	м	192	
335	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	180	

1	2	3	4	5
336	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	180	
337	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	330	
338	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	66	
339	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром до 16 мм	шт	65	
340	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	356	
341	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	240	
342	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці (пластиковий корпус) <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)</u>	коробка	6	
343	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	80	
344	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	16	
345	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	75	
346	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16	
347	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	75	
348	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,4	
349	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	м	45	
350	Улаштування бетонного упору	м3	0,6	
351	Розбирання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм <u>Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)</u>	м	45	
352	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	58	
353	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15	
354	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	66	
355	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
356	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	66	
357	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,4	
358	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	м	15	
359	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	м	4	
360	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,95	
361	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1,8	

1	2	3	4	5
362	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т <u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>	шт	1	
363	Виготовлення металевих воріт	т	0,462	
364	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,462	
365	Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021	м2	10,5	
366	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 1. Підпірна стінка 1</u>	м2	10,5	
367	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	289,7	
368	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	41,5	
369	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	235,5	
370	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	41,5	
371	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	235,5	
372	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,2	
373	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	21,47	
374	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	24	
375	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	36	
376	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні дільниці) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,62	
377	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	76,2	
378	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	76,2	
379	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	179	
380	Устройство деформационного шва из досок	м3	0,1	
381	Утепление деформационного шва мин.ватой	м3	0,1	
382	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	30	
383	Устройство мелких покрытий [деформационного шва.] из листовой оцинкованной стали <u>Розділ 2. Підпірна стінка 2</u>	м2	1,5	
384	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	14	
385	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2	
386	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	50,78	

1	2	3	4	5
387	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	230	
388	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	230	
	<u>Розділ 3. Огорожа спортплощадки</u>			
389	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	9,557	
390	Виготовлення стійок СТ-2	т	4,764	
391	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	124	
392	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	124	
393	Монтаж огорожі	т	4,764	
	<u>Розділ 4. Покриття</u>			
394	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	2745	
395	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	455	
396	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	455	
397	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	455	
398	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-455	
399	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	455	
400	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	210	
401	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см	м2	210	
402	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	м2	-210	
403	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,63	
404	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	210	
405	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	150	
406	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	150	
407	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	150	
408	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-150	
409	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	150	
410	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-150	
411	Улаштування покриттів з штучної трави	м2	150	
412	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1930	
413	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	1930	
414	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1930	

1	2	3	4	5
415	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	1930	
416	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1930	
417	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	1071	
418	Установлення ПВХ поребриків <u>Розділ 5. Малі архітектурні форми</u>	м	35	
419	Улаштування малих архітектурних форм <u>Розділ 6. Озеленення</u>	шт	39	
420	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	4200	
421	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	4200	
422	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	шт	8	
423	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	8	
424	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	шт	53	
425	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	53	

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]